

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2023 года " " 2023 года

Наименование редакции сметных нормативов	Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Вологодской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТСЦЛ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦлг 81-01-2001).
Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2023.1

Строительство КЛ-10 кВ направление ПС "Западная", яч. 24 - проектируемая опора ВЛ-10 кВ №47, вдоль ул. Александра Клубова, г. Вологда
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Строительство КЛ-10 кВ направление ПС "Западная", яч. 24
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом
Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость	8,838.01	(1860.3)	тыс.руб.								
в том числе:											
строительных работ	7,246.85	(1438.1)	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих				754.83	(20.89)	тыс.руб.	
монтажных работ	889.22	(35.95)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих					2,097.18	чел.час.	
оборудования	0.00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов					535.59	чел.час.	
прочих затрат	8.42	(0.23)	тыс.руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения							

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Подготовительные работы											
Демонтажные работы											
1	ТЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося вручную: при средней поросли	100 м2			1.25					
		Объем=125 / 100									
		1 ОТ					39.34		49.18	36.14	1,777.00
		ЗТ	чел.-ч	4.43		5.5375					
		Итого по расценке					39.34		49.18		1,777.00
		ФОТ							49.18		1,777.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.4	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			43.77		1,582.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			20.16		729.00
		Всего по позиции							113.11		4,088.00
2	ТССЦлг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			0.625	45.45		28.41	9.17	261.00
		Объем=125*0,005									
		Всего по позиции							28.41		261.00
3	ТССЦлг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза			0.625	14.08		8.80	9.17	81.00
		Объем=125*0,005									
		Всего по позиции							8.80		81.00
Восстановительные работы											
4	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2			4.3					
		Объем=430 / 100									
		1 ОТ					331.20		1,424.16	36.14	51,469.00
		4 М					1,374.75		5,911.43	3.49	20,631.00
		ЗТ	чел.-ч	40		172					
		Итого по расценке					1,705.95		7,335.59		72,100.00
		ФОТ							1,424.16		51,469.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103		103			1,466.88		53,013.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72		72			1,025.40		37,058.00
		Всего по позиции							9,827.87		162,171.00
5	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2			4.3					
		Объем=430 / 100									
		1 ОТ					52.77		226.91	36.14	8,201.00
		2 ЭМ					355.82		1,530.03	9.17	14,030.00
		3 в т.ч. ОТм					33.81		145.38	36.14	5,254.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4	М					377.24		1,622.13	3.49	5,661.00
		ЗТ	чел.-ч	5.99		25.757					
		ЗТм	чел.-ч	2.74		11.782					
		Итого по расценке					785.83		3,379.07		27,892.00
		ФОТ							372.29		13,455.00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41	НР Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	103	103			383.46		13,859.00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41	СП Озеленение. Защитные лесонасаждения	%	72	72			268.05		9,688.00
		Всего по позиции							4,030.58		51,439.00
		Итого по разделу 1 Подготовительные работы :									
Итого прямые затраты (справочно)									10,801.05		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									1,700.25		
Эксплуатация машин									1,567.24		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									145.38		
Материалы									7,533.56		
Строительные работы									14,008.77		
Строительные работы									13,971.56		
в том числе:											
оплата труда									1,700.25		
эксплуатация машин и механизмов									1,530.03		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									145.38		
материалы									7,533.56		
накладные расходы									1,894.11		
сметная прибыль									1,313.61		
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ									37.21		
Итого ФОТ (справочно)									1,845.63		
Итого накладные расходы (справочно)									1,894.11		
Итого сметная прибыль (справочно)									1,313.61		
Итого по разделу 1 Подготовительные работы									14,008.77		
Раздел 2. Сооружение КЛ-10 кВ по территории подстанции, вблизи действующих установок											
6	ТЕР07-06-002-05	Демонтаж. Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 0,5 м2	100 шт. сборных конструкций				0.19				
Объем=19 / 100											
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1		Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.6		Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещений (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
1	ОТ						900.52	1.08	184.79	36.14	6,678.00
2	ЭМ						108.06	1.08	22.17	9.17	203.00
3	в т.ч. ОТм						12.84	1.08	2.63	36.14	95.00
4	М						47.92	0	0.00	3.49	
	ЗТ		чел.-ч	91.89	1.08	18.855828					
	ЗТм		чел.-ч	0.89	1.08	0.182628					
Итого по расценке									1,056.50	206.96	6,881.00
ФОТ									187.42		6,773.00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7		НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве								206.16	7,450.00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7		СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве								136.82	4,944.00
Всего по позиции									549.94		19,275.00
7	ТЕРм08-02-147-14	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 9 кг	100 м кабеля				0.19				
Объем=19 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.6		Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещений (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
1	ОТ						394.39	1.35	101.16	36.14	3,656.00
2	ЭМ						126.68	1.35	32.49	9.17	298.00
3	в т.ч. ОТм						2.89	1.35	0.74	36.14	27.00
4	М						55.98		10.64	3.49	37.00
	ЗТ		чел.-ч	39.36	1.35	10.09584					
	ЗТм		чел.-ч	0.2	1.35	0.0513					
Итого по расценке									577.05	144.29	3,991.00
ФОТ									101.90		3,683.00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3		НР Электротехнические установки на других объектах								98.84	3,573.00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3		СП Электротехнические установки на других объектах								51.97	1,878.00
Всего по позиции									295.10		9,442.00
8	ТЕР07-06-002-05	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 0,5 м2	100 шт. сборных конструкций				0.19				
Объем=19 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.6		Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещений (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35									
1	ОТ						900.52	1.35	230.98	36.14	8,348.00
2	ЭМ						108.06	1.35	27.72	9.17	254.00
3	в т.ч. ОТм						12.84	1.35	3.29	36.14	119.00
4	М						47.92		9.10	3.49	32.00
	ЗТ		чел.-ч	91.89	1.35	23.569785					
	ЗТм		чел.-ч	0.89	1.35	0.228285					
Итого по расценке									1,056.50	267.80	8,634.00
ФОТ									234.27		8,467.00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7		НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве								257.70	9,314.00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7		СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве								73	8,181.00
Всего по позиции									1,314.27		17,495.00

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"
Договор №23/00875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Всего по позиции									696.52	24,129.00
9	ТЕРм08-02-407-15	Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 100 мм Объем=2 / 100	100 м			0.02						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.6	Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расч.;			ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35							
	1	ОТ					733.82	1.35	19.81	36.14	716.00	
	2	ЭМ					410.90	1.35	11.09	9.17	102.00	
	3	в т.ч. ОТм					21.79	1.35	0.59	36.14	21.00	
	4	М					160.52		3.21	3.49	11.00	
		ЗТ	чел.-ч	74.88	1.35	2.02176						
		ЗТм	чел.-ч	1.51	1.35	0.04077						
		Итого по расценке					1,305.24		34.11		829.00	
		ФОТ							20.40		737.00	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97						715.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51						376.00
		Всего по позиции								64.30	1,920.00	
10	ТЕРм08-02-148-05	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг Объем=2 / 100	100 м кабеля			0.02						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.6	Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расч.;			ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35							
	1	ОТ					294.99	1.35	7.96	36.14	288.00	
	2	ЭМ					105.16	1.35	2.84	9.17	26.00	
	3	в т.ч. ОТм					2.89	1.35	0.08	36.14	3.00	
	4	М					64.26		1.29	3.49	5.00	
		ЗТ	чел.-ч	29.44	1.35	0.79488						
		ЗТм	чел.-ч	0.2	1.35	0.0054						
		Итого по расценке					464.41		12.09		319.00	
		ФОТ							8.04		291.00	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97						282.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51						148.00
		Всего по позиции								23.99	749.00	
11	ТЕРм08-02-147-14	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 9 кг Объем=60 / 100	100 м кабеля			0.6						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.6	Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расч.;			ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35							
	1	ОТ					394.39	1.35	319.46	36.14	11,545.00	
	2	ЭМ					126.68	1.35	102.61	9.17	941.00	
	3	в т.ч. ОТм					2.89	1.35	2.34	36.14	85.00	
	4	М					55.98		33.59	3.49	117.00	
		ЗТ	чел.-ч	39.36	1.35	31.8816						
		ЗТм	чел.-ч	0.2	1.35	0.162						
		Итого по расценке					577.05		455.66		12,603.00	
		ФОТ							321.80		11,630.00	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97						11,281.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51						5,931.00
		Всего по позиции								931.93	29,815.00	
12	ТЕРм08-02-160-05	Заделка концевая эпоксидная для 3-4- жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 Объем=2 / 100	1 шт.			2						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.6	Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расч.;			ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35							
	1	ОТ					31.06	1.35	83.86	36.14	3,031.00	
	4	М					5.83		11.66	3.49	41.00	
		ЗТ	чел.-ч	3.1	1.35	8.37						
		Итого по расценке					36.89		95.52		3,072.00	
		ФОТ							83.86		3,031.00	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97						2,940.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51						1,546.00
		Всего по позиции								219.63	7,558.00	
13	ТЕРм08-02-155-01 Применительно	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой Объем=2 / 100	1 проход кабеля			2						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.2 п.6	Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расч.;			ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35							
Уд	101-1705	Память пропитанная	кг	0.15		0.3	15.90		4.77			
Уд	509-0900	Уплотнительный состав	кг	0.72		1.44	17.54		25.26			
Уд	509-0988	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 3-5 мм	м	0.00006		0.00012	28,015.55		3.36			
	1	ОТ					3.81	1.35	10.29	36.14	372.00	
	4	М					16.77		0.14	3.49		
		ЗТ	чел.-ч	0.38	1.35	1.026						
		Итого по расценке					3.88		10.43		372.00	
		ФОТ							10.29		372.00	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97						361.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51						190.00
		Всего по позиции								25.66	822.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу 2 Сооружение КЛ-10 кВ по территории подстанции, вблизи действующих установок :											
Итого прямые затраты (справочно)									1,226.86		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									958.31		
Эксплуатация машин									198.92		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									9.67		
Материалы									69.63		
Строительные работы									1,246.46		
в том числе:											
оплата труда									415.77		
эксплуатация машин и механизмов									49.89		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									5.92		
материалы									9.10		
накладные расходы									463.86		
сметная прибыль									307.84		
Монтажные работы									1,560.61		
в том числе:											
оплата труда									542.54		
эксплуатация машин и механизмов									149.03		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									3.75		
материалы									60.53		
накладные расходы									529.90		
сметная прибыль									278.61		
Итого ФОТ (справочно)									967.98		
Итого накладные расходы (справочно)									993.76		
Итого сметная прибыль (справочно)									586.45		
Итого по разделу 2 Сооружение КЛ-10 кВ по территории подстанции, вблизи действующих установок									2,807.07		
Раздел 3. Сооружение КЛ-10 кВ вблизи коммуникаций и в городских условиях в стесненных условиях											
Земляные работы при устройстве траншеи Т-10											
14	ТЕР01-01-014-05	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.09297							
Объем=(387,38-294,41) / 1000											
Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5											
1	ОТ					254.63	1.15	27.22	36.14	984.00	
2	ЭМ					6,728.72	1.15	719.40	9.17	6,597.00	
3	в т.ч. ОТм					1,111.71	1.15	118.86	36.14	4,296.00	
4	М					2.46		0.23	3.49	1.00	
	ЗТ		чел.-ч	31.32	1.15	3.3485935					
	ЗТм		чел.-ч	90.09	1.15	9.6320174					
Итого по расценке									746.85	7,582.00	
ФОТ									146.08	5,280.00	
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1											
НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом									134.39	4,858.00	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1											
СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом									67.20	2,429.00	
Всего по позиции									948.44	14,869.00	
15	ТССЦпр-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	162.6975				14.08	2,290.78	9.17	21,006.00
Объем=(387,38-294,41)*1,75											
Всего по позиции									2,290.78	21,006.00	
16	ТЕР01-01-004-05	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.285578							
Объем=(294,41*0,97) / 1000											
Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5											
1	ОТ					104.55	1.15	34.34	36.14	1,241.00	
2	ЭМ					4,443.43	1.15	1,459.29	9.17	13,382.00	
3	в т.ч. ОТм					725.10	1.15	238.13	36.14	8,606.00	
	ЗТ		чел.-ч	12.86	1.15	4.223413					
	ЗТм		чел.-ч	58.76	1.15	19.2976478					
Итого по расценке									1,493.63	14,623.00	
ФОТ									272.47	9,847.00	
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1											
НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом									250.67	9,059.00	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1											
СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом									125.34	4,530.00	
Всего по позиции									1,869.64	28,212.00	
17	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0.088323							
Объем=(294,41*0,03) / 100											
Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5											
1	ОТ					1,252.02	1.15	127.17	36.14	4,596.00	
	ЗТ		чел.-ч	154	1.15	15.6420033					
Итого по расценке									1,252.02	4,596.00	
ФОТ									127.17	4,596.00	
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2											
НР Земляные работы, выполняемые ручным способом									113.18	4,090.00	
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2											
СП Земляные работы, выполняемые ручным способом									50.87	1,838.00	
Всего по позиции									291.22	10,524.00	
18	ТЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.285578							
Объем=(294,41*0,97) / 1000											
Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5											

Взвешенно подписан на ЭП "РТС-тендер" Договор №23/00875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ						627.11	1.15	205.95	9.17	1,889.00
	3 в т.ч. ОТм						109.46	1.15	35.95	36.14	1,299.00
	ЗТм		чел.-ч	8.87	1.15	2.9130384					
	Итого по расценке						627.11		205.95		1,889.00
	ФОТ								35.95		1,299.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			33.07		1,195.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			16.54		598.00
	Всего по позиции								255.56		3,682.00
19	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта				0.088323				
		Объем=(294,41*0,03) / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						759.13	1.15	77.11	36.14	2,787.00
	ЗТ		чел.-ч	97.2	1.15	9.8727449					
	Итого по расценке						759.13		77.11		2,787.00
	ФОТ								77.11		2,787.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			68.63		2,480.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			30.84		1,115.00
	Всего по позиции								176.58		6,382.00
Прокладка кабеля в траншее Т-10											
20	ТЕР34-02-003-01	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий	1 канало-километр трубопровода				0.064				
		Объем=64/1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
УД	507-0546	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм	м	1000		64		34.27	2,193.28		
	1 ОТ						1,171.73	1.15	86.24	36.14	3,117.00
	4 М						34,317.63		3.05	3.49	11.00
	ЗТ		чел.-ч	133	1.15	9.7888					
	Итого по расценке						1,219.36		89.29		3,128.00
	ФОТ								86.24		3,117.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98		98			84.52		3,055.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58		58			50.02		1,808.00
	Всего по позиции								223.83		7,991.00
21	ТЕРм08-02-148-05	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг	100 м кабеля				0.64				
		Объем=64 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						294.99	1.15	217.11	36.14	7,846.00
	2 ЭМ						105.16	1.15	77.40	9.17	710.00
	3 в т.ч. ОТм						2.89	1.15	2.13	36.14	77.00
	4 М						64.26		41.13	3.49	144.00
	ЗТ		чел.-ч	29.44	1.15	21.66784					
	ЗТм		чел.-ч	0.2	1.15	0.1472					
	Итого по расценке						464.41		335.64		8,700.00
	ФОТ								219.24		7,923.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			212.66		7,685.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			111.81		4,041.00
	Всего по позиции								660.11		20,426.00
22	ТЕРм10-06-048-05	Прокладка опознавательной ленты	1 км кабеля				0.064				
		Объем=64/1000									
	ОП п.1.10.98	Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						241.04	0.345	5.32	36.14	192.00
	2 ЭМ						2,399.66	0.345	52.98	9.17	486.00
	3 в т.ч. ОТм						120.77	0.345	2.67	36.14	96.00
	4 М						4.82	0.3	0.09	3.49	
	ЗТ		чел.-ч	23	0.345	0.50784					
	ЗТм		чел.-ч	9.04	0.345	0.1996032					
	Итого по расценке						2,645.52		58.39		678.00
	ФОТ								7.99		288.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			7.75		279.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			4.07		147.00
	Всего по позиции								70.21		1,104.00
23	ТЕРм08-02-155-01	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	1 проход кабеля				54				
		Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
УД	101-1705	Пакля пропитанная	кг	0.15		8.1		15.90	128.79		
УД	509-0900	Уплотнительный состав	кг	0.72		38.88		17.54	681.96		
УД	509-0988	Шнур асбестовый общего назначения марки: ШАОН диаметром 3-5 мм	м	0.00006		0.00324		28,015.55	90.77		
	1 ОТ						3.81	1.15	236.60	36.14	8,551.00
	4 М						16.77		3.78	3.49	13.00
	ЗТ		чел.-ч	0.38	1.15	23.598					
	Итого по расценке						3.88		240.38		8,564.00
	ФОТ								236.60		8,551.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			229.50		8,294.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			120.67		4,361.00
		Всего по позиции							590.55		21,219.00
24	ТЕРм08-02-141-05	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг Объем=969 / 100	100 м кабеля			9.69					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					176.35	1.15	1,965.16	36.14	71,021.00
	2	ЭМ					501.31	1.15	5,586.35	9.17	51,227.00
	3	в т.ч. ОТм					27.99	1.15	311.91	36.14	11,272.00
	4	М					68.20		660.86	3.49	2,306.00
		ЗТ	чел.-ч	17.6	1.15	196.1256					
		ЗТм	чел.-ч	1.94	1.15	21.61839					
		Итого по расценке					745.86		8,212.37		124,554.00
		ФОТ							2,277.07		82,293.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,208.76		79,824.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,161.31		41,969.00
		Всего по позиции							11,582.44		246,347.00
25	ТЕРм08-02-143-01	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля Объем=969 / 100	100 м кабеля			9.69					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					52.20	1.15	581.69	36.14	21,022.00
	2	ЭМ					416.57	1.15	4,642.05	9.17	42,568.00
	3	в т.ч. ОТм					24.96	1.15	278.14	36.14	10,052.00
	4	М					1.04		10.08	3.49	35.00
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.15	58.057635					
		ЗТм	чел.-ч	1.73	1.15	19.278255					
		Итого по расценке					469.81		5,233.82		63,625.00
		ФОТ							859.83		31,074.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			834.04		30,142.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			438.51		15,848.00
		Всего по позиции							6,506.37		109,615.00
Прокладка кабеля методом ГНБ											
Земляные работы (рабочий котлован)											
26	ТЕР01-01-013-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 Объем=(90-68,4) / 1000	1000 м3 грунта			0.0216					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					65.04	1.15	1.62	36.14	59.00
	2	ЭМ					2,867.80	1.15	71.24	9.17	653.00
	3	в т.ч. ОТм					334.78	1.15	8.32	36.14	301.00
	4	М					2.46		0.05	3.49	
		ЗТ	чел.-ч	8	1.15	0.19872					
		ЗТм	чел.-ч	23.2	1.15	0.576288					
		Итого по расценке					2,935.30		72.91		712.00
		ФОТ							9.94		360.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			9.14		331.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			4.57		166.00
		Всего по позиции							86.62		1,209.00
27	ТЕР01-01-003-02	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 Объем=(окр(68,4*0,97,1)) / 1000	1000 м3 грунта			0.0663					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					56.02	1.15	4.27	36.14	154.00
	2	ЭМ					2,007.46	1.15	153.06	9.17	1,404.00
	3	в т.ч. ОТм					216.31	1.15	16.49	36.14	596.00
		ЗТ	чел.-ч	6.89	1.15	0.5253281					
		ЗТм	чел.-ч	14.99	1.15	1.1429126					
		Итого по расценке					2,063.48		157.33		1,558.00
		ФОТ							20.76		750.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			19.10		690.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			9.55		345.00
		Всего по позиции							185.98		2,593.00
28	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем=(68,4-66,3) / 100	100 м3 грунта			0.021					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					1,252.02	1.15	30.24	36.14	1,093.00
		ЗТ	чел.-ч	154	1.15	3.7191					
		Итого по расценке					1,252.02		30.24		1,093.00
		ФОТ							30.24		1,093.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			26.91		973.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			12.10		437.00
		Всего по позиции							92.25		3,030.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза Объем=21,6*1,75 Всего по позиции	1 т груза			37.8	14.08		532.22	9.17	4,880.00
30	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 Объем=68,4 / 100 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ ЗТ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 Всего по позиции	100 м3 грунта			0.684					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						759.13	1.15	597.13	36.14	21,580.00
	ЗТ		чел.-ч	97.2	1.15	76.45752					
	Итого по расценке						759.13		597.13		21,580.00
	ФОТ								597.13		21,580.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			531.45		19,206.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			238.85		8,632.00
	Всего по позиции								1,367.43		49,418.00
Земляные работы (приемный котлован)											
31	ТЕР01-01-013-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 Объем=13,8 / 1000 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 Всего по позиции	1000 м3 грунта			0.0138					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						65.04	1.15		1.03	37.00
	2 ЭМ						2,867.80	1.15	45.51	9.17	417.00
	3 в т.ч. ОТм						334.78	1.15	5.31	36.14	192.00
	4 М						2.46		0.03	3.49	
	ЗТ		чел.-ч	8	1.15	0.12696					
	ЗТм		чел.-ч	23.2	1.15	0.368184					
	Итого по расценке						2,935.30		46.57		454.00
	ФОТ								6.34		229.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			5.83		211.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			2.92		105.00
	Всего по позиции								55.32		770.00
32	ТЕР01-01-003-02	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 Объем=(окр(43,7*0,97;1)) / 1000 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 Всего по позиции	1000 м3 грунта			0.0424					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						56.02	1.15		2.73	99.00
	2 ЭМ						2,007.46	1.15	97.88	9.17	898.00
	3 в т.ч. ОТм						216.31	1.15	10.55	36.14	381.00
	ЗТ		чел.-ч	6.89	1.15	0.3359564					
	ЗТм		чел.-ч	14.99	1.15	0.7309124					
	Итого по расценке						2,063.48		100.61		997.00
	ФОТ								13.28		480.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			12.22		442.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			6.11		221.00
	Всего по позиции								118.94		1,660.00
33	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем=(43,7-42,4) / 100 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ ЗТ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 Всего по позиции	100 м3 грунта			0.013					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						1,252.02	1.15		18.72	677.00
	ЗТ		чел.-ч	154	1.15	2.3023					
	Итого по расценке						1,252.02				677.00
	ФОТ								18.72		677.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			16.66		603.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			7.49		271.00
	Всего по позиции								42.87		1,551.00
34	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза Объем=13,8*1,75 Всего по позиции	1 т груза			24.15	14.08		340.03	9.17	3,118.00
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Всего по позиции								340.03		3,118.00
35	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 Объем=(1,9+41,8) / 100 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ ЗТ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 Всего по позиции	100 м3 грунта			0.437					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						759.13	1.15	381.50	36.14	13,787.00
	ЗТ		чел.-ч	97.2	1.15	48.84786					
	Итого по расценке						759.13		381.50		13,787.00
	ФОТ								381.50		13,787.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			339.54		12,270.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			152.60		5,515.00
	Всего по позиции								873.64		31,572.00
Кабель в приемном и рабочем котлованах											
36	ТЕРм08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее Объем=(36+22) / 100	100 м кабеля			0.58					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1	ОТ				53.11	1.15	35.42	36.14	1,280.00
		2	ЭМ				372.80	1.15	248.66	9.17	2,280.00
		4	М				1.06		0.61	3.49	2.00
			ЗТ		чел.-ч	5.3	1.15	3.5351			
			Итого по расценке				426.97		284.69		3,562.00
			ФОТ						35.42		1,280.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			34.36		1,242.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			18.06		653.00
		Всего по позиции								337.11	5,457.00
37	ТЕР34-02-003-01	Устройство трубопроводов из полистиленовых труб: до 2 отверстий	1 каналоклометр трубопровода	0.059							
		Объем=59/1000									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
Уд	507-0546	Трубы полистиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм	м	1000		59	34.27		2,021.93		
		1	ОТ				1,171.73	1.15	79.50	36.14	2,873.00
		4	М				34,317.63		2.81	3.49	10.00
			ЗТ		чел.-ч	133	1.15	9.02405			
			Итого по расценке				1,219.36		82.31		2,883.00
			ФОТ						79.50		2,873.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98		98			77.91		2,816.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58		58			46.11		1,666.00
		Всего по позиции								206.33	7,365.00
38	ТЕРм08-02-148-05	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг	100 м кабеля	0.59							
		Объем=59 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1	ОТ				294.99	1.15	200.15	36.14	7,233.00
		2	ЭМ				105.16	1.15	71.35	9.17	654.00
		3	в т.ч. ОТм				2.89	1.15	1.96	36.14	71.00
		4	М				64.26		37.91	3.49	132.00
			ЗТ		чел.-ч	29.44	1.15	19.97504			
			ЗТм		чел.-ч	0.2	1.15	0.1357			
			Итого по расценке				464.41		309.41		8,019.00
			ФОТ						202.11		7,304.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			196.05		7,085.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			103.08		3,725.00
		Всего по позиции								608.54	18,829.00
39	ТЕРм10-06-048-05	Прокладка опознавательной ленты	1 км кабеля	0.059							
		Объем=59/1000									
	ОП п.1.10.98	Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1	ОТ				241.04	0.345	4.91	36.14	177.00
		2	ЭМ				2,399.66	0.345	48.85	9.17	448.00
		3	в т.ч. ОТм				120.77	0.345	2.46	36.14	89.00
		4	М				4.82	0.3	0.09	3.49	
			ЗТ		чел.-ч	23	0.345	0.468165			
			ЗТм		чел.-ч	9.04	0.345	0.1840092			
			Итого по расценке				2,645.52		53.85		625.00
			ФОТ						7.37		266.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			7.15		258.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3.76		136.00
		Всего по позиции								64.76	1,019.00
Участок 1											
40	ТЕР34-02-017-01	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м	1 переход	1							
Уд	101-2260	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 100 мм	м	11		11	29.82		328.02		
Уд	507-2623	Муфты полистиленовые: МПТ-1 для труб 100 мм	10 шт.	0.3		0.3	38.49		11.55		
		1	ОТ				131.42		131.42	36.14	4,750.00
		2	ЭМ				1,946.98		1,946.98	9.17	17,854.00
		3	в т.ч. ОТм				91.34		91.34	36.14	3,301.00
		4	М				369.77		30.20	3.49	105.00
			ЗТ		чел.-ч	12.18	12.18				
			ЗТм		чел.-ч	6.33	6.33				
			Итого по расценке				2,108.60		2,108.60		22,709.00
			ФОТ						222.76		8,051.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98		98			218.30		7,890.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58		58			129.20		4,670.00
		Всего по позиции								2,456.10	35,269.00
41	ТЕР34-02-017-02	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01	1 переход	7							
		Объем=(45-10)/5									
Уд	101-2260	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 100 мм	м	6		42	29.82		1,252.44		
Документ подписан на ЭП "РТС-тендер" Договор №22/00075											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Уд	507-2623	Муфты полиэтиленовые: МПТТ-1 для труб 100 мм	10 шт.	0.2		1.4	38.49		53.89		
	1	ОТ					47.91		335.37	36.14	12,120.00
	2	ЭМ					762.80		5,339.60	9.17	48,964.00
	3	в т.ч. ОТм					35.79		250.53	36.14	9,054.00
	4	М					201.80		106.26	3.49	371.00
		ЗТ	чел.-ч	4.44		31.08					
		ЗТм	чел.-ч	2.48		17.36					
		Итого по расценке					825.89		5,781.23		61,455.00
		ФОТ							585.90		21,174.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98		98			574.18		20,751.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58		58			339.82		12,281.00
		Всего по позиции							6,695.23		94,487.00
42	ТЕРм08-02-148-05	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг	100 м кабеля			0.45					
		Объем=45 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					294.99	1.15	152.66	36.14	5,517.00
	2	ЭМ					105.16	1.15	54.42	9.17	499.00
	3	в т.ч. ОТм					2.89	1.15	1.50	36.14	54.00
	4	М					64.26		28.92	3.49	101.00
		ЗТ	чел.-ч	29.44	1.15	15.2352					
		ЗТм	чел.-ч	0.2	1.15	0.1035					
		Итого по расценке					464.41		236.00		6,117.00
		ФОТ							154.16		5,571.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			149.54		5,404.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			78.62		2,841.00
		Всего по позиции							464.16		14,362.00
Участок 2											
43	ТЕР34-02-017-01	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м	1 переход			1					
Уд	101-2260	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 100 мм	м	11		11	29.82		328.02		
Уд	507-2623	Муфты полиэтиленовые: МПТТ-1 для труб 100 мм	10 шт.	0.3		0.3	38.49		11.55		
	1	ОТ					131.42		131.42	36.14	4,750.00
	2	ЭМ					1,946.98		1,946.98	9.17	17,854.00
	3	в т.ч. ОТм					91.34		91.34	36.14	3,301.00
	4	М					369.77		30.20	3.49	105.00
		ЗТ	чел.-ч	12.18		12.18					
		ЗТм	чел.-ч	6.33		6.33					
		Итого по расценке					2,108.60		2,108.60		22,709.00
		ФОТ							222.76		8,051.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98		98			218.30		7,890.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58		58			129.20		4,670.00
		Всего по позиции							2,456.10		35,269.00
44	ТЕР34-02-017-02	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01	1 переход			8					
		Объем=(50-10)/5									
Уд	101-2260	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 100 мм	м	6		48	29.82		1,431.36		
Уд	507-2623	Муфты полиэтиленовые: МПТТ-1 для труб 100 мм	10 шт.	0.2		1.6	38.49		61.58		
	1	ОТ					47.91		383.28	36.14	13,852.00
	2	ЭМ					762.80		6,102.40	9.17	55,959.00
	3	в т.ч. ОТм					35.79		286.32	36.14	10,348.00
	4	М					201.80		121.44	3.49	424.00
		ЗТ	чел.-ч	4.44		35.52					
		ЗТм	чел.-ч	2.48		19.84					
		Итого по расценке					825.89		6,607.12		70,235.00
		ФОТ							669.60		24,200.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98		98			656.21		23,716.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58		58			388.37		14,036.00
		Всего по позиции							7,651.70		107,987.00
45	ТЕРм08-02-148-05	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг	100 м кабеля			0.5					
		Объем=50 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					294.99	1.15	169.62	36.14	6,130.00
	2	ЭМ					105.16	1.15	60.47	9.17	555.00
	3	в т.ч. ОТм					2.89	1.15	1.66	36.14	60.00
	4	М					64.26		32.13	3.49	112.00
		ЗТ	чел.-ч	29.44	1.15	16.928					
		ЗТм	чел.-ч	0.2	1.15	0.115					
		Итого по расценке					464.41		262.22		6,797.00
		ФОТ							171.28		6,190.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			166.14		6,004.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			87.35		3,157.00
		Всего по позиции							512.77		19,956.00
Участок 3											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	ТЕР34-02-017-01	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м	1 переход			1					
Уд	101-2260	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 100 мм	м	11		11	29.82		328.02		
Уд	507-2623	Муфты полиэтиленовые: МПТ-1 для труб 100 мм	10 шт.	0.3		0.3	38.49		11.55		
	1	ОТ					131.42		131.42	36.14	4,750.00
	2	ЭМ					1,946.98		1,946.98	9.17	17,854.00
	3	в т.ч. ОТм					91.34		91.34	36.14	3,301.00
	4	М					369.77		30.20	3.49	105.00
		ЗТ	чел.-ч	12.18		12.18					
		ЗТм	чел.-ч	6.33		6.33					
		Итого по расценке					2,108.60		2,108.60		22,709.00
		ФОТ							222.76		8,051.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98		98			218.30		7,890.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58		58			129.20		4,670.00
		Всего по позиции							2,456.10		35,269.00
47	ТЕР34-02-017-02	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01 Объем=(29-10)/5	1 переход			3.8					
Уд	101-2260	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 100 мм	м	6		22.8	29.82		679.90		
Уд	507-2623	Муфты полиэтиленовые: МПТ-1 для труб 100 мм	10 шт.	0.2		0.76	38.49		29.25		
	1	ОТ					47.91		182.06	36.14	6,580.00
	2	ЭМ					762.80		2,898.64	9.17	26,581.00
	3	в т.ч. ОТм					35.79		136.00	36.14	4,915.00
	4	М					201.80		57.68	3.49	201.00
		ЗТ	чел.-ч	4.44		16.872					
		ЗТм	чел.-ч	2.48		9.424					
		Итого по расценке					825.89		3,138.38		33,362.00
		ФОТ							318.06		11,495.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98		98			311.70		11,265.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58		58			184.47		6,667.00
		Всего по позиции							3,634.55		51,294.00
48	ТЕРм08-02-148-05	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг	100 м кабеля			0.29					
		Объем=29 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					294.99	1.15	98.38	36.14	3,555.00
	2	ЭМ					105.16	1.15	35.07	9.17	322.00
	3	в т.ч. ОТм					2.89	1.15	0.96	36.14	35.00
	4	М					64.26		18.64	3.49	65.00
		ЗТ	чел.-ч	29.44	1.15	9.81824					
		ЗТм	чел.-ч	0.2	1.15	0.0667					
		Итого по расценке					464.41		152.09		3,942.00
		ФОТ							99.34		3,590.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			96.36		3,482.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			50.66		1,831.00
		Всего по позиции							299.11		9,255.00
Участок 4											
49	ТЕР34-02-017-01	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м	1 переход			1					
Уд	101-2260	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 100 мм	м	11		11	29.82		328.02		
Уд	507-2623	Муфты полиэтиленовые: МПТ-1 для труб 100 мм	10 шт.	0.3		0.3	38.49		11.55		
	1	ОТ					131.42		131.42	36.14	4,750.00
	2	ЭМ					1,946.98		1,946.98	9.17	17,854.00
	3	в т.ч. ОТм					91.34		91.34	36.14	3,301.00
	4	М					369.77		30.20	3.49	105.00
		ЗТ	чел.-ч	12.18		12.18					
		ЗТм	чел.-ч	6.33		6.33					
		Итого по расценке					2,108.60		2,108.60		22,709.00
		ФОТ							222.76		8,051.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98		98			218.30		7,890.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58		58			129.20		4,670.00
		Всего по позиции							2,456.10		35,269.00
50	ТЕР34-02-017-02	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01 Объем=(50-10)/5	1 переход			8					
Уд	101-2260	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 100 мм	м	6		48	29.82		1,431.36		
Уд	507-2623	Муфты полиэтиленовые: МПТ-1 для труб 100 мм	10 шт.	0.2		1.6	38.49		61.58		
	1	ОТ					47.91		383.28	36.14	13,852.00
	2	ЭМ					762.80		6,102.40	9.17	55,959.00
	3	в т.ч. ОТм					35.79		286.32	36.14	10,348.00
	4	М					201.80		121.44	3.49	424.00
		ЗТ	чел.-ч	4.44		35.52					
		ЗТм	чел.-ч	2.48		19.84					
		Итого по расценке					825.89		6,071.12		60,235.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							669.60		24,200.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98		98			656.21		23,716.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58		58			388.37		14,036.00
		Всего по позиции							7,651.70		107,987.00
51	ТЕРм08-02-148-05	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг	100 м кабеля			0.5					
		Объем=50 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					294.99	1.15	169.62	36.14	6,130.00
	2	ЭМ					105.16	1.15	60.47	9.17	555.00
	3	в т.ч. ОТм					2.89	1.15	1.66	36.14	60.00
	4	М					64.26		32.13	3.49	112.00
		ЗТ	чел.-ч	29.44	1.15	16.928					
		ЗТм	чел.-ч	0.2	1.15	0.115					
		Итого по расценке					464.41		262.22		6,797.00
		ФОТ							171.28		6,190.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			166.14		6,004.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			87.35		3,157.00
		Всего по позиции							515.71		15,958.00
Участок 5											
52	ТЕР34-02-017-01	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м	1 переход			1					
УО	101-2260	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 100 мм	м	11		11	29.82		328.02		
УО	507-2623	Муфты полиэтиленовые: МПТ-1 для труб 100 мм	10 шт.	0.3		0.3	38.49		11.55		
	1	ОТ					131.42		131.42	36.14	4,750.00
	2	ЭМ					1,946.98		1,946.98	9.17	17,854.00
	3	в т.ч. ОТм					91.34		91.34	36.14	3,301.00
	4	М					369.77		30.20	3.49	105.00
		ЗТ	чел.-ч	12.18		12.18					
		ЗТм	чел.-ч	6.33		6.33					
		Итого по расценке					2,108.60		2,108.60		22,709.00
		ФОТ							222.76		8,051.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98		98			218.30		7,890.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58		58			129.20		4,670.00
		Всего по позиции							2,456.10		35,269.00
53	ТЕР34-02-017-02	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01	1 переход			7.8					
		Объем=(49-10)/5									
УО	101-2260	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 100 мм	м	6		46.8	29.82		1,395.58		
УО	507-2623	Муфты полиэтиленовые: МПТ-1 для труб 100 мм	10 шт.	0.2		1.56	38.49		60.04		
	1	ОТ					47.91		373.70	36.14	13,506.00
	2	ЭМ					762.80		5,949.84	9.17	54,560.00
	3	в т.ч. ОТм					35.79		279.16	36.14	10,089.00
	4	М					201.80		118.40	3.49	413.00
		ЗТ	чел.-ч	4.44		34.632					
		ЗТм	чел.-ч	2.48		19.344					
		Итого по расценке					825.89		6,441.94		68,479.00
		ФОТ							652.86		23,595.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98		98			639.80		23,123.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58		58			378.66		13,685.00
		Всего по позиции							7,460.40		105,287.00
54	ТЕРм08-02-148-05	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг	100 м кабеля			0.49					
		Объем=49 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					294.99	1.15	166.23	36.14	6,008.00
	2	ЭМ					105.16	1.15	59.26	9.17	543.00
	3	в т.ч. ОТм					2.89	1.15	1.63	36.14	59.00
	4	М					64.26		31.49	3.49	110.00
		ЗТ	чел.-ч	29.44	1.15	16.58944					
		ЗТм	чел.-ч	0.2	1.15	0.1127					
		Итого по расценке					464.41		256.98		6,661.00
		ФОТ							167.86		6,067.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			162.82		5,885.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			85.61		3,094.00
		Всего по позиции							505.41		15,640.00
Участок 6											
55	ТЕР34-02-017-01	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м	1 переход			1					
УО	101-2260	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 100 мм	м	11		11	29.82		328.02		
УО	507-2623	Муфты полиэтиленовые: МПТ-1 для труб 100 мм	10 шт.	0.3		0.3	38.49		11.55		
	1	ОТ					131.42		131.42	36.14	4,750.00
	2	ЭМ					1,946.98		1,946.98	9.17	17,854.00
	3	в т.ч. ОТм					91.34		91.34	36.14	3,301.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5		Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					294.99	1.15	169.62	36.14	6,130.00
	2	ЭМ					105.16	1.15	60.47	9.17	555.00
	3	в т.ч. ОТм					2.89	1.15	1.66	36.14	60.00
	4	М					64.26		32.13	3.49	112.00
		ЗТ	чел.-ч	29.44	1.15	16.928					
		ЗТм	чел.-ч	0.2	1.15	0.115					
		Итого по расценке					464.41		262.22		6,797.00
		ФОТ							171.28		6,190.00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3		НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			166.14		6,004.00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3		СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			87.35		3,157.00
		Всего по позиции							515.71		15,958.00
Участок 8											
61	ТЕР34-02-017-01	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м	1 переход				1				
Уд	101-2260	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 100 мм	м	11		11	29.82		328.02		
Уд	507-2623	Муфты полиэтиленовые: МПТ-1 для труб 100 мм	10 шт.	0.3		0.3	38.49		11.55		
	1	ОТ					131.42		131.42	36.14	4,750.00
	2	ЭМ					1,946.98		1,946.98	9.17	17,854.00
	3	в т.ч. ОТм					91.34		91.34	36.14	3,301.00
	4	М					369.77		30.20	3.49	105.00
		ЗТ	чел.-ч	12.18		12.18					
		ЗТм	чел.-ч	6.33		6.33					
		Итого по расценке					2,108.60		2,108.60		22,709.00
		ФОТ							222.76		8,051.00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28		НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98		98			218.30		7,890.00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28		СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58		58			129.20		4,670.00
		Всего по позиции							2,456.10		35,269.00
62	ТЕР34-02-017-02	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01	1 переход				8				
		Объем=(50-10)/5									
Уд	101-2260	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 100 мм	м	6		48	29.82		1,431.36		
Уд	507-2623	Муфты полиэтиленовые: МПТ-1 для труб 100 мм	10 шт.	0.2		1.6	38.49		61.58		
	1	ОТ					47.91		383.28	36.14	13,852.00
	2	ЭМ					762.80		6,102.40	9.17	55,959.00
	3	в т.ч. ОТм					35.79		286.32	36.14	10,348.00
	4	М					201.80		121.44	3.49	424.00
		ЗТ	чел.-ч	4.44		35.52					
		ЗТм	чел.-ч	2.48		19.84					
		Итого по расценке					825.89		6,607.12		70,235.00
		ФОТ							669.60		24,200.00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28		НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98		98			656.21		23,716.00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28		СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58		58			388.37		14,036.00
		Всего по позиции							7,651.70		107,987.00
63	ТЕРм08-02-148-05	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг	100 м кабеля				0.5				
		Объем=50 / 100									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5		Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					294.99	1.15	169.62	36.14	6,130.00
	2	ЭМ					105.16	1.15	60.47	9.17	555.00
	3	в т.ч. ОТм					2.89	1.15	1.66	36.14	60.00
	4	М					64.26		32.13	3.49	112.00
		ЗТ	чел.-ч	29.44	1.15	16.928					
		ЗТм	чел.-ч	0.2	1.15	0.115					
		Итого по расценке					464.41		262.22		6,797.00
		ФОТ							171.28		6,190.00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3		НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			166.14		6,004.00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3		СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			87.35		3,157.00
		Всего по позиции							515.71		15,958.00
Участок 9											
64	ТЕР34-02-017-01	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м	1 переход				1				
Уд	101-2260	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 100 мм	м	11		11	29.82		328.02		
Уд	507-2623	Муфты полиэтиленовые: МПТ-1 для труб 100 мм	10 шт.	0.3		0.3	38.49		11.55		
	1	ОТ					131.42		131.42	36.14	4,750.00
	2	ЭМ					1,946.98		1,946.98	9.17	17,854.00
	3	в т.ч. ОТм					91.34		91.34	36.14	3,301.00
	4	М					369.77		30.20	3.49	105.00
		ЗТ	чел.-ч	12.18		12.18					
		ЗТм	чел.-ч	6.33		6.33					
		Итого по расценке					2,108.60		2,108.60		22,709.00
		ФОТ							222.76		8,051.00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28		НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98		98			218.30		7,890.00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28		СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58		58			129.20		4,670.00
		Всего по позиции							2,456.10		35,269.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	ТЕР34-02-017-02	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01 Объем=(50-10)/5	1 переход			8					
Уժ	101-2260	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 100 мм	м	6		48	29.82		1,431.36		
Уժ	507-2623	Муфты полиэтиленовые: МПТ-1 для труб 100 мм	10 шт.	0.2		1.6	38.49		61.58		
		1 ОТ					47.91		383.28	36.14	13,852.00
		2 ЭМ					762.80		6,102.40	9.17	55,959.00
		3 в т.ч. ОТм					35.79		286.32	36.14	10,348.00
		4 М					201.80		121.44	3.49	424.00
		ЗТ	чел.-ч	4.44		35.52					
		ЗТм	чел.-ч	2.48		19.84					
		Итого по расценке					825.89		6,607.12		70,235.00
		ФОТ							669.60		24,200.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98		98			656.21		23,716.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58		58			388.37		14,036.00
		Всего по позиции							7,651.70		107,987.00
66	ТЕРм08-02-148-05	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг Объем=50 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м кабеля			0.5					
		1 ОТ					294.99	1.15	169.62	36.14	6,130.00
		2 ЭМ					105.16	1.15	60.47	9.17	555.00
		3 в т.ч. ОТм					2.89	1.15	1.66	36.14	60.00
		4 М					64.26		32.13	3.49	112.00
		ЗТ	чел.-ч	29.44	1.15	16.928					
		ЗТм	чел.-ч	0.2	1.15	0.115					
		Итого по расценке					464.41		262.22		6,797.00
		ФОТ							171.28		6,190.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			166.14		6,004.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			87.35		3,157.00
		Всего по позиции							515.71		15,958.00
Участок 10											
67	ТЕР34-02-017-01	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м Объем=(47-10)/5	1 переход			1					
Уժ	101-2260	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 100 мм	м	11		11	29.82		328.02		
Уժ	507-2623	Муфты полиэтиленовые: МПТ-1 для труб 100 мм	10 шт.	0.3		0.3	38.49		11.55		
		1 ОТ					131.42		131.42	36.14	4,750.00
		2 ЭМ					1,946.98		1,946.98	9.17	17,854.00
		3 в т.ч. ОТм					91.34		91.34	36.14	3,301.00
		4 М					369.77		30.20	3.49	105.00
		ЗТ	чел.-ч	12.18		12.18					
		ЗТм	чел.-ч	6.33		6.33					
		Итого по расценке					2,108.60		2,108.60		22,709.00
		ФОТ							222.76		8,051.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98		98			218.30		7,890.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58		58			129.20		4,670.00
		Всего по позиции							2,456.10		35,269.00
68	ТЕР34-02-017-02	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01 Объем=(47-10)/5	1 переход			7.4					
Уժ	101-2260	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 100 мм	м	6		44.4	29.82		1,324.01		
Уժ	507-2623	Муфты полиэтиленовые: МПТ-1 для труб 100 мм	10 шт.	0.2		1.48	38.49		56.97		
		1 ОТ					47.91		354.53	36.14	12,813.00
		2 ЭМ					762.80		5,644.72	9.17	51,762.00
		3 в т.ч. ОТм					35.79		264.85	36.14	9,572.00
		4 М					201.80		112.33	3.49	392.00
		ЗТ	чел.-ч	4.44		32.856					
		ЗТм	чел.-ч	2.48		18.352					
		Итого по расценке					825.89		6,111.58		64,967.00
		ФОТ							619.38		22,385.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98		98			606.99		21,937.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58		58			359.24		12,983.00
		Всего по позиции							7,077.81		99,887.00
69	ТЕРм08-02-148-05	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг Объем=47 / 100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м кабеля			0.47					
		1 ОТ					294.99	1.15	159.44	36.14	5,762.00
		2 ЭМ					105.16	1.15	56.84	9.17	521.00
		3 в т.ч. ОТм					2.89	1.15	1.56	36.14	56.00
		4 М					64.26		30.20	3.49	105.00
		ЗТ	чел.-ч	29.44	1.15	15.91232					
		ЗТм	чел.-ч	0.2	1.15	0.1081					
		Итого по расценке					464.41		246.48		6,388.00
		ФОТ							181.00		5,818.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			156.17		5,643.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			82.11		2,967.00
		Всего по позиции							484.76		14,998.00
Участок 11											
70	ТЕР34-02-017-01	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м	1 переход			1					
УØ	101-2260	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 100 мм	м	11		11	29.82		328.02		
УØ	507-2623	Муфты полиэтиленовые: МПТ-1 для труб 100 мм	10 шт.	0.3		0.3	38.49		11.55		
	1 ОТ						131.42		131.42	36.14	4,750.00
	2 ЭМ						1,946.98		1,946.98	9.17	17,854.00
	3 в т.ч. ОТм						91.34		91.34	36.14	3,301.00
	4 М						369.77		30.20	3.49	105.00
	ЗТ		чел.-ч	12.18		12.18					
	ЗТм		чел.-ч	6.33		6.33					
	Итого по расценке						2,108.60		2,108.60		22,709.00
	ФОТ								222.76		8,051.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98		98			218.30		7,890.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58		58			129.20		4,670.00
		Всего по позиции							2,456.10		35,269.00
71	ТЕР34-02-017-02	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01 Объем=(50-10)/5	1 переход			8					
УØ	101-2260	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 100 мм	м	6		48	29.82		1,431.36		
УØ	507-2623	Муфты полиэтиленовые: МПТ-1 для труб 100 мм	10 шт.	0.2		1.6	38.49		61.58		
	1 ОТ						47.91		383.28	36.14	13,852.00
	2 ЭМ						762.80		6,102.40	9.17	55,959.00
	3 в т.ч. ОТм						35.79		286.32	36.14	10,348.00
	4 М						201.80		121.44	3.49	424.00
	ЗТ		чел.-ч	4.44		35.52					
	ЗТм		чел.-ч	2.48		19.84					
	Итого по расценке						825.89		6,607.12		70,235.00
	ФОТ								669.60		24,200.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98		98			656.21		23,716.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58		58			388.37		14,036.00
		Всего по позиции							7,651.70		107,987.00
72	ТЕРм08-02-148-05	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг	100 м кабеля			0.5					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Объем=50 / 100 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						294.99	1.15	169.62	36.14	6,130.00
	2 ЭМ						105.16	1.15	60.47	9.17	555.00
	3 в т.ч. ОТм						2.89	1.15	1.66	36.14	60.00
	4 М						64.26		32.13	3.49	112.00
	ЗТ		чел.-ч	29.44	1.15	16.928					
	ЗТм		чел.-ч	0.2	1.15	0.115					
	Итого по расценке						464.41		262.22		6,797.00
	ФОТ								171.28		6,190.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			166.14		6,004.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			87.35		3,157.00
		Всего по позиции							515.71		15,958.00
Участок 12											
73	ТЕР34-02-017-01	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м	1 переход			1					
УØ	101-2260	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 100 мм	м	11		11	29.82		328.02		
УØ	507-2623	Муфты полиэтиленовые: МПТ-1 для труб 100 мм	10 шт.	0.3		0.3	38.49		11.55		
	1 ОТ						131.42		131.42	36.14	4,750.00
	2 ЭМ						1,946.98		1,946.98	9.17	17,854.00
	3 в т.ч. ОТм						91.34		91.34	36.14	3,301.00
	4 М						369.77		30.20	3.49	105.00
	ЗТ		чел.-ч	12.18		12.18					
	ЗТм		чел.-ч	6.33		6.33					
	Итого по расценке						2,108.60		2,108.60		22,709.00
	ФОТ								222.76		8,051.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98		98			218.30		7,890.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58		58			129.20		4,670.00
		Всего по позиции							2,456.10		35,269.00
74	ТЕР34-02-017-02	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01 Объем=(50-10)/5	1 переход			8					
УØ	101-2260	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 100 мм	м	6		48	29.82		1,431.36		
УØ	507-2623	Муфты полиэтиленовые: МПТ-1 для труб 100 мм	10 шт.	0.2		1.6	38.49		61.58		
	1 ОТ						47.91		383.28	36.14	13,852.00
	2 ЭМ						762.80		6,102.40	9.17	55,959.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					35.79		286.32	36.14	10,348.00
		4 М					201.80		121.44	3.49	424.00
		ЗТ	чел.-ч	4.44		35.52					
		ЗТм	чел.-ч	2.48		19.84					
		Итого по расценке					825.89		6,607.12		70,235.00
		ФОТ							669.60		24,200.00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98	98			656.21		23,716.00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58	58			388.37		14,036.00
		Всего по позиции							7,651.70		107,987.00
		75	ТЕРм08-02-148-05	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг	100 м кабеля		0.5				
Объем=50 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5											
Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					294.99	1.15	169.62	36.14	6,130.00
		2 ЭМ					105.16	1.15	60.47	9.17	555.00
		3 в т.ч. ОТм					2.89	1.15	1.66	36.14	60.00
		4 М					64.26		32.13	3.49	112.00
		ЗТ	чел.-ч	29.44	1.15	16.928					
		ЗТм	чел.-ч	0.2	1.15	0.115					
		Итого по расценке					464.41		262.22		6,797.00
		ФОТ							171.28		6,190.00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97			166.14		6,004.00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51			87.35		3,157.00
		Всего по позиции							515.71		15,958.00
Участок 13											
76	ТЕР34-02-017-01	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м	1 переход			1					
Уд	101-2260	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 100 мм	м	11		11	29.82		328.02		
Уд	507-2623	Муфты полиэтиленовые: МПТ-1 для труб 100 мм	10 шт.	0.3		0.3	38.49		11.55		
		1 ОТ					131.42		131.42	36.14	4,750.00
		2 ЭМ					1,946.98		1,946.98	9.17	17,854.00
		3 в т.ч. ОТм					91.34		91.34	36.14	3,301.00
		4 М					369.77		30.20	3.49	105.00
		ЗТ	чел.-ч	12.18		12.18					
		ЗТм	чел.-ч	6.33		6.33					
		Итого по расценке					2,108.60		2,108.60		22,709.00
		ФОТ							222.76		8,051.00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98	98			218.30		7,890.00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58	58			129.20		4,670.00
		Всего по позиции							2,456.10		35,269.00
77	ТЕР34-02-017-02	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01	1 переход			7					
Объем=(45-10)/5											
Уд	101-2260	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 100 мм	м	6		42	29.82		1,252.44		
Уд	507-2623	Муфты полиэтиленовые: МПТ-1 для труб 100 мм	10 шт.	0.2		1.4	38.49		53.89		
		1 ОТ					47.91		335.37	36.14	12,120.00
		2 ЭМ					762.80		5,339.60	9.17	48,964.00
		3 в т.ч. ОТм					35.79		250.53	36.14	9,054.00
		4 М					201.80		106.26	3.49	371.00
		ЗТ	чел.-ч	4.44		31.08					
		ЗТм	чел.-ч	2.48		17.36					
		Итого по расценке					825.89		5,781.23		61,455.00
		ФОТ							585.90		21,174.00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98	98			574.18		20,751.00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58	58			339.82		12,281.00
		Всего по позиции							6,695.23		94,487.00
78	ТЕРм08-02-148-05	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг	100 м кабеля			0.45					
Объем=45 / 100											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5											
Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
		1 ОТ					294.99	1.15	152.66	36.14	5,517.00
		2 ЭМ					105.16	1.15	54.42	9.17	499.00
		3 в т.ч. ОТм					2.89	1.15	1.50	36.14	54.00
		4 М					64.26		28.92	3.49	101.00
		ЗТ	чел.-ч	29.44	1.15	15.2352					
		ЗТм	чел.-ч	0.2	1.15	0.1035					
		Итого по расценке					464.41		236.00		6,117.00
		ФОТ							154.16		5,571.00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97			149.54		5,404.00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51			78.62		2,841.00
		Всего по позиции							464.16		14,362.00
Участок 14											
79	ТЕР34-02-017-01	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м	1 переход			1					
Уд	101-2260	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 100 мм	м	11		11	29.82		328.02		

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер" 10.02.2025 10:22:00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Уд	507-2623	Муфты полиэтиленовые: МПТТ-1 для труб 100 мм	10 шт.	0.3		0.3	38.49		11.55		
	1	ОТ					131.42		131.42	36.14	4,750.00
	2	ЭМ					1,946.98		1,946.98	9.17	17,854.00
	3	в т.ч. ОТм					91.34		91.34	36.14	3,301.00
	4	М					369.77		30.20	3.49	105.00
		ЗТ	чел.-ч	12.18		12.18					
		ЗТм	чел.-ч	6.33		6.33					
		Итого по расценке					2,108.60		2,108.60		22,709.00
		ФОТ							222.76		8,051.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98		98			218.30		7,890.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58		58			129.20		4,670.00
		Всего по позиции							2,456.10		35,269.00
80	ТЕР34-02-017-02	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01	1 переход			7.6					
		Объем=(48-10)/5									
Уд	101-2260	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 100 мм	м	6		45.6	29.82		1,359.79		
Уд	507-2623	Муфты полиэтиленовые: МПТТ-1 для труб 100 мм	10 шт.	0.2		1.52	38.49		58.50		
	1	ОТ					47.91		364.12	36.14	13,159.00
	2	ЭМ					762.80		5,797.28	9.17	53,161.00
	3	в т.ч. ОТм					35.79		272.00	36.14	9,830.00
	4	М					201.80		115.37	3.49	403.00
		ЗТ	чел.-ч	4.44		33.744					
		ЗТм	чел.-ч	2.48		18.848					
		Итого по расценке					825.89		6,276.77		66,723.00
		ФОТ							636.12		22,989.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98		98			623.40		22,529.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58		58			368.95		13,334.00
		Всего по позиции							7,269.12		102,586.00
81	ТЕРм08-02-148-05	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг	100 м кабеля			0.48					
		Объем=48 / 100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					294.99	1.15	162.83	36.14	5,885.00
	2	ЭМ					105.16	1.15	58.05	9.17	532.00
	3	в т.ч. ОТм					2.89	1.15	1.60	36.14	58.00
	4	М					64.26		30.84	3.49	108.00
		ЗТ	чел.-ч	29.44	1.15	16.25088					
		ЗТм	чел.-ч	0.2	1.15	0.1104					
		Итого по расценке					464.41		251.72		6,525.00
		ФОТ							164.43		5,943.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			159.50		5,765.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			83.86		3,031.00
		Всего по позиции							495.08		15,321.00
Участок 15											
82	ТЕР34-02-017-01	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м	1 переход			1					
Уд	101-2260	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 100 мм	м	11		11	29.82		328.02		
Уд	507-2623	Муфты полиэтиленовые: МПТТ-1 для труб 100 мм	10 шт.	0.3		0.3	38.49		11.55		
	1	ОТ					131.42		131.42	36.14	4,750.00
	2	ЭМ					1,946.98		1,946.98	9.17	17,854.00
	3	в т.ч. ОТм					91.34		91.34	36.14	3,301.00
	4	М					369.77		30.20	3.49	105.00
		ЗТ	чел.-ч	12.18		12.18					
		ЗТм	чел.-ч	6.33		6.33					
		Итого по расценке					2,108.60		2,108.60		22,709.00
		ФОТ							222.76		8,051.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98		98			218.30		7,890.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58		58			129.20		4,670.00
		Всего по позиции							2,456.10		35,269.00
83	ТЕР34-02-017-02	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01	1 переход			7.6					
		Объем=(48-10)/5									
Уд	101-2260	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 100 мм	м	6		45.6	29.82		1,359.79		
Уд	507-2623	Муфты полиэтиленовые: МПТТ-1 для труб 100 мм	10 шт.	0.2		1.52	38.49		58.50		
	1	ОТ					47.91		364.12	36.14	13,159.00
	2	ЭМ					762.80		5,797.28	9.17	53,161.00
	3	в т.ч. ОТм					35.79		272.00	36.14	9,830.00
	4	М					201.80		115.37	3.49	403.00
		ЗТ	чел.-ч	4.44		33.744					
		ЗТм	чел.-ч	2.48		18.848					
		Итого по расценке					825.89		6,276.77		66,723.00
		ФОТ							636.12		22,989.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98		98			623.40		22,529.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58		58			368.95		13,334.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									7,269.12	102,586.00	
84	ТЕРм08-02-148-05	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг	100 м кабеля			0.48					
		Объем=48 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
		1 ОТ					294.99	1.15	162.83	36.14	5,885.00
		2 ЭМ					105.16	1.15	58.05	9.17	532.00
		3 в т.ч. ОТм					2.89	1.15	1.60	36.14	58.00
		4 М					64.26		30.84	3.49	108.00
		ЗТ	чел.-ч	29.44	1.15	16.25088					
		ЗТм	чел.-ч	0.2	1.15	0.1104					
		Итого по расценке					464.41		251.72		6,525.00
		ФОТ							164.43		5,943.00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97			159.50		5,765.00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51			83.86		3,031.00
Всего по позиции									495.08	15,321.00	
Участок 16											
85	ТЕР34-02-017-01	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м	1 переход			1					
Уд	101-2260	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 100 мм	м	11	11	29.82			328.02		
Уд	507-2623	Муфты полиэтиленовые: МПТ-1 для труб 100 мм	10 шт.	0.3	0.3	38.49			11.55		
		1 ОТ					131.42		131.42	36.14	4,750.00
		2 ЭМ					1,946.98		1,946.98	9.17	17,854.00
		3 в т.ч. ОТм					91.34		91.34	36.14	3,301.00
		4 М					369.77		30.20	3.49	105.00
		ЗТ	чел.-ч	12.18	12.18						
		ЗТм	чел.-ч	6.33	6.33						
		Итого по расценке					2,108.60		2,108.60		22,709.00
		ФОТ							222.76		8,051.00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98	98			218.30		7,890.00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58	58			129.20		4,670.00
Всего по позиции									2,456.10	35,269.00	
86	ТЕР34-02-017-02	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01	1 переход			7.6					
		Объем=(48-10)/5									
Уд	101-2260	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 100 мм	м	6	45.6	29.82			1,359.79		
Уд	507-2623	Муфты полиэтиленовые: МПТ-1 для труб 100 мм	10 шт.	0.2	1.52	38.49			58.50		
		1 ОТ					47.91		364.12	36.14	13,159.00
		2 ЭМ					762.80		5,797.28	9.17	53,161.00
		3 в т.ч. ОТм					35.79		272.00	36.14	9,830.00
		4 М					201.80		115.37	3.49	403.00
		ЗТ	чел.-ч	4.44	33.744						
		ЗТм	чел.-ч	2.48	18.848						
		Итого по расценке					825.89		6,276.77		66,723.00
		ФОТ							636.12		22,989.00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98	98			623.40		22,529.00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58	58			368.95		13,334.00
Всего по позиции									7,269.12	102,586.00	
87	ТЕРм08-02-148-05	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг	100 м кабеля			0.48					
		Объем=48 / 100									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
		1 ОТ					294.99	1.15	162.83	36.14	5,885.00
		2 ЭМ					105.16	1.15	58.05	9.17	532.00
		3 в т.ч. ОТм					2.89	1.15	1.60	36.14	58.00
		4 М					64.26		30.84	3.49	108.00
		ЗТ	чел.-ч	29.44	1.15	16.25088					
		ЗТм	чел.-ч	0.2	1.15	0.1104					
		Итого по расценке					464.41		251.72		6,525.00
		ФОТ							164.43		5,943.00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97			159.50		5,765.00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51			83.86		3,031.00
Всего по позиции									495.08	15,321.00	
Участок 17											
88	ТЕР34-02-017-01	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м	1 переход			1					
Уд	101-2260	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 100 мм	м	11	11	29.82			328.02		
Уд	507-2623	Муфты полиэтиленовые: МПТ-1 для труб 100 мм	10 шт.	0.3	0.3	38.49			11.55		
		1 ОТ					131.42		131.42	36.14	4,750.00
		2 ЭМ					1,946.98		1,946.98	9.17	17,854.00
		3 в т.ч. ОТм					91.34		91.34	36.14	3,301.00
		4 М					369.77		30.20	3.49	105.00
		ЗТ	чел.-ч	12.18	12.18						
		ЗТм	чел.-ч	6.33	6.33						
		Итого по расценке					2,108.60		2,108.60		22,709.00
		ФОТ							222.76		8,051.00

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"
Договор №23/003

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98		98			218.30		7,890.00
			%	58		58			129.20		4,670.00
		Всего по позиции							2,456.10		35,269.00
89	ТЕР34-02-017-02	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01 Объем=(37-10)/5	1 переход			5.4					
Уд	101-2260	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 100 мм	м	6		32.4	29.82		966.17		
Уд	507-2623	Муфты полиэтиленовые: МПТ-1 для труб 100 мм	10 шт.	0.2		1.08	38.49		41.57		
	1 ОТ						47.91		258.71	36.14	9,350.00
	2 ЭМ						762.80		4,119.12	9.17	37,772.00
	3 в т.ч. ОТм						35.79		193.27	36.14	6,985.00
	4 М						201.80		81.97	3.49	286.00
	ЗТ		чел.-ч	4.44		23.976					
	ЗТм		чел.-ч	2.48		13.392					
	Итого по расценке						825.89		4,459.80		47,408.00
	ФОТ								451.98		16,335.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98		98			442.94		16,008.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58		58			262.15		9,474.00
		Всего по позиции							5,164.89		72,890.00
90	ТЕРм08-02-148-05	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг Объем=37 / 100 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м кабеля			0.37					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5										
	1 ОТ						294.99	1.15	125.52	36.14	4,536.00
	2 ЭМ						105.16	1.15	44.75	9.17	410.00
	3 в т.ч. ОТм						2.89	1.15	1.23	36.14	44.00
	4 М						64.26		23.78	3.49	83.00
	ЗТ		чел.-ч	29.44	1.15	12.52672					
	ЗТм		чел.-ч	0.2	1.15	0.0851					
	Итого по расценке						464.41		194.05		5,029.00
	ФОТ								126.75		4,580.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			122.95		4,443.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			64.64		2,336.00
		Всего по позиции							381.64		11,808.00
Участок 18											
91	ТЕР34-02-017-01	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м	1 переход			1					
Уд	101-2260	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 100 мм	м	11		11	29.82		328.02		
Уд	507-2623	Муфты полиэтиленовые: МПТ-1 для труб 100 мм	10 шт.	0.3		0.3	38.49		11.55		
	1 ОТ						131.42		131.42	36.14	4,750.00
	2 ЭМ						1,946.98		1,946.98	9.17	17,854.00
	3 в т.ч. ОТм						91.34		91.34	36.14	3,301.00
	4 М						369.77		30.20	3.49	105.00
	ЗТ		чел.-ч	12.18		12.18					
	ЗТм		чел.-ч	6.33		6.33					
	Итого по расценке						2,108.60		2,108.60		22,709.00
	ФОТ								222.76		8,051.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98		98			218.30		7,890.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58		58			129.20		4,670.00
		Всего по позиции							2,456.10		35,269.00
92	ТЕР34-02-017-02	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к расценке 34-02-017-01 Объем=(50-10)/5	1 переход			8					
Уд	101-2260	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ, диаметр условного прохода: 100 мм	м	6		48	29.82		1,431.36		
Уд	507-2623	Муфты полиэтиленовые: МПТ-1 для труб 100 мм	10 шт.	0.2		1.6	38.49		61.58		
	1 ОТ						47.91		383.28	36.14	13,852.00
	2 ЭМ						762.80		6,102.40	9.17	55,959.00
	3 в т.ч. ОТм						35.79		286.32	36.14	10,348.00
	4 М						201.80		121.44	3.49	424.00
	ЗТ		чел.-ч	4.44		35.52					
	ЗТм		чел.-ч	2.48		19.84					
	Итого по расценке						825.89		6,607.12		70,235.00
	ФОТ								669.60		24,200.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.28	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98		98			656.21		23,716.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.28	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58		58			388.37		14,036.00
		Всего по позиции							7,651.70		107,987.00
93	ТЕРм08-02-148-05	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг Объем=50 / 100 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м кабеля			0.5					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5										
	1 ОТ						294.99	1.15	169.62	36.14	6,130.00
	2 ЭМ						105.16	1.15	60.47	9.17	555.00
	3 в т.ч. ОТм						2.89	1.15	1.66	36.14	60.00
	4 М						64.26		32.13	3.49	112.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	ЗТ	чел.-ч	29.44	1.15	16.928					
		ЗТм	чел.-ч	0.2	1.15	0.115					
		Итого по расценке					464.41		262.22		6,797.00
		ФОТ							171.28		6,190.00
		НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			166.14		6,004.00
		СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			87.35		3,157.00
		Всего по позиции							515.71		15,958.00
		Прочие работы									
		94 ТЕРм08-02-152-03 Применительно	Конструкция сварная (Монтаж уголка стального к опоре) Объем=11,58*2/1000	1 т		0.02316					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
	1	ОТ					360.72	1.15	9.61	36.14	347.00
	2	ЭМ					154.40	1.15	4.11	9.17	38.00
	3	в т.ч. ОТм					2.89	1.15	0.08	36.14	3.00
	4	М					105.21		2.44	3.49	9.00
		ЗТ	чел.-ч	36	1.15	0.958824					
		ЗТм	чел.-ч	0.2	1.15	0.0053268					
		Итого по расценке					620.33		16.16		394.00
		ФОТ							9.69		350.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			9.40		340.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			4.94		179.00
		Всего по позиции							30.50		913.00
95	ТЕРм08-02-167-10	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4- жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2	1 шт.			12					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					112.22	1.15	1,548.64	36.14	55,968.00
	2	ЭМ					2.41	1.15	33.26	9.17	305.00
	3	в т.ч. ОТм					0.14	1.15	1.93	36.14	70.00
	4	М					111.32		1,335.84	3.49	4,662.00
		ЗТ	чел.-ч	11.2	1.15	154.56					
		ЗТм	чел.-ч	0.01	1.15	0.138					
		Итого по расценке					225.95		2,917.74		60,935.00
		ФОТ							1,550.57		56,038.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,504.05		54,357.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			790.79		28,579.00
		Всего по позиции							5,212.58		143,871.00
96	ТЕР28-03-027-01 Применительно	Установка указателей кабельных трасс	100 шт.			0.3					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Объем=30 / 100 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					654.64	1.15	225.85	36.14	8,162.00
	2	ЭМ					249.43	1.15	86.05	9.17	789.00
	3	в т.ч. ОТм					22.80	1.15	7.87	36.14	284.00
	4	М					124.02		37.21	3.49	130.00
		ЗТ	чел.-ч	78.4	1.15	27.048					
		ЗТм	чел.-ч	1.58	1.15	0.5451					
		Итого по расценке					1,028.09		349.11		9,081.00
		ФОТ							233.72		8,446.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.22	НР Железные дороги	%	109		109			254.75		9,206.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.22	СП Железные дороги	%	65		65			151.92		5,490.00
		Всего по позиции							755.78		23,777.00

Итого по разделу 3 Сооружение КЛ-10 кВ вблизи коммуникаций и в городских условиях в стесненных условиях :

Итого прямые затраты (справочно)	177,802.00
в том числе:	
Оплата труда рабочих	18,116.42
Эксплуатация машин	154,440.16
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	7,482.22
Материалы	5,245.42
Строительные работы	182,301.03
Строительные работы	179,138.00
в том числе:	
оплата труда	10,441.85
эксплуатация машин и механизмов	139,488.98
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	6,852.82
материалы	2,608.95
накладные расходы	16,833.25
сметная прибыль	9,764.97
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ	3,163.03
Монтажные работы	34,389.04
в том числе:	
оплата труда	7,674.57
эксплуатация машин и механизмов	11,788.15
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	629.40
материалы	2,636.47
накладные расходы	8,054.86
сметная прибыль	4,234.99
Итого ФОТ (справочно)	25,598.64
Итого накладные расходы (справочно)	24,888.11
Итого сметная прибыль (справочно)	13,999.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу 3 Сооружение КЛ-10 кВ вблизи коммуникаций и в городских условиях в стесненных условиях										216,690.07	
Раздел 4. Пуско-наладочные работы											
97	ТЕРп01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	1 испытание			1					
		1 ОТ					58.04		58.04	36.14	2,098.00
		ЗТ	чел.-ч	4.86		4.86					
		Итого по расценке					58.04		58.04		2,098.00
		ФОТ							58.04		2,098.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			42.95		1,553.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			20.89		755.00
		Всего по позиции							121.88		4,406.00
98	ТЕРп01-12-027-04	За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к расценке 01-12-027-01	500 м кабеля			3.052					
		Объем=((2026-500)) / 500									
		1 ОТ					17.31		52.83	36.14	1,909.00
		ЗТ	чел.-ч	1.45		4.4254					
		Итого по расценке					17.31		52.83		1,909.00
		ФОТ							52.83		1,909.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			39.09		1,413.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			19.02		687.00
		Всего по позиции							110.94		4,009.00

Итого по разделу 4 Пуско-наладочные работы :		
Итого прямые затраты (справочно)		110.87
в том числе:		
Оплата труда рабочих		110.87
Прочие затраты		232.82
Пусконаладочные работы		232.82
в том числе:		
оплата труда		110.87
накладные расходы		82.04
сметная прибыль		39.91
Итого ФОТ (справочно)		110.87
Итого накладные расходы (справочно)		82.04
Итого сметная прибыль (справочно)		39.91
Итого по разделу 4 Пуско-наладочные работы		232.82

Раздел 5. Материалы не учтенные цеником											
99	Прайс	Кабель с алюминиевыми жилами с пропитанной бумажной изоляцией бронированный АСБл-10 3х240 Цена=1888,2/1,2 Заготовительно-складские расходы MAT=2% к расх.	м			2128	1,573.50	1.02	978,617.77	3.49	3,415,376.00
		Всего по позиции							978,617.77		3,415,376.00
100	Прайс	Концевая термоусаживаемая муфта КВТП-10-150/240-02 Цена=7138,8/1,2 Заготовительно-складские расходы MAT=2% к расх.	шт			2	5,949.00	1.02	3,477.36	3.49	12,136.00
		Всего по позиции							3,477.36		12,136.00
101	Прайс	Соединительная муфта СТП-10-150/240-3 Цена=11710,8/1,2 Заготовительно-складские расходы MAT=2% к расх.	шт			12	9,759.00	1.02	34,226.36	3.49	119,450.00
		Всего по позиции							34,226.36		119,450.00
102	Прайс	Уплотнитель кабельных проходов УКПт-200/60 Цена=954,6/1,2 Заготовительно-складские расходы MAT=2% к расх.	шт			2	795.50	1.02	465.04	3.49	1,623.00
		Всего по позиции							465.04		1,623.00
103	Прайс	Труба ПНД ф160 мм SDR17 Заготовительно-складские расходы MAT=2% к расх.	м			1018	632.33	1.02	188,133.52	3.49	656,586.00
		Всего по позиции							188,133.52		656,586.00
104	Прайс	Труба стальная ф160 мм Цена=1108/1,2 Заготовительно-складские расходы MAT=2% к расх.	м			2	923.33	1.02	539.83	3.49	1,884.00
		Всего по позиции							539.83		1,884.00
105	ТССЦ-408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3			124	72.01		8,929.24	3.49	31,163.00
		Всего по позиции							8,929.24		31,163.00
106	Прайс	Информационный знак Заготовительно-складские расходы MAT=2% к расх.	шт			30	151.30	1.02	1,326.65	3.49	4,630.00
		Всего по позиции							1,326.65		4,630.00
107	Прайс	Уголок стальной 45х45х3 Объем=30*2,5 Цена=346/1,2 Заготовительно-складские расходы MAT=2% к расх.	м			75	288.33	1.02	6,320.06	3.49	22,057.00
		Всего по позиции							6,320.06		22,057.00
108	Прайс	Сигнальная лента ЛСЭ 200 Цена=1876,8/100/1,2 Заготовительно-складские расходы MAT=2% к расх.	м			123	15.64	1.02	562.18	3.49	1,962.00
		Всего по позиции							562.18		1,962.00
109	ТССЦ-404-0009	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 200 Объем=8082 / 1000	1000 шт.			8.082	1,425.17		11,518.22	3.49	40,199.00
		Всего по позиции							11,518.22		40,199.00
110	Прайс	Огнестойкая монтажная пена Profflex Fire Block 850 мл	шт			14	1208.33	1.02	4,944.13	3.49	17,255.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=1450/1,2 Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.									
		Всего по позиции								4,944.13	17,255.00
111	Прайс	Стальная стяжка 7,9x400	шт			120	27.10	1.02	950.43	3.49	3,317.00
		Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.									
		Всего по позиции								950.43	3,317.00
112	Прайс	Уголок стальной 150x150x5	м			2	919.17	1.02	537.25	3.49	1,875.00
		Объем=1*2 Цена=1103/1,2 Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.									
		Всего по позиции								537.25	1,875.00

Итого по разделу 5 Материалы не учтенные ценником :			
Итого прямые затраты (справочно)	1,240,548.04		
в том числе:			
Материалы	1,240,548.04		
Строительные работы	1,240,548.04		
в том числе:			
материалы	1,240,548.04		
Итого по разделу 5 Материалы не учтенные ценником	1,240,548.04		
Итого по смете:			
Итого прямые затраты (справочно)	1,430,488.82		6,561,593.00
в том числе:			
Оплата труда рабочих	20,885.85		754,825.00
Эксплуатация машин	156,206.32		1,432,419.00
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	7,637.27		276,014.00
Материалы	1,253,396.65		4,374,349.00
Строительные работы	1,438,104.30		7,246,854.00
Строительные работы	1,434,904.06		7,217,508.00
в том числе:			
оплата труда	12,557.87		453,853.00
эксплуатация машин и механизмов	141,068.90		1,293,605.00
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	7,004.12		253,132.00
материалы	1,250,699.65		4,364,938.00
накладные расходы	19,191.22		693,589.00
сметная прибыль	11,386.42		411,523.00
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ	3,200.24		29,346.00
Монтажные работы	35,949.65		889,217.00
в том числе:			
оплата труда	8,217.11		296,965.00
эксплуатация машин и механизмов	11,937.18		109,468.00
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	633.15		22,882.00
материалы	2,697.00		9,411.00
накладные расходы	8,584.76		310,250.00
сметная прибыль	4,513.60		163,123.00
Прочие затраты	232.82		8,415.00
Пусконаладочные работы	232.82		8,415.00
в том числе:			
оплата труда	110.87		4,007.00
накладные расходы	82.04		2,966.00
сметная прибыль	39.91		1,442.00
Итого	1,474,286.77		8,144,486.00
Итого ФОТ (справочно)	28,523.12		1,030,839.00
Итого накладные расходы (справочно)	27,858.02		1,006,805.00
Итого сметная прибыль (справочно)	15,939.93		576,088.00
Итого СМР для расчета лимитированных затрат	1,474,053.95		8,136,071.00
Производство работ в зимнее время 2,09%	30,807.73		170,044.00
Итого	1,504,861.68		8,306,115.00
Итого с прочими затратами	1,505,094.50		8,314,530.00
Непредвиденные затраты 3%	45,152.84		249,436.00
Итого с непредвиденными	1,550,247.34		8,563,966.00
Договорной (понижающий) коэффициент 0,86	1,333,212.71		7,365,010.76
НДС 20%	266,642.54		1,473,002.15
ВСЕГО по смете	1,599,855.25		8,838,012.91

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2023 года " " 2023 года

Наименование редакции сметных нормативов	Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Вологодской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТСЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2023.1

Строительство КЛ-10 кВ направление ПС "Западная", яч. 24 - проектируемая опора ВЛ-10 кВ №47, вдоль ул. Александра Клубова, г. Вологда
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02

Строительство ВЛ-10 кВ №47
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом
Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость	473.15	(85.88)	тыс.руб.								
в том числе:											
строительных работ	411.28	(67.26)	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих				37.10	(1.03)	тыс.руб.	
монтажных работ	20.72	(0.69)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих					108.87	чел.час.	
оборудования	0.00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов					8.11	чел.час.	
прочих затрат	4.10	(0.11)	тыс.руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения							

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Сооружение ВЛ-10 кВ											
1	ТЕР33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	1 опора	1							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						72.92	1.15	83.86	36.14	3,031.00
	2 ЭМ						354.85	1.15	408.08		
	3 в т.ч. ОТм						22.95	1.15	26.39	36.14	954.00
	4 М						56.76		56.76		
	ЗТ	чел.-ч	7.9	1.15	9.085						
	ЗТм	чел.-ч	1.86	1.15	2.139						
	Итого по расценке						484.53		548.70		
	ФОТ								110.25		3,985.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27	НР Линии электропередачи	%	103		103			113.56		4,105.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27	СП Линии электропередачи	%	60		60			66.15		2,391.00
		Всего по позиции							728.41		
2	ТЕР33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	1 опора	2							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						3.74	1.15	8.60	36.14	311.00
	2 ЭМ						49.53	1.15	113.92		
	3 в т.ч. ОТм						6.93	1.15	15.94	36.14	576.00
	ЗТ	чел.-ч	0.44	1.15	1.012						
	ЗТм	чел.-ч	0.48	1.15	1.104						
	Итого по расценке						53.27		122.52		
	ФОТ								24.54		887.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27	НР Линии электропередачи	%	103		103			25.28		914.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27	СП Линии электропередачи	%	60		60			14.72		532.00
		Всего по позиции							162.52		
3	ТЕР33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	1 опора	1							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						2.55	1.15	2.93	36.14	106.00
	2 ЭМ						13.60	1.15	15.64		
	3 в т.ч. ОТм						2.31	1.15	2.66	36.14	96.00
	ЗТ	чел.-ч	0.3	1.15	0.345						
	ЗТм	чел.-ч	0.16	1.15	0.184						
	Итого по расценке						16.15		18.57		
	ФОТ								3.39		202.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27	НР Линии электропередачи	%	103		103			17.76		209.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27		СП Линии электропередачи	%	60		60			3.35		121.00
		Всего по позиции	27.68								
4	ТЕР33-04-030-03	Установка разъединителей: с помощью механизмов	1 компл.	3							
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5		Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					84.78	1.15	292.49	36.14	10,571.00
	2	ЭМ					119.33	1.15	411.69		
	3	в т.ч. ОТм					9.52	1.15	32.84	36.14	1,187.00
	4	М					3.77		11.31		
		ЗТ	чел.-ч	8.09	1.15	27.9105					
		ЗТм	чел.-ч	0.66	1.15	2.277					
		Итого по расценке					207.88		715.49		
		ФОТ							325.33		11,758.00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27		НР Линии электропередачи	%	103		103			335.09		12,111.00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27		СП Линии электропередачи	%	60		60			195.20		7,055.00
		Всего по позиции	1,245.78								
5	ТЕРм08-01-082-01	Зажим наборный без кожуха ПС 2-1	100 шт.	0.02							
		Объем=2 / 100									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5		Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
уд	509-0100	Зажимы наборные	шт.	102		2.04	3.68		7.51		
	1	ОТ					470.94	1.15	10.83	36.14	391.00
	2	ЭМ					28.14	1.15	0.65		
	3	в т.ч. ОТм					1.59	1.15	0.04	36.14	1.00
	4	М					425.41		1.00		
		ЗТ	чел.-ч	47	1.15	1.081					
		ЗТм	чел.-ч	0.11	1.15	0.00253					
		Итого по расценке					549.13		12.48		
		ФОТ							10.87		392.00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3		НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			10.54		380.00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3		СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5.54		200.00
		Всего по позиции	28.56								
6	ТЕР33-04-009-06	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов	1 км линии (3 провода) при 10 опорах	0.032							
		Объем=32/1000									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5		Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					567.15	1.15	20.87	36.14	754.00
	2	ЭМ					2,283.42	1.15	84.03		
	3	в т.ч. ОТм					268.34	1.15	9.87	36.14	357.00
	4	М					538.11		17.22		
		ЗТ	чел.-ч	57.23	1.15	2.106064					
		ЗТм	чел.-ч	22.38	1.15	0.823584					
		Итого по расценке					3,388.68		122.12		
		ФОТ							30.74		1,111.00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27		НР Линии электропередачи	%	103		103			31.66		1,144.00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27		СП Линии электропередачи	%	60		60			18.44		667.00
		Всего по позиции	172.22								
7	ТЕР33-04-009-06	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов (ошиновка разъединителей)	1 км линии (3 провода) при 10 опорах	0.054							
		Объем=54/1000									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5		Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					567.15	1.15	35.22	36.14	1,273.00
	2	ЭМ					2,283.42	1.15	141.80		
	3	в т.ч. ОТм					268.34	1.15	16.66	36.14	602.00
	4	М					538.11		29.06		
		ЗТ	чел.-ч	57.23	1.15	3.553983					
		ЗТм	чел.-ч	22.38	1.15	1.389798					
		Итого по расценке					3,388.68		206.08		
		ФОТ							51.88		1,875.00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27		НР Линии электропередачи	%	103		103			53.44		1,931.00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27		СП Линии электропередачи	%	60		60			31.13		1,125.00
		Всего по позиции	290.65								
Заземление											
8	ТЕРм08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	10 шт.	0.3							
		Объем=3 / 10									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5		Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					81.24	1.15	28.03	36.14	1,013.00
	2	ЭМ					55.76	1.15	19.24		
	3	в т.ч. ОТм					2.02	1.15	0.70	36.14	25.00
	4	М					31.38		9.41		
		ЗТ	чел.-ч	8.29	1.15	2.86005					
		ЗТм	чел.-ч	0.14	1.15	0.0483					
		Итого по расценке					168.38		56.68		
		ФОТ							28.73		1,038.00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3		НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			27.87		1,007.00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3		СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					629.00

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер" Договор №23/00875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции										99.20	
9	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем=15,58 / 100	100 м3 грунта	0.1558							
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5		Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
1		ОТ					1,252.02	1.15	224.32	36.14	8,107.00
		ЗТ	чел.-ч	154	1.15	27.59218					
		Итого по расценке					1,252.02		224.32		
		ФОТ							224.32		8,107.00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2		НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			199.64		7,215.00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2		СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			89.73		3,243.00
Всего по позиции										513.69	
10	ТЕРм08-02-472-01	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм Объем=54 / 100	100 м	0.54							
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5		Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
1		ОТ					186.20	1.15	115.63	36.14	4,179.00
2		ЭМ					60.88	1.15	37.81		
3		в т.ч. ОТм					2.02	1.15	1.25	36.14	45.00
4		М					31.34		16.92		
		ЗТ	чел.-ч	19	1.15	11.799					
		ЗТм	чел.-ч	0.14	1.15	0.08694					
		Итого по расценке					278.42		170.36		
		ФОТ							116.88		4,224.00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3		НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			113.37		4,097.00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3		СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			59.61		2,154.00
Всего по позиции										343.34	
11	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 Объем=9,72 / 100	100 м3 грунта	0.0972							
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5		Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
1		ОТ					759.13	1.15	84.86	36.14	3,067.00
		ЗТ	чел.-ч	97.2	1.15	10.865016					
		Итого по расценке					759.13		84.86		
		ФОТ							84.86		3,067.00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2		НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			75.53		2,730.00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2		СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			33.94		1,227.00
Всего по позиции										194.33	
12	ТЕРм08-02-472-09	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм Объем=27 / 100	100 м	0.27							
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.1 п.5		Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
1		ОТ					208.74	1.15	64.81	36.14	2,342.00
2		ЭМ					74.91	1.15	23.26		
3		в т.ч. ОТм					2.74	1.15	0.85	36.14	31.00
4		М					118.95		32.12		
		ЗТ	чел.-ч	21.3	1.15	6.61365					
		ЗТм	чел.-ч	0.19	1.15	0.058995					
		Итого по расценке					402.60		120.19		
		ФОТ							65.66		2,373.00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3		НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			63.69		2,302.00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3		СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			33.49		1,210.00
Всего по позиции										217.37	

Итого по разделу 1 Сооружение ВЛ-10 кВ :											
Итого прямые затраты (справочно)										2,402.37	
в том числе:											
Оплата труда рабочих										972.45	
Эксплуатация машин										1,256.12	
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										107.20	
Материалы										173.80	
Строительные работы										3,335.28	
в том числе:											
оплата труда										753.15	
эксплуатация машин и механизмов										1,175.16	
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										104.36	
материалы										114.35	
накладные расходы										839.96	
сметная прибыль										452.66	
Монтажные работы										688.47	
в том числе:											
оплата труда										219.30	
эксплуатация машин и механизмов										80.96	
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										2.84	
материалы										59.45	
накладные расходы										215.47	
сметная прибыль										113.29	
Итого ФОТ (справочно)										1,079.65	
Итого накладные расходы (справочно)										1,035.40	
Итого сметная прибыль (справочно)										565.95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу 1 Сооружение ВЛ-10 кВ										4,023.75	
Раздел 2. ПНР											
13	ТЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	1 измерение	3							
		1 ОТ					16.27		48.81	36.14	1,764.00
		ЗТ	чел.-ч	1.22		3.66					
		Итого по расценке					16.27		48.81		
		ФОТ							48.81		1,764.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			36.12		1,305.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			17.57		635.00
		Всего по позиции							102.50		
14	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0.03							
		Объем=3 / 100									
		1 ОТ					172.89		5.19	36.14	188.00
		ЗТ	чел.-ч	12.96		0.3888					
		Итого по расценке					172.89		5.19		
		ФОТ							5.19		188.00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			3.84		139.00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			1.87		68.00
		Всего по позиции							10.90		

Итого по разделу 2 ПНР :		
Итого прямые затраты (справочно)		54.00
в том числе:		
Оплата труда рабочих		54.00
Прочие затраты		113.40
Пусконаладочные работы		113.40
в том числе:		
оплата труда		54.00
накладные расходы		39.96
сметная прибыль		19.44
Итого ФОТ (справочно)		54.00
Итого накладные расходы (справочно)		39.96
Итого сметная прибыль (справочно)		19.44
Итого по разделу 2 ПНР		113.40

Раздел 3. Материалы не учтенные ценником											
Опоры											
15	Прайс	Стойка железобетонная L=11 мм СВ110-5	шт	2	13,491.67		5,259.84	5.13	26,983.00		
		Цена=16190/1,2									
		Всего по позиции					5,259.84		26,983.00		
Провода											
16	Прайс	Провод изолированный СИП-3 1х150	м	156	187.00	1.02	5,800.19	5.13	29,755.00		
		Объем=99+57									
		Цена=224,4/1,2									
		Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.									
		Всего по позиции					5,800.19		29,755.00		
Изоляторы и линейная арматура											
17	Прайс	Штыревой изолятор ШФ20-У0	шт	1	680.00	1.02	135.28	5.13	694.00		
		Цена=816/1,2									
		Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.									
		Всего по позиции					135.28		694.00		
18	Прайс	Колпачок К10	шт	1	23.58	1.02	4.68	5.13	24.00		
		Цена=28,3/1,2									
		Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.									
		Всего по позиции					4.68		24.00		
19	Прайс	Подвесной изолятор ЛК 70/10-И-ЗГС	шт	3	1,409.50	1.02	840.74	5.13	4,313.00		
		Цена=1691,4/1,2									
		Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.									
		Всего по позиции					840.74		4,313.00		
20	Прайс	Звено промежуточное ПРТ 7-1	шт	3	187.50	1.02	111.89	5.13	574.00		
		Цена=225/1,2									
		Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.									
		Всего по позиции					111.89		574.00		
21	Прайс	Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А	шт	3	504.50	1.02	300.97	5.13	1,544.00		
		Цена=605,4/1,2									
		Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.									
		Всего по позиции					300.97		1,544.00		
22	Прайс	Плащечный зажим ПС 2-1	шт	3	119.17	1.02	71.15	5.13	365.00		
		Цена=143/1,2									
		Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.									
		Всего по позиции					71.15		365.00		
23	Прайс	Спиральная вязка СО120	шт	2	1,451.67	1.02	577.19	5.13	2,961.00		
		Цена=1742/1,2									
		Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.									
		Всего по позиции					577.19		2,961.00		
24	Прайс	Лента крепления СОТ37	м	9	125.83	1.02	225.15	5.13	1,155.00		
		Цена=3775/25/1,2									
		Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.									
		Всего по позиции					225.15		1,155.00		
25	Прайс	Скрепа для фиксации ленты на опорах СОТ36	шт	8	25.67	1.02	40.74	5.13	209.00		
		Цена=30,8/1,2									
		Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.									

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"
Договор №23/00875

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							40.74		209.00
26	Прайс	Устройство для наложения заземления SEW20.3 Цена=1180,20/1,2 Заготовительно-складские расходы MAT=2% к расх.	шт			3	983.50	1.02	586.74	5.13	3,010.00
		Всего по позиции							586.74		3,010.00
27	Прайс	Зажим прокалывающий SLW26 Цена=1380/1,2 Заготовительно-складские расходы MAT=2% к расх.	шт			3	1,150.00	1.02	685.96	5.13	3,519.00
		Всего по позиции							685.96		3,519.00
Подвеска поддерживающая изолирующая, 22.0012-001											
28	Прайс	Подвесной изолятор ПС-70Е Цена=904/1,2 Заготовительно-складские расходы MAT=2% к расх.	шт			12	753.33	1.02	1,797.47	5.13	9,221.00
		Всего по позиции							1,797.47		9,221.00
29	Прайс	Ушко У1-7-16 Цена=366/1,2 Заготовительно-складские расходы MAT=2% к расх.	шт			3	305.00	1.02	181.87	5.13	933.00
		Всего по позиции							181.87		933.00
30	Прайс	Звено промежуточное ПРТ 7-1 Цена=225/1,2 Заготовительно-складские расходы MAT=2% к расх.	шт			3	187.50	1.02	111.89	5.13	574.00
		Всего по позиции							111.89		574.00
31	Прайс	Зажим натяжной заклинивающий НЗ-2-7 Цена=1099/1,2 Заготовительно-складские расходы MAT=2% к расх.	шт			3	915.83	1.02	546.20	5.13	2,802.00
		Всего по позиции							546.20		2,802.00
Металлические элементы опор											
32	Прайс	Траверса ТМ65, 27.0002-30 Цена=6775,8/1,2 Заготовительно-складские расходы MAT=2% к расх.	шт			1	5,646.50	1.02	1,122.61	5.13	5,759.00
		Всего по позиции							1,122.61		5,759.00
33	Прайс	Траверса ТМ66, 27.0002-31 Цена=2332,8/1,2 Заготовительно-складские расходы MAT=2% к расх.	шт			1	1,944.00	1.02	386.55	5.13	1,983.00
		Всего по позиции							386.55		1,983.00
34	Прайс	Крепление подкоса У52 Цена=2467,80/1,2 Заготовительно-складские расходы MAT=2% к расх.	шт			1	2,056.50	1.02	408.97	5.13	2,098.00
		Всего по позиции							408.97		2,098.00
35	Прайс	Информационный знак Заготовительно-складские расходы MAT=2% к расх.	шт			1	151.30	1.02	30.02	5.13	154.00
		Всего по позиции							30.02		154.00
36	Прайс	Заземляющий проводник L=1м ЗП6 Цена=336,6/1,2 Заготовительно-складские расходы MAT=2% к расх.	шт			1	280.50	1.02	55.75	5.13	286.00
		Всего по позиции							55.75		286.00
Заземление											
37	Прайс	Сталь ф18, мм L=3м Объем=3*3 Цена=173,9/1,2 Заготовительно-складские расходы MAT=2% к расх.	м			9	144.92	1.02	259.26	5.13	1,330.00
		Всего по позиции							259.26		1,330.00
38	Прайс	Сталь ф10, мм L=9м Объем=54*9 Цена=56,8/1,2 Заготовительно-складские расходы MAT=2% к расх.	м			486	47.33	1.02	4,573.49	5.13	23,462.00
		Всего по позиции							4,573.49		23,462.00
39	Прайс	Сталь ф12, мм L=6м Объем=3*6 Цена=80,5/1,2 Заготовительно-складские расходы MAT=2% к расх.	шт			18	67.08	1.02	240.16	5.13	1,232.00
		Всего по позиции							240.16		1,232.00
Спецификация на разъединитель											
40	Прайс	Разъединитель с приводом РЛК-1-10-400 У1 с ПРНЗ-10 Цена=42264/1,2 Заготовительно-складские расходы MAT=2% к расх.	компл.			3	35,220.00	1.02	21,008.38	5.13	107,773.00
		Всего по позиции							21,008.38		107,773.00
41	Прайс	Кронштейн Р4, 3.407.1-143.8.61 Цена=610,2/1,2 Заготовительно-складские расходы MAT=2% к расх.	шт			9	508.50	1.02	909.94	5.13	4,668.00
		Всего по позиции							909.94		4,668.00
42	Прайс	Траверса ТМ2, 3.407.1-143.8.2 Цена=3819,6/1,2 Заготовительно-складские расходы MAT=2% к расх.	шт			3	3,183.00	1.02	1,898.64	5.13	9,740.00
		Всего по позиции							1,898.64		9,740.00
43	Прайс	Кронштейн КМ1, 3.407.1-143.8.55 Цена=897,6/1,2 Заготовительно-складские расходы MAT=2% к расх.	шт			3	748.00	1.02	446.20	5.13	2,289.00
		Всего по позиции							446.20		2,289.00
44	Прайс	Скоба КМ3, 3.407.1-143.8.56 Цена=271,8/1,2 Заготовительно-складские расходы MAT=2% к расх.	шт			12	226.50	1.02	540.35	5.13	2,772.00
		Всего по позиции							540.35		2,772.00
45	Прайс	Хомут Х7, 3.407.1-143.8.68 Цена=231/1,2	шт			3	102.00	1.02	114.01	5.13	500.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.									
		Всего по позиции								114.81	589.00
46	Прайс	Хомут Х8, 3.407.1-143.8.68	шт			12	215.00	1.02	513.06	5.13	2,632.00
		Цена=258/1,2									
		Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.									
		Всего по позиции								513.06	2,632.00
47	Прайс	Проводник ЗП1, 3.407.1-143.8.54	м			18	280.50	1.02	1,003.90	5.13	5,150.00
		Цена=336,6/1,2									
		Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.									
		Всего по позиции								1,003.90	5,150.00
48	Прайс	Изолятор ШФ20-У0	шт			15	680.00	1.02	2,028.07	5.13	10,404.00
		Цена=816/1,2									
		Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.									
		Всего по позиции								2,028.07	10,404.00
49	Прайс	Колпачок К10	шт			15	23.58	1.02	70.37	5.13	361.00
		Цена=28,3/1,2									
		Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.									
		Всего по позиции								70.37	361.00
50	Прайс	Зажим аппаратный прессуемый А2А-120	шт			27	239.17	1.02	1,284.02	5.13	6,587.00
		Цена=287/1,2									
		Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.									
		Всего по позиции								1,284.02	6,587.00
51	Прайс	Зажим марки ПС 2-1	шт			27	119.17	1.02	639.77	5.13	3,282.00
		Цена=143/1,2									
		Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.									
		Всего по позиции								639.77	3,282.00
52	Прайс	Болт М8х60	шт			9	15.93	1.02	28.46	5.13	146.00
		Цена=956/50/1,2									
		Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.									
		Всего по позиции								28.46	146.00
53	Прайс	Гайка М8	шт			9	2.55	1.02	4.48	5.13	23.00
		Цена=107/35/1,2									
		Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.									
		Всего по позиции								4.48	23.00
54	Прайс	Шайба 8, ГОСТ 11371-70	шт			9	1.20	1.02	2.14	5.13	11.00
		Цена=36/25/1,2									
		Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.									
		Всего по позиции								2.14	11.00
55	Прайс	Шайба 8 65Г, ГОСТ 6402-70	шт			9	1.25	1.02	2.14	5.13	11.00
		Цена=1,5/1,2									
		Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.									
		Всего по позиции								2.14	11.00
56	Прайс	Ограничитель перенапряжений ОПН-10	шт			9	2,652.00	1.02	4,745.61	5.13	24,345.00
		Цена=3182,40/1,2									
		Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.									
		Всего по позиции								4,745.61	24,345.00
57	Прайс	Спиральная вязка СО120	шт			15	1,451.67	1.02	4,329.63	5.13	22,211.00
		Цена=1742/1,2									
		Заготовительно-складские расходы МАТ=2% к расх.									
		Всего по позиции								4,329.63	22,211.00

Итого по разделу 3 Материалы не учтенные ценником :						
Итого прямые затраты (справочно)				63,924.73		
в том числе:						
Материалы				63,924.73		
Строительные работы				63,924.73		
в том числе:						
материалы				63,924.73		
Итого по разделу 3 Материалы не учтенные ценником				63,924.73		
Итого по смете:						
Итого прямые затраты (справочно)				66,381.10	375,355.00	
в том числе:						
Оплата труда рабочих				1,026.45	37,097.00	
Эксплуатация машин				1,256.12	9,433.00	
в том числе оплата труда машинистов (Отм)				107.20	3,874.00	
Материалы				64,098.53	328,825.00	
Строительные работы				67,260.01	411,284.00	
в том числе:						
оплата труда				753.15	27,220.00	
(35), ТЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 17.02.2023г. №8389-ИФ/09 прил.1	эксплуатация машин и механизмов			1,175.16	7.51	8,825.00
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)			104.36		3,772.00
	материалы			64,039.08	5.13	328,520.00
(35), ТЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 17.02.2023г. №8389-ИФ/09 прил.1	накладные расходы			839.96		30,358.00
	сметная прибыль			452.66		16,361.00
	Монтажные работы			688.47		20,717.00
в том числе:						
оплата труда				219.30		7,925.00
(35), ТЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 17.02.2023г. №8389-ИФ/09 прил.1	эксплуатация машин и механизмов			80.96	7.51	608.00

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"

(35), ТЕР, 1 кв 2023 (СМР),
Письмо Минстроя России от
17.02.2023г. №8389-ИФ/09
прил.1

(35), ТЕР, 1 кв 2023 (СМР),
Письмо Минстроя России от
17.02.2023г. №8389-ИФ/09
прил.1

(35), ТЕР, 1 кв 2023 (СМР),
Письмо Минстроя России от
17.02.2023г. №8389-ИФ/09
прил.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(35), ТЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 17.02.2023г. №8389-ИФ/09 прил.1		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2.84		102.00
		материалы							59.45	5.13	305.00
		накладные расходы							215.47		7,786.00
		сметная прибыль							113.29		4,093.00
		Прочие затраты							113.40		4,099.00
		Пусконаладочные работы							113.40		4,099.00
		в том числе:									
		оплата труда							54.00		1,952.00
		накладные расходы							39.96		1,444.00
		сметная прибыль							19.44		703.00
		Итого							68,061.88		436,100.00
		Итого ФОТ (справочно)							1,133.65		40,971.00
		Итого накладные расходы (справочно)							1,095.39		39,588.00
		Итого сметная прибыль (справочно)							585.39		21,157.00
		Итого СМР для расчета лимитированных затрат							67,948.48		432,001.00
		Производство работ в зимнее время 2,09%							1,420.12		9,029.00
		Итого							69,368.60		441,030.00
		Итого с прочими затратами							69,482.00		445,129.00
		Непредвиденные затраты 3%							2,084.46		13,354.00
		Итого с непредвиденными							71,566.46		458,483.00
		Договорной (понижающий) коэффициент 0,86							61,547.16		394,295.38
		НДС 20%							12,309.43		78,859.08
		ВСЕГО по смете							73,856.59		473,154.46

Составил: _____

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"

Номер договора: 23/00875

Исполнитель:

Дата подписания: 24.07.2023 15:57 (МСК)
Организация: ООО "ПИЛОТ-35"
ФИО: СМИРНОВ ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Должность: ДИРЕКТОР
Сертификат ЭП
действителен с: 02.03.2023 15:44 (МСК)
действителен до: 02.06.2024 15:54 (МСК)
Серийный номер сертификата ЭП: 011BDAD400B9AFF694489621288A7294C9

Заказчик:

Дата подписания: 24.07.2023 18:29 (МСК)
Организация: АО "ВОЛОГДА ОБЛЭНЕРГО"
ФИО: Лапшова Татьяна Владимировна
Должность: Заместитель начальника службы закупок - руководитель группы
Сертификат ЭП
действителен с: 01.06.2023 13:40 (МСК)
действителен до: 01.06.2024 13:50 (МСК)
Серийный номер сертификата ЭП: 022B96B20014B0D39C423B12135B6E716A