



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "АБРИС"

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Регистрационный номер №0252.04-2010-3525189471-П-099 от 09.12.2016г.

Заказчик : АО»ВОЭК»

**Строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ
от ТП 1-18 до ВЛ-10кВ (Л1) ф.№1 "Город" (КТП 1-75)
г. Вытегра, ул. Шевченко**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Наружные сети электроснабжения

Сметная документация

1-2020-9/16-ЭС

2020 г.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "АБРИС"

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Регистрационный номер №0252.04-2010-3525189471-П-099 от 09.12.2016г.

Заказчик : АО«ВОЭК»

**Строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ от ТП
1-18 до ВЛ-10кВ (Л1) ф.№1 "Город" (КТП 1-75) г. Вытегра,
ул. Шевченко**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Наружные сети электроснабжения

Сметная документация

1-2020-9/16-ЭС

Директор

ГИП

Шамарина М.Ю.

Кирсанов И.А.

2020 г.

ГРАНД-Смета 2021.1
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2021 г. _____ 2021 г.
Строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ от ТП 1-18 до ВЛ-10кВ (Л1) ф.№1 "Город" (КТП 1-75) г. Вытегра, ул. Шевченко

_____ (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04-01-01
(локальная смета)

на Прокладка кабельных линий до 10 кВ

Основание: 1-2020-9/29-ЭС
Сметная стоимость _____ 161,989 тыс. руб.
строительных работ _____ 87,423 тыс. руб.
монтажных работ _____ 41,962 тыс. руб.
прочих _____ 5,606 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 1,296 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 94,4 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2021 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы в базисных ценах, руб.			Общая стоимость в базисных ценах, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин		Обосно- вание, индекс	Всего в текущих ценах, руб.
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы	в т.ч. оплата труда	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш.	Мат-ы	на ед-цу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Кабель на опоре															
1	ТЕРм08-02-147-13 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг	100 м кабеля	0,24	459	107,57	54,04	110,16	71,37	25,82	12,97	29,68	7,12	3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	1280,61

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	На единицу в базисных ценах				297,39	2,89				0,69		0,2	0,05		
	ВСЕГО на физобъем (0,24)				459	107,57	54,04								
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 72,06)				297,39	2,89									
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 72,06)				110,16	25,82	12,97								
	Итого с накладными и см. прибылью				71,37	0,69									
	Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"				68,46										
					46,84										
					225,46										
2	ТЕРм08-02-165-08 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	1 шт.	4	1074,53	994,09	3,69	4298,12	307	3976,36	14,76	7,66	30,64	3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	30565,9
	На единицу в базисных ценах				76,75	92,5				370		6,41	25,64		
	ВСЕГО на физобъем (4)				1074,53	994,09	3,69								
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 677,00)				76,75	92,5									
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 677,00)				4298,12	3976,36	14,76								
	Итого с накладными и см. прибылью				307	370									
	Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"				643,15										
					440,05										
					5381,32										
3	ТЕРм08-02-144-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2	100 шт.	0,12	232,2		4,55	27,86	27,32		0,54	22,72	2,73	3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	406,52
	На единицу в базисных ценах				227,65										
	ВСЕГО на физобъем (0,12)				232,2		4,55								
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 27,32)				227,65		0,54								
					27,86										
					27,32										
					25,95										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 27,32)														
	Итого с накладными и см. прибылью														
	Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"														
4	ТЕРм08-03-545-17 Приказ МинСтроя России от 13.03.15 №171/пр	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования	1 кг	5,92	8,27	0,15	6,49	48,96	9,65	0,89	38,42	0,17	1,01	3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	365,79
На единицу в базисных ценах					1,63										
ВСЕГО на физобъем (5,92)					8,27	0,15	6,49								
Накладные расходы 95% ФОТ (от 9,65)					1,63										
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 9,65)					48,96	0,89	38,42								
Итого с накладными и см. прибылью					9,65										
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"					9,17										
					6,27										
					64,4										
					365,79										
Раздел 2. Сооружение КЛ 10 кВ вблизи коммуникации и в городских стесненных условиях															
5	ТЕР01-01-009-14 Приказ МинСтроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2	1000 м3 грунта	0,00419	3237,38	3237,38		13,56		13,56				3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	92,02
На единицу в базисных ценах						434,2				1,82		30,09	0,13		
ВСЕГО на физобъем (0,00419)					3237,38	3237,38									
Накладные расходы 95% ФОТ (от 1,82)					13,56										
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 1,82)					434,2										
Итого с накладными и см. прибылью					13,56										
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"					1,73										
					0,91										
					16,2										
					92,02										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,001296	1252,02			1,62	1,62	4,93	114,07	10,2	1,47	3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	20,73
На единицу в базисных ценах					1252,02					0,54		0,35	0,05		
ВСЕГО на физобъем (0,001296)					1252,02										
Накладные расходы 80% ФОТ (от 1,62)					1,62										
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 1,62)					1,3										
Итого с накладными и см. прибылью					0,73										
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"					3,65										
7	ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания	0,144	913,17	34,26	792,11	131,5	12,5	4,93	114,07	10,2	1,47	3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	909,14
На единицу в базисных ценах					86,8	3,76				0,54		0,35	0,05		
ВСЕГО на физобъем (0,144)					913,17	34,26	792,11								
Накладные расходы 130% ФОТ (от 13,04)					86,8	3,76									
Сметная прибыль 89% ФОТ (от 13,04)					131,5	4,93	114,07								
Итого с накладными и см. прибылью					12,5	0,54									
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"					16,95										
					11,61										
					160,06										
					909,14										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	ТЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0,002794	537,32	537,32		1,5		1,5				3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	10,68
На единицу в базисных ценах						93,78				0,26		7,6	0,02		
ВСЕГО на физобъем (0,002794)					537,32	537,32									
Накладные расходы 95% ФОТ (от 0,26)					1,5	1,5									
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,26)						0,26									
Итого с накладными и см. прибылью					0,25										
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 0,26)					0,13										
Итого с накладными и см. прибылью					1,88										
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"					10,68										
9	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Засыпка вручную траншей, пазах котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,000864	691,19			0,6	0,6			88,5	0,08	3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	7,67
На единицу в базисных ценах															
ВСЕГО на физобъем (0,000864)					691,19	691,19									
Накладные расходы 80% ФОТ (от 0,60)					0,48										
Сметная прибыль 45% ФОТ (от 0,60)					0,27										
Итого с накладными и см. прибылью					1,35										
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"					7,67										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0,0288	414,49	303,22		11,94	3,2	8,74		12,53	0,36	3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	101,9
На единицу в базисных ценах					111,27	32,65				0,94		3,04	0,09		
ВСЕГО на физобъем (0,0288)					414,49	303,22									
Накладные расходы 95% ФОТ (от 4,14)					111,27	32,65									
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 4,14)					11,94	8,74									
Итого с накладными и см. прибылью					3,2	0,94									
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"					3,93										
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 4,14)					2,07										
Итого с накладными и см. прибылью					17,94										
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"					101,9										
11	ТЕР34-02-001-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: полиэтиленовыми муфтами до 2 отверстий	1 канало-километр трубопровода	0,004	32227,47		30958,83	128,91	5,07		123,84	144	0,58	3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	779,75
На единицу в базисных ценах					1268,64										
ВСЕГО на физобъем (0,004)					32227,47		30958,83								
Накладные расходы 100% ФОТ (от 5,07)					1268,64										
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 5,07)					128,91		123,84								
Итого с накладными и см. прибылью					5,07										
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"					5,07										
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 5,07)					3,3										
Итого с накладными и см. прибылью					137,28										
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"					779,75										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	ТЕР34-02-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб, до 2 отверстий	1 километр трубопровода	0,24	1219,36		47,63	292,65	281,22		11,43	133	31,92	3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	4297,83
		1 219,36 = 35 489,36 - 1000 x 34,27			1171,73										
	На единицу в базисных ценах				35489,36		34317,63								
	С учетом стоимости удаленных ресурсов				1171,73		47,63								
	ВСЕГО на физобъем (0,24)				1219,36										
					1171,73										
					292,65		11,43								
					281,22										
					281,22										
	Накладные расходы 100% ФОТ (от 281,22)				182,79										
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 281,22)				756,66										
	Итого с накладными и см. прибылью				4297,83										
	Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"														
13	ТЕР08-02-148-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг	100 м кабеля	0,24	386,25	92,41	62,98	92,7	55,41	22,18	15,11	23,04	5,53	3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	1036,43
					230,86	2,89				0,69		0,2	0,05		
	На единицу в базисных ценах				386,25	92,41	62,98								
	ВСЕГО на физобъем (0,24)				230,86	2,89									
					92,7	22,18	15,11								
					55,41	0,69									
					53,3										
	Накладные расходы 95% ФОТ (от 56,10)				36,47										
	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 56,10)				182,47										
	Итого с накладными и см. прибылью				1036,43										
	Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"														

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	ТЕРм08-02-155-01 Приказ МинСтроя России от 13.03.15 №171/нр	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	1 проход кабеля	8	20,58		16,77	164,64	30,48		134,16	0,38	3,04	3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	1212,17
На единицу в базисных ценах					3,81		16,77								
ВСЕГО на физобъем (8)					3,81										
Накладные расходы 95% ФОТ (от 30,48)					164,64		134,16								
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 30,48)					30,48										
Итого с накладными и см. прибылью					28,96										
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 30,48)					19,81										
Итого с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"					213,41										
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"					1212,17										

Раздел 3. Материалы, не вошедшие в расценки на монтаж

15	https://www.etm.ru/cat/n/9679961/	Лоток перфорированный 80x80x3000, вес 1,48 кг (цена: 1962/1,2/5,68)	шт.	4	293,61		293,61	1174,44			1174,44			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	6670,82
На единицу в базисных ценах					293,61										
ВСЕГО на физобъем (4)					1174,44		1174,44								
Накладные расходы 95% ФОТ (от 0,00)															
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0,00)															
Итого с накладными и см. прибылью					1174,44										
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"					6670,82										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	https://www.etm.ru/cat/nn/9693786/	Скоба металлическая 50мм двухлапковая оцинкованная. Стоимость: 24,9/1,2/5,68	шт.	20	3,73	3,73	3,73	74,6	74,6		74,6			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	423,73
		На единицу в базисных ценах			3,73		3,73								
		ВСЕГО на физобъем (20)			74,6		74,6								
		Накладные расходы 95% ФОТ (от 0,00)													
		Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0,00)													
		Итого с накладными и см. прибылью			74,6										
		Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"			423,73										
17	https://rs24.ru/product/74487	Кабель АСБ-10 3х120, м (цена: 1174,8/1,2/5,68)	м	55	175,81	175,81	175,81	9669,55	9669,55		9669,55			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	54923,04
		На единицу в базисных ценах			175,81		175,81								
		ВСЕГО на физобъем (55)			9669,55		9669,55								
		Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"			54923,04										
18	http://vologda-pe-100.ru/katalog/pe-100-80-sdr-17/160.html	Водопроводная труба ПЭ100 / ПЭ80 SDR 17 160х9,5 мм (Цена: 518,65/1,2/5,58)	м	24	79,01	79,01	79,01	1896,24	1896,24		1896,24			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	10770,64
		На единицу в базисных ценах			79,01		79,01								
		ВСЕГО на физобъем (24)			1896,24		1896,24								

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"					10770,64										
19	https://rs24.ru/product/18396	Комплект муфты концевой КНТП-10 3х70/120 с наконечн.; пайка; бумаж. изол. IEK (цена: 5080,2/1,2/5,68)	шт	2	760,24		760,24	1520,48			1520,48			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	8636,33
На единицу в базисных ценах					760,24		760,24								
ВСЕГО на физобъем (2)					1520,48		1520,48								
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"					8636,33										
20	https://rs24.ru/product/27302	Муфта кабельная концевая внутр. установки 10кВ ЗКВТП-10-70/120 с наконечн. (цена: 4042,8/1,2/5,68)	шт	2	605		605	1210			1210			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	6872,8
На единицу в базисных ценах					605		605								
ВСЕГО на физобъем (2)					1210		1210								
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"					6872,8										
Раздел 4. Пусконаладочные работы. КЛ-10 кВ.															
21	ТЕРп01-12-027-01 <i>Приказ МинСтроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	1	испытание	58,04			116,08	116,08			4,86	9,72	4 Индекс на ПНР СМР=23,56	5606,34
На единицу в базисных ценах					58,04										
ВСЕГО на физобъем (2)					58,04										
Накладные расходы 65% ФОТ (от 116,08)					116,08										
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 116,08)					116,08										
					75,45										
					46,43										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Итого с накладными и см. прибылью														
	Всего с учетом "Индекс на ПНР СМР=23,56"														
	Итого прямые затраты по смете в базисных ценах														
	Накладные расходы														
	Сметная прибыль														
	Итого по смете:														
	Итого Строительные работы														
	Итого Монтажные работы														
	Итого Прочие затраты														
	Итого														
	Справочно, в базисных ценах:														
	Материалы														
	Машины и механизмы														
	ФОТ														
	Накладные расходы														
	Сметная прибыль														
	НДС 20%														
	ВСЕГО по смете														

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

ПРОВЕРИЛ
Исх. № 10/2021

ГРАНД-Смета 2021.1
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2021 г.

" " 2021 г.

Строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ от ТП 1-18 до ВЛ-10кВ (П1) ф.№1 "Город" (КТП 1-75) г. Вытегра, ул. Шевченко

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04-01-02
(локальная смета)

на Прокладка воздушных линий ВЛ 10 кВ

Основание: 1-2020-9/29-ЭС

Сметная стоимость 670,411 тыс. руб.
строительных работ 552,420 тыс. руб.
монтажных работ 6,256 тыс. руб.
Средства на оплату труда 3,006 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 234,91 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2021 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы в базисных ценах, руб.			Общая стоимость в базисных ценах, руб.				Затр. тр. раб-х не занятых обслуж. машин			Обосно- вание, индекс	Всего в текущих ценах, руб.
					Всего	Экспл. маш.	Мат-ы	Всего	в т.ч. оплата труда	Экспл. маш. в т.ч. оплата труда	Мат-ы	Обслуж-х машины	на ед-цу всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Раздел 1. Демонтажные работы																

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ТЕР33-04-040-03 Приказ МинСтроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ	1 опора (3 провод а)	7	70,04	52,01		490,28	126,21	364,07		2,03	14,21	3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	4284,48
					18,03	4,83				33,81		0,45	3,15		
	На единицу в базисных ценах														
	ВСЕГО на физобъем (7)														
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 160,02)														
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 160,02)														
	Итого с накладными и см. прибылью														
	Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"														
2	ТЕР33-04-040-02 Приказ МинСтроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж: одного дополнительного провода	1 опора (3 провод а)	7	35,4	30,24		247,8	36,12	211,68		0,6	4,2	3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	1942,84
					5,16	3				21		0,28	1,96		
	На единицу в базисных ценах														
	Коэффициенты к позиции:														
	Итого на единицу с учетом "Количество проводов - 7 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)"														
	ВСЕГО на физобъем (7)														
					35,4	30,24									
					5,16	3									
					247,8	211,68									
					36,12	21									

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 57,12)				59,98										
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 57,12)				34,27										
	Итого с накладными и см. прибылью				342,05										
	Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"				1942,84										
3	ТЕР33-04-042-01 Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных	1 опора	7		86,37	78,72		604,59	53,55	551,04		0,81	5,67	3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	4292,21
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр				7,65	5,43				38,01		0,44	3,08		
	На единицу в базисных ценах				86,37	78,72									
	ВСЕГО на физобъем (7)				7,65	5,43									
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 91,56)				604,59	551,04									
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 91,56)				53,55	38,01									
	Итого с накладными и см. прибылью				96,14										
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 91,56)				54,94										
	Итого с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"				755,67										
	Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"				4292,21										
4	ТЕР33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	1 опора	7		53,27	49,53		372,89	26,18	346,71		0,44	3,08	3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	2817,96
	Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр														
	На единицу в базисных ценах				3,74	6,93				48,51		0,48	3,36		
	Итого с накладными и см. прибылью				53,27	49,53									

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
ВСЕГО на физобъем (7)																
Накладные расходы 105% ФОТ (от 74,69)					3,74	6,93										
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 74,69)					372,89	346,71										
Итого с накладными и см. прибылью					26,18	48,51										
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"					78,42											
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 74,69)					44,81											
Итого с накладными и см. прибылью					496,12											
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"					2817,96											
Раздел 2. Монтажные работы																
5	ТЕР33-04-016-02 Приказ МинСтроя России от 13.03.15 №171/пр	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	1 опора	14	53,27	49,53		745,78	52,36	693,42		0,44	6,16	3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68		5636,04
На единицу в базисных ценах					3,74	6,93				97,02		0,48	6,72			
ВСЕГО на физобъем (14)					53,27	49,53										
Накладные расходы 105% ФОТ (от 149,38)					3,74	6,93										
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 149,38)					745,78	693,42										
Итого с накладными и см. прибылью					52,36	97,02										
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"					156,85											
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 149,38)					89,63											
Итого с накладными и см. прибылью					992,26											
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"					5636,04											

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	ТЕР33-04-016-05 Приказ МинСтроя России от 13.03.15 №171/пр	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	1 опора	4		14,03	11,9		56,12	8,52	47,6	0,25	1	3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	474,34
На единицу в базисных ценах					2,13	2,02				8,08		0,14	0,56		
ВСЕГО на физобъем (4)					14,03	11,9									
Накладные расходы 105% ФОТ (от 16,60)					2,13	2,02									
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 16,60)					56,12	47,6									
Итого с накладными и см. прибылью					8,52	8,08									
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"					17,43										
					9,96										
					83,51										
					474,34										
7	ТЕР33-04-016-06 Приказ МинСтроя России от 13.03.15 №171/пр	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	1 опора	5		16,15	13,6		80,75	12,75	68	0,3	1,5	3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	686,43
На единицу в базисных ценах					2,55	2,31				11,55		0,16	0,8		
ВСЕГО на физобъем (5)					16,15	13,6									
Накладные расходы 105% ФОТ (от 24,30)					2,55	2,31									
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 24,30)					80,75	68									
Итого с накладными и см. прибылью					12,75	11,55									
					25,52										
					14,58										
					120,85										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"														
8	ТЕР33-04-003-01 Приказ МинСтроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	6-1 опора	4	335,76	226,4	56,75	1343,04	210,44	905,6	227	5,7	22,8	3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	10142,38
На единицу в базисных ценах					52,61	14,45				57,8		1,17	4,68		
					242,76	150,93	56,76								
					35,07	9,63									
Кoeffициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "Прил.33.4 п.3.6 При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					289,26	188,66	56,76								
Итого на единицу с учетом "Прил.33.4 п.3.7 При установке опор в вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах к затратам на бурение котлованов (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"					43,84	12,04									
					335,76	226,4	56,76								
ВСЕГО на физобъем (4)					52,61	14,45									
Накладные расходы 105% ФОТ (от 268,24)					1343,04	905,6	227								
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 268,24)					210,44	57,8									
Итого с накладными и см. прибылью					281,65										
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"					160,94										
					1785,63										
					10142,38										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	ТЕР33-04-003-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6- 10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом	1 опора	5	796,67	554,27	104,22	3983,35	690,9	2771,35	521,1	14,97	74,85	3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	30739,71
На единицу в базисных ценах					138,18	34,98				174,9		2,835	14,18		
Кoeffициенты к позиции:					565,85	369,51	104,22								
Итого на единицу с учетом "Прил.33.4 п.3.6 При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25"					681,26	461,89	104,22								
Итого на единицу с учетом "Прил.33.4 п.3.7 При установке опор в вязких, а также мокрых, сильно налипавших грунтах к затратам на бурение котлованов (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"					115,15	29,15									
					796,67	554,27	104,22								
ВСЕГО на физобъем (5)					138,18	34,98									
Накладные расходы 105% ФОТ (от 865,80)					3983,35	2771,35	521,1								
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 865,80)					690,9	174,9									
Итого с накладными и см. прибылью					909,09										
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"					519,48										
					5411,92										
					30739,71										
10	ТЕР33-04-009-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов	1 км линии (3 провод а) при 10 опорах	0,245	3388,68	2283,42	538,11	830,23	138,95	559,44	131,84	57,23	14,02	3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	6634,01

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					567,15	268,34				65,74		22,38	5,48		
На единицу в базисных ценах					3388,68	2283,42	538,11								
ВСЕГО на физобъем (0,245)					567,15	268,34									
Накладные расходы 105% ФОТ (от 204,69)					830,23	559,44	131,84								
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 204,69)					138,95	65,74									
Итого с накладными и см. прибылью					214,92										
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"					122,81										
Итого с накладными и см. прибылью					1167,96										
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"					6634,01										
11	ТЕР33-04-009-14	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-06. Всего 9 опор	1 опора	6	457,96	123,72	309,99	2747,76	145,5	742,32	1859,94	2,42	14,52	З Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	17689,56
На единицу в базисных ценах					24,25	12,78				76,68		1,19	7,14		
ВСЕГО на физобъем (6)					457,96	123,72	309,99								
Накладные расходы 105% ФОТ (от 222,18)					24,25	12,78									
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 222,18)					2747,76	742,32	1859,94								
Итого с накладными и см. прибылью					145,5	76,68									
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"					233,29										
Итого с накладными и см. прибылью					133,31										
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"					3114,36										
Итого с накладными и см. прибылью					17689,56										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	ТЕР33-04-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000 м	0,221	11271,8	3423,72	7201,55	2491,07	142,88	756,64	1591,55	65,24	14,42	3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	16361,64
На единицу в базисных ценах					646,53	421,62				93,18		37,18	8,22		
ВСЕГО на физобъем (0,221)					11271,8	3423,72	7201,55								
Накладные расходы 105% ФОТ (от 236,06)					646,53	421,62									
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 236,06)					2491,07	756,64	1591,55								
Итого с накладными и см. прибылью					142,88	93,18									
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"					247,86										
					141,64										
					2880,57										
					16361,64										
13	ТЕР33-04-013-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1	1 ответвл ение	2	84,47	68,03		168,94	32,88	136,06		1,74	3,48	3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	1394,61
На единицу в базисных ценах					16,44	6,77				13,54		0,63	1,26		
ВСЕГО на физобъем (2)					84,47	68,03									
Накладные расходы 105% ФОТ (от 46,42)					16,44	6,77									
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 46,42)					168,94	136,06									
Итого с накладными и см. прибылью					32,88	13,54									
					48,74										
					27,85										
					245,53										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"														
14	ТЕР33-04-008-01 Приказ МинСтроя России от 13.03.15 №171/пр	Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: с помощью механизмов	1 км неизоли рованных ого провод а при 20 опорах	0,08	796,29	422,78	202,67	63,7	13,67	33,82	16,21	17,87	1,43	З Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	528,92
На единицу в базисных ценах					170,84	52,06				4,16		3,95	0,32		
ВСЕГО на физобъем (0,08)					796,29	422,78	202,67								
Накладные расходы 105% ФОТ (от 17,83)					170,84	52,06									
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 17,83)					63,7	33,82	16,21								
Итого с накладными и см. прибылью					13,67	4,16									
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"					18,72										
15	ТЕРм08-02-471-04 Приказ МинСтроя России от 13.03.15 №171/пр	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	10 шт.	0,9	168,38	55,76	31,38	151,54	73,12	50,18	28,24	8,29	7,46	З Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	1541,78
На единицу в базисных ценах					81,24	2,02				1,82		0,14	0,13		
ВСЕГО на физобъем (0,9)					168,38	55,76	31,38								
					81,24	2,02									
					151,54	50,18	28,24								
					73,12	1,82									

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого с накладными и см. прибылью															
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"															
16	ТЕР08-02-472-09	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм	100 м	1,12	402,6	74,91	118,95	450,91	233,79	83,9	133,22	21,3	23,86	3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	4713,78
На единицу в базисных ценах					208,74	2,74				3,07		0,19	0,21		
ВСЕГО на физобъем (1,12)					402,6	74,91	118,95								
					208,74	2,74									
					450,91	83,9	133,22								
					233,79	3,07									
					225,02										
					153,96										
					829,89										
					4713,78										
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"															
17	ТЕР33-04-030-01	Установка разрядников: с помощью механизмов	1 компл.	7	51,41	37,13	1,21	359,87	91,49	259,91	8,47	1,4157	9,91	3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	3127,18
					13,07	3,44				24,08		0,3201	2,24		
					155,78	112,53	3,65								
На единицу в базисных ценах															

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Коэффициенты к позиции:															
Итого на единицу с учетом "ПЗ=0,33 (ОЗП=0,33; ЭМ=0,33 к расх.; ЗПМ=0,33; МАТ=0,33 к расх.; ТЗ=0,33; ТЗМ=0,33)"															
ВСЕГО на физобъем (7)															
Накладные расходы 105% ФОТ (от 115,57)															
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 115,57)															
Итого с накладными и см. прибылью															
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"															
18	ТЕР33-04-030-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка разъединителей: с помощью механизмов	1 компл.	1	207,88	119,33	3,77	207,88	84,78	119,33	3,77	8,09	8,09	3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	2064,57
На единицу в базисных ценах															
ВСЕГО на физобъем (1)															
Накладные расходы 105% ФОТ (от 94,30)															
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 94,30)															
Итого с накладными и см. прибылью															
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"															

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	ТЕР33-04-030-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка разрядников: с помощью механизмов	1 компл.	3	51,41	37,13	1,21	154,23	39,21	111,39	3,63	1,4157	4,25	3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	1340,25
На единицу в базисных ценах					13,07	3,44				10,32		0,3201	0,96		
Кoeffициенты к позиции:					155,78	112,53	3,65								
Итого на единицу с учетом " ПЗ=0,33 (ОЗП=0,33; ЭМ=0,33 к расх.; ЗГМ=0,33; МАТ=0,33 к расх.; ТЗ=0,33; ТЗМ=0,33)"					51,41	37,13	1,2								
ВСЕГО на физобъем (3)					13,07	3,44									
Накладные расходы 105% ФОТ (от 49,53)					154,23	111,39	3,63								
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 49,53)					39,21	10,32									
Итого с накладными и см. прибылью					52,01										
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"					29,72										
					235,96										
					1340,25										
Раздел 3. Материалы, нововедшие в расценки															
20	ТССЦ-403-1947 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Стойка опоры СВ 110-5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход арматуры 77,08 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7)	шт.	12	1858,53		1858,53	22302,36			22302,36			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	126677,4
На единицу в базисных ценах					1858,53										
ВСЕГО на физобъем (12)					22302,36		1858,53								
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)							22302,36								
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)															

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого с накладными и см. прибылью															
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"															
21	ТССЦ-403-1943 Приказ МинСтроя России от 13.03.15 №171/пр	Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7)	шт.	2	1144,83		1144,83	2289,66			2289,66				13005,27
На единицу в базисных ценах					1144,83										
ВСЕГО на физобъем (2)					2289,66		2289,66								
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)															
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)															
Итого с накладными и см. прибылью					2289,66										
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"					13005,27										
22	ТССЦ-502-0868 Приказ МинСтроя России от 13.03.15 №171/пр	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-3 1х70-35	1000 м	0,745	12013,77		12013,77	8950,26			8950,26				50837,48
На единицу в базисных ценах					12013,77										
ВСЕГО на физобъем (0,745)					8950,26		8950,26								
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)															
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)															
Итого с накладными и см. прибылью					8950,26										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"														
23	https://tskdiploमत.at.ru/catalog/otdelka/elektrotekhnicheskie_izdeliya/kabel-provod/sip-samonesushchiy-izolirovannyuy-provod/sip-2/sip-2-3-70-1-95-1-25.html	Провод СИП-2 3x70+1x95+1x25 (цена: 286/1,2/5,68)			221	42,8	42,8	9458,8			9458,8			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	53725,98
	На единицу в базисных ценах					42,8	42,8								
	ВСЕГО на физобъем (221)					9458,8	9458,8								
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)														
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)														
	Итого с накладными и см. прибылью					9458,8									
	Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"														
24	ТСЦ-502-0875 Приказ МинСтроя России от 13.03.15 №171/пр	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2x16-0,6/1,0			0,04	4092,74	4092,74	163,71			163,71			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	929,87
	На единицу в базисных ценах					4092,74	4092,74								
	ВСЕГО на физобъем (0,04)					163,71	163,71								
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)														
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)														
	Итого с накладными и см. прибылью					163,71									

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"					929,87										
Металлические изделия															
25	http://azavod.ru/catalog/metallokonstrukcii_dlya_lepologovyya_i_nakladki_og/ogolovok_og-56_og-56m_og-57_og-57m/	Оголовок ОГ-56, ОГ-56М, ОГ-57, ОГ-57М (П56-97 01.05. 21.0050 02.01) 18,3 кг (цена: 1570,14/1,2/5,68)	шт.	4	234,97		234,97	939,88			939,88			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	5338,52
На единицу в базисных ценах															
ВСЕГО на физобъем (4)					234,97		234,97								
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)					939,88		939,88								
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)															
Итого с накладными и см. прибылью					939,88										
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"					5338,52										
26	http://azavod.ru/catalog/metallokonstrukcii_dlya_lep/homuty_h/ho mut_h51/	Хомут Х51 П57-97.01.03 (цена: 178,75/1,2/5,68)	шт.	9	26,75		26,75	240,75			240,75			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	1367,46
На единицу в базисных ценах															
ВСЕГО на физобъем (9)					26,75		26,75								
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)					240,75		240,75								
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)															

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого с накладными и см. прибылью															
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"															
27	http://azavod.ru/catalog/metallok	Узел крепления У-52 (крепление подкоса) (цena: 643,5/1,2/5,68)	шт.	4	96,3		96,3	385,2			385,2				2187,94
lep/uzly_krepleniya_u/uzel_krepleniya_u-52/															
На единицу в базисных ценах															
ВСЕГО на физобъем (4)															
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)															
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)															
Итого с накладными и см. прибылью															
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"															
28	http://azavod.ru/catalog/metallok	ТРАВЕРСА ТМ-77, ТМ-77М (цена: 2153,69/1,2/5,68)	шт.	4	322,3		322,3	1289,2			1289,2				7322,66
lep/traversy-vyskovoltnye-tm/traversa-tm-77_tm-77m/															
На единицу в базисных ценах															
ВСЕГО на физобъем (4)															
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)															
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)															
Итого с накладными и см. прибылью															

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"														
29	http://azavod.ru/catalog/metallokonstrukcii_dlya_lepogolovya_i_nakladki_og/nakladka_og-52_og-52m/	Накладка ОГ-52, ОГ-52М (Л56-97) (цена: 238,48/1,2/5,68)	шт.	4	35,69		35,69	142,76			142,76				810,88
	На единицу в базисных ценах														
	ВСЕГО на физобъем (4)														
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)														
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)														
	Итого с накладными и см. прибылью														
	Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"														
30	https://e-kc.ru/cena/provodnik-dnik-zazemlyayuschij-zp-21-126m-elektrofor-00000032	Проводник ЗП21 (цена: 321,77/1,2/5,68)	м	4	48,15		48,15	192,6			192,6				1093,97
	На единицу в базисных ценах														
	ВСЕГО на физобъем (4)														
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)														
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)														
	Итого с накладными и см. прибылью														

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"				1093,97										
31	http://azavod.ru/catalog/metallokonstrukcii_dlya_lep/kronshteyn_r_ra_km_ks_m/kronshteyn_ra-1/	КРОНШТЕЙН РА-1 (цена: 1595/1,2/5,68)	шт.	1	238,69		238,69	238,69			238,69			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	1355,76
На единицу в базисных ценах					238,69										
ВСЕГО на физобъем (1)					238,69		238,69								
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)															
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)															
Итого с накладными и см. прибылью					238,69										
	Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"				1355,76										
32	http://azavod.ru/catalog/metallokonstrukcii_dlya_lep/kronshteyn_r_ra_km_ks_m/kronshteyn_ra-2/	КРОНШТЕЙН РА-2 (цена: 217,8/1,2/5,68)	шт.	1	32,59		32,59	32,59			32,59			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	185,11
На единицу в базисных ценах					32,59										
ВСЕГО на физобъем (1)					32,59		32,59								
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)															
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)															
Итого с накладными и см. прибылью					32,59										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"				185,11										
33	http://azavod.ru/catalog/metallokonstrukcii_dlya_lep/kronshteyn_ra-4/	КРОНШТЕЙН РА-4 (цена: 165/1,2/5,68)	шт.	1	24,69		24,69	24,69			24,69			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	140,24
На единицу в базисных ценах					24,69		24,69								
ВСЕГО на физобъем (1)					24,69		24,69								
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)															
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)															
Итого с накладными и см. прибылью					24,69										
	Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"				140,24										
34	http://azavod.ru/catalog/metallokonstrukcii_dlya_lep/kronshteyn_ra-5/	КРОНШТЕЙН РА-5 (цена: 148,51/1,2/5,68)	шт.	3	22,22		22,22	66,66			66,66			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	378,63
На единицу в базисных ценах					22,22		22,22								
ВСЕГО на физобъем (3)					66,66		66,66								
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)															
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)															
Итого с накладными и см. прибылью					66,66										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"				378,63										
35	http://azavod.ru/catalog/metallokonstrukcii_dlya_lepval_privodara/val_privoda_ra-7/	Вал привода РА-7 (цена: 1158,3/1,2/5,68)	шт.	2	173,34		173,34	346,68			346,68			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	1969,14
	На единицу в базисных ценах				173,34										
	ВСЕГО на физобъем (2)				346,68										
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)														
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)														
	Итого с накладными и см. прибылью				346,68										
	Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"				1969,14										
36	http://azavod.ru/catalog/metallokonstrukcii_dlya_lep/kronshteyn_r-ra_km_ks_m/kronshteyn_r-1/	КРОНШТЕЙН Р-1 (цена: 138,6/1,2/5,68)	шт.	4	20,74		20,74	82,96			82,96			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	471,21
	На единицу в базисных ценах				20,74										
	ВСЕГО на физобъем (4)				82,96										
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)														
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)														
	Итого с накладными и см. прибылью				82,96										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"				471,21										
37	http://azavod.ru/catalog/metallokonstrukcii_dlya_lep/kronshteyn_r_ra_km_ks_m/kronshteyn_r-5/	КРОНШТЕЙН Р-5 (цена: 148,51/1,2/5,68)	шт.	2	22,22		22,22	44,44			44,44				252,42
	На единицу в базисных ценах				22,22										
	ВСЕГО на физобъем (2)				44,44		44,44								
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)														
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)														
	Итого с накладными и см. прибылью				44,44										
	Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"				252,42										
38	http://azavod.ru/catalog/metallokonstrukcii_dlya_lep/kronshteyn_r_ra_km_ks_m/kronshteyn_km-1/	Кронштейн КМ-1 (3.407.1-143.8.55) (цена: 231,66/1,2/5,68)	шт.	2	34,67		34,67	69,34			69,34				393,85
	На единицу в базисных ценах				34,67										
	ВСЕГО на физобъем (2)				69,34		69,34								
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)														
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)														
	Итого с накладными и см. прибылью				69,34										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"														
39	http://azavod.ru/catalog/metallokonstrukcii_dlya_lep/kronshteyny_f_ra_km_ks_m/skoba_km-3/	Скоба КМЗ 3.407.1-143.8.66 (цена: 59,4/1,2/5,68)	шт.	8	8,89		8,89	71,12			71,12				403,96
	На единицу в базисных ценах														
	ВСЕГО на физобъем (8)														
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)														
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)														
	Итого с накладными и см. прибылью														
	Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"														
40	http://azavod.ru/catalog/metallokonstrukcii_dlya_lep/homuty_h_homut_h7_h8/	Хомут Х7 3.407.1-143.8.66 (цена: 57,2/1,2/5,68)	шт.	11	8,56		8,56	94,16			94,16				534,83
	На единицу в базисных ценах														
	ВСЕГО на физобъем (11)														
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)														
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)														
	Итого с накладными и см. прибылью														

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"															
41	http://azavod.ru/catalog/metallokonstrukcii_dlya_lep/homuty_h/ho mut_h7_h8/	Хомут Х8 3.407.1-143.8.66 (цена: 138,6/1,2/5,68)	шт.	5	20,74		20,74	103,7			103,7			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	589,02
На единицу в базисных ценах															
ВСЕГО на физобъем (5)					20,74		20,74								
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)					103,7		103,7								
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)															
Итого с накладными и см. прибылью					103,7										
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"															
42	http://azavod.ru/catalog/metallokonstrukcii_dlya_lep/zazemlyayuschie_provodniki_zp/zazemlyayuschiy_provodnik_zp-1/	Проводник ЗП1 3.407.1-143.8.66 (1 м) (цена: 121,55/1,2/5,68)	м	6	18,19		18,19	109,14			109,14			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	619,92
На единицу в базисных ценах															
ВСЕГО на физобъем (6)					18,19		18,19								
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)					109,14		109,14								
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)															
Итого с накладными и см. прибылью					109,14										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"														
43	ТСЦ-101-5848 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Болты с гайками и шайбами оцинкованные для монтажа стальных конструкций, диаметр 10-12 мм, длина 30-50 мм	Т	0,001132	6377,09		6377,09	7,22			7,22			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	41,01
На единицу в базисных ценах					6377,09										
ВСЕГО на физобъем (0,001132)					7,22		7,22								
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)															
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)															
Итого с накладными и см. прибылью					7,22										
	Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"														
44	https://keaz.rulc-atalog/sredstva-montaja-aksessuari-nku/aksessuari-dlya-nku/zamki-kluchi-dlya-elektromagnitnoy-blokirovki/zamki/111489	Замок электромагнитной блокировки ЗБ-1-220DC-УХЛ3-КЭАЗ, Стоимость: 680,4/1,2/5,68	шт.	1	101,82		101,82	101,82			101,82			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	578,34
На единицу в базисных ценах					101,82										
ВСЕГО на физобъем (1)					101,82		101,82								
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)															
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)															
Итого с накладными и см. прибылью					101,82										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"															
45	ТРАВЕРСА ТН-2	Траверса ТН-2 (3.407.1-136.01.02) (цена: 294,03/1,2/5,68)	шт.	5	44		44	220			220			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	1249,6
На единицу в базисных ценах															
ВСЕГО на физобъем (5)					44		44								
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)					220		220								
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)															
Итого с накладными и см. прибылью					220										
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"															
46	http://azavod.ru/catalog/metallokonstrukcii_dlya_lepologolovya_i_nakladki_og/ogolovok_og-3/	Оголовок ОГ-3 (3.407.1-136.03.01) (цена: 434,51/1,2/5,68)	шт.	1	65,02		65,02	65,02			65,02			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	369,31
На единицу в базисных ценах															
ВСЕГО на физобъем (1)					65,02		65,02								
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)					65,02		65,02								
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)															
Итого с накладными и см. прибылью					65,02										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"					369,31										
47	https://rs24.ru/pr/oduct/16103	Хомут X-12 (3.407.1-136) (цена: 281,4/1,2/5,68)	шт.	5	42,11		42,11	210,55			210,55			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	1195,92
На единицу в базисных ценах					42,11										
ВСЕГО на физобъем (5)					210,55		210,55								
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)															
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)															
Итого с накладными и см. прибылью					210,55										
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"					1195,92										
48	https://www.etm.ru/cat/nm/2655356/	Кронштейн У-4 (3.407.1-143.8.42) (цена: 1415/1,2/5,68)	шт.	1	211,75		211,75	211,75			211,75			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	1202,74
На единицу в базисных ценах					211,75										
ВСЕГО на физобъем (1)					211,75		211,75								
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)															
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)															
Итого с накладными и см. прибылью					211,75										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"					1202,74										
49	ТССЦ-204-0004 Приказ МинСтроя России от 13.03.15 №171/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм	T	0,0995	4063,89		4063,89	404,36			404,36			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	2296,76
На единицу в базисных ценах					4063,89		4063,89								
ВСЕГО на физобъем (0,0995)					404,36		404,36								
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)															
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)															
Итого с накладными и см. прибылью					404,36										
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"					2296,76										
50	ТССЦ-204-0006 Приказ МинСтроя России от 13.03.15 №171/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 16-18 мм	T	0,09	3895,84		3895,84	350,63			350,63			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	1991,58
На единицу в базисных ценах					3895,84		3895,84								
ВСЕГО на физобъем (0,09)					350,63		350,63								
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)															
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)															
Итого с накладными и см. прибылью					350,63										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"					1991,58										
51	ТСЦ-110-0474 Приказ МинСтроя России от 13.03.15 №171/пр	Плакаты металлические треугольные размером 300х300х300 мм	шт.	18	4,62		4,62	83,16			83,16				472,35
На единицу в базисных ценах					4,62										
ВСЕГО на физобъем (18)					83,16		83,16								
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)															
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)															
Итого с накладными и см. прибылью					83,16										
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"					472,35										
Линейная арматура															
52	ТСЦ-108-0074 Приказ МинСтроя России от 13.03.15 №171/пр	Изоляторы фарфоровые	шт.	20	46,67		46,67	933,4			933,4				5301,71
На единицу в базисных ценах															
ВСЕГО на физобъем (20)					46,67		46,67								
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)					933,4		933,4								
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)															
Итого с накладными и см. прибылью					933,4										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"				5301,71										
53	https://www.etm.ru/cat/nm/6491866/	Колпачок КП-9 (цена: 15,9/1,2/5,68)	шт.	20	2,38		2,38	47,6			47,6			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	270,37
	На единицу в базисных ценах				2,38		2,38								
	ВСЕГО на физобъем (20)				47,6		47,6								
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)														
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)														
	Итого с накладными и см. прибылью				47,6										
	Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"				270,37										
54	ТСЦ-509-1716 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зажим соединительный плащечный ПС-2-1	шт.	16	13,62		13,62	217,92			217,92			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	1237,79
	На единицу в базисных ценах				13,62										
	ВСЕГО на физобъем (16)				217,92			217,92							
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)														
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)														
	Итого с накладными и см. прибылью				217,92										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"				1237,79										
55	https://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/el-mont-prod/armatura-sip/spiralnye-vyazki/mzva/vs-70-95-2-266679/	Вязка спиральная для провода 70/95 мм желтая (цена: 184/1,2/5,68)	шт.	26	27,54		27,54	716,04			716,04			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	4067,11
	На единицу в базисных ценах				27,54		27,54								
	ВСЕГО на физобъем (26)				716,04		716,04								
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)														
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)														
	Итого с накладными и см. прибылью				716,04										
	Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"				4067,11										
56	https://www.etm.ru/cat/nm/3723186/	Разрядник мультикамерный РМК-20-IV-УХЛ1 (цена: 6529/1,2/5,68)	шт.	7	977,05		977,05	6839,35			6839,35			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	38847,51
	На единицу в базисных ценах				977,05		977,05								
	ВСЕГО на физобъем (7)				6839,35		6839,35								
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)														
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)														
	Итого с накладными и см. прибылью				6839,35										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"				38847,51										
57	https://www.etm.ru/cat/nm/261957/5/	SO255 Зажим анкерный клиновое типа для СИП-3 35-70 мм2 (цена: 2879/1,2/5,68)	шт.	18	430,84		430,84	7755,12			7755,12			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	44049,08
	На единицу в базисных ценах				430,84		430,84								
	ВСЕГО на физобъем (18)				7755,12		7755,12								
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)														
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)														
	Итого с накладными и см. прибылью				7755,12										
	Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"				44049,08										
58	https://www.etm.ru/cat/nm/826320/7/	Изолятор линейный полимерный подвесной ЛК 70/20 (цена: 1179/1,2/5,68)	шт.	18	176,43		176,43	3175,74			3175,74			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	18038,2
	На единицу в базисных ценах				176,43		176,43								
	ВСЕГО на физобъем (18)				3175,74		3175,74								
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)														
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)														
	Итого с накладными и см. прибылью				3175,74										
	Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"				18038,2										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
59	https://www.eftm.ru/cat/nn/7491774/	SLW25.2 Зажим прокалывающий 35-157 / 35-157 мм2 (цена: 561/1,2/5,68)	шт.	15	83,95		83,95	1259,25			1259,25			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	7152,54
На единицу в базисных ценах					83,95		83,95								
ВСЕГО на физобъем (15)					1259,25		1259,25								
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)															
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)															
Итого с накладными и см. прибылью					1259,25										
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"					7152,54										
60	ТССЦ-509-5952 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Зажим аппаратный прессуемый А2А-70-2	шт.	6	19,76		19,76	118,56			118,56			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	673,42
На единицу в базисных ценах					19,76										
ВСЕГО на физобъем (6)					118,56		118,56								
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)															
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)															
Итого с накладными и см. прибылью					118,56										
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"					673,42										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
61	http://ipro.etm.ru/cat/descsc.html?nn=9677481&t=ipro	СОТ37 Лента бандажная стальная 19 мм x 0,75 мм x 25 м. Стоимость: 155/25/1,2/5,68	м	52	0,93		0,93	48,36			48,36			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	274,68
На единицу в базисных ценах					0,93		0,93								
ВСЕГО на физобъем (52)					48,36		48,36								
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)															
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)															
Итого с накладными и см. прибылью					48,36										
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"					274,68										
62	http://ipro.etm.ru/cat/descsc.html?nn=9677482&t=ipro	СОТ36 Скрепа для ленты СОТ37. Стоимость: 31,5/100/5,68/1,2	шт.	52	0,05		0,05	2,6			2,6			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	14,77
На единицу в базисных ценах					0,05		0,05								
ВСЕГО на физобъем (52)					2,6		2,6								
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)															
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)															
Итого с накладными и см. прибылью					2,6										
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"					14,77										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
63	https://www.etm.ru/cat/nm/968618 0/	PER15 Ремешок бандажный (цена: 8,7/1,2/5,68)	шт.	20	1,3		1,3	26			26			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	147,68
	На единицу в базисных ценах				1,3		1,3								
	ВСЕГО на физобъем (20)				26		26								
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)														
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)														
	Итого с накладными и см. прибылью				26										
	Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"				147,68										
64	https://www.etm.ru/cat/nm/972644 3/	SL37.2 Зажим соединительный плашечный 2 болта М8, АI 6-95 мм2 и АI 6-95 мм2 (цена: 174/1,2/5,68)	шт.	11	26,04		26,04	286,44			286,44			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	1626,98
	На единицу в базисных ценах				26,04		26,04								
	ВСЕГО на физобъем (11)				286,44		286,44								
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)														
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)														
	Итого с накладными и см. прибылью				286,44										
	Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"				1626,98										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65	https://www.etm.ru/cat/nm/967868/6/	SLIP22.1 Зажим прокалывающий (Al 10-95 мм2 или Cu 1.5-70 мм2) с (Al 10-95 мм2 или Cu 1.5-70 мм2) (цена: 355/1,2/5,68)	шт.	20	53,13		53,13	1062,6			1062,6			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	6035,57
					53,13		53,13								
					1062,6		1062,6								
					1062,6										
					6035,57										
66	https://www.etm.ru/cat/nm/978327/9/	SLIP22.127 Зажим прокалывающий (Al 25-95 мм2 или Cu 25-70 мм2) с (Al 2,5-95 мм2 или Cu 1.5-70 мм2) (цена: 355/1,2/5,68)	шт.	10	53,13		53,13	531,3			531,3			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	3017,78
					53,13		53,13								
					531,3		531,3								
					531,3										
					3017,78										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
67	https://www.etm.ru/cat/nm/9694549/	SO251.01 Анкерный зажим СИП-2 95 мм2 (без кронштейна) (цена: 895/1,2/5,68)	шт.	6	133,93		133,93	803,58			803,58			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	4564,33
	На единицу в базисных ценах				133,93										
	ВСЕГО на физобъем (6)				803,58		803,58								
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)														
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)														
	Итого с накладными и см. прибылью				803,58										
	Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"				4564,33										
68	https://set35.ru/04-kabelnaya-armatura/armatura-sip/ensto/so157.1-zazhim-ankernyj-(ensto)	SO157.1 Зажим анкерный (ENSTO) (цена: 230.52/1,2/5,68)	шт.	6	34,5		34,5	207			207			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	1175,76
	На единицу в базисных ценах				34,5										
	ВСЕГО на физобъем (6)				207		207								
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)														
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)														
	Итого с накладными и см. прибылью				207										
	Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"				1175,76										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
69	https://www.etm.ru/cat/nm/970855 2/	SO253 Кронштейн для анкерного зажима (цена: 411/1,2/5,68)	шт.	8	61,51		61,51	492,08			492,08			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	2795,01
	На единицу в базисных ценах				61,51		61,51								
	ВСЕГО на физобъем (8)				492,08		492,08								
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)														
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)														
	Итого с накладными и см. прибылью				492,08										
	Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"				2795,01										
70	https://www.etm.ru/cat/nm/969206 7/	SO69.95 Зажим поддерживающий СИП-2 16-95 мм2 (22 кН) (цена: 754/1,2/5,68)	шт.	5	112,83		112,83	564,15			564,15			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	3204,37
	На единицу в базисных ценах				112,83		112,83								
	ВСЕГО на физобъем (5)				564,15		564,15								
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)														
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)														
	Итого с накладными и см. прибылью				564,15										
	Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"				3204,37										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
71	https://www.etm.ru/cat/nm/9746445/	SOT29.10 (цена: 392/1,2/5,68)	шт.	6	58,66		58,66	351,96			351,96			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	1999,13
	На единицу в базисных ценах				58,66		58,66								
	ВСЕГО на физобъем (6)				351,96		351,96								
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)														
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)														
	Итого с накладными и см. прибылью				351,96										
	Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"				1999,13										
72	https://www.etm.ru/cat/nm/9533690/	SP15 Кожух защитный (цена: 81/1,2/5,68)	шт.	11	12,12		12,12	133,32			133,32			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	757,26
	На единицу в базисных ценах				12,12		12,12								
	ВСЕГО на физобъем (11)				133,32		133,32								
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)														
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)														
	Итого с накладными и см. прибылью				133,32										
	Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"				757,26										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
73	https://www.eitm.ru/cat/nm/9722283/	ST208.1 Скоба изолированная для переносного заземления Cu, диаметр 6 мм (цена: 450/1,2/5,68)	шт.	5	67,34		67,34	336,7			336,7			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	1912,46
На единицу в базисных ценах					67,34		67,34								
ВСЕГО на физобъем (5)					336,7		336,7								
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)															
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)															
Итого с накладными и см. прибылью					336,7										
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"					1912,46										
74	ТСЦ-110-0188 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изоляторы линейные штыревые типа ТФ-20	шт.	10	9,33		9,33	93,3			93,3			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	529,94
На единицу в базисных ценах					9,33										
ВСЕГО на физобъем (10)					93,3		93,3								
Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)															
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)															
Итого с накладными и см. прибылью					93,3										
Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"					529,94										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
77	https://www.etm.ru/cat/nm/468118/8/	Разъединитель РЛНД-1-105/200 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (цена: 10920/1,2/5,68)	шт.	1	1634,15		1634,15	1634,15			1634,15			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	9281,97
	На единицу в базисных ценах														
	ВСЕГО на физобъем (1)				1634,15		1634,15								
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)				1634,15		1634,15								
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)														
	Итого с накладными и см. прибылью				1634,15										
	Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"				9281,97										
78	https://www.etm.ru/cat/nm/953626/5/	Ограничитель перенапряжений ОПН-П-10/12/10/400 УХЛ1 (цена: 1769/1,2/5,68)	шт.	3	264,73		264,73	794,19			794,19			3 Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.- Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68	4511
	На единицу в базисных ценах														
	ВСЕГО на физобъем (3)				264,73		264,73								
	Накладные расходы 105% ФОТ (от 0,00)				794,19		794,19								
	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0,00)														
	Итого с накладными и см. прибылью				794,19										
	Всего с учетом "Индексы МинСтроя РФ изменения сметной стоимости СРМР на территории Вологодской области на 1 кв. 2021 г.-Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами СМР=5,68"				4511										

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах															
								93414	2213,3	8812,46	82388,24		234,91		
										792,79			65,11		
Накладные расходы															
								3125,21							
Сметная прибыль															
								1819,24							
Итого по смете:															
Итого Строительные работы															
								552420,44					203,59		
Итого Монтажные работы															
								6255,55					64,77		
Итого															
								558675,99					31,32		
													0,34		
													234,91		
													65,11		
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы															
								82388,24							
Машины и механизмы															
								8812,46							
ФОТ															
								3006,09							
Накладные расходы															
								3125,21							
Сметная прибыль															
								1819,24							
НДС 20%															
								111735,2							
ВСЕГО по смете															
								670411,19					234,91		
													65,11		

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

ПРОВЕРКА
Насупичев Г.Г.

Заказчик

"Утвержден" « » 2021 г.

(наименование организации)

Сводный сметный расчет в сумме 875,16 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2021 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство воздушной линии электропередачи 10 кВ от ТП 1-18 до ВЛ-10кВ (Л1) ф.№1 "Город" (КТП 1-75) г. Вытегра, ул. Шевченко
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв. 2021 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
1	04-01-01	Прокладка кабельных линий до 10 кВ	87,42	41,96		5,61	134,99
2	04-01-02	Прокладка воздушных линий ВЛ 10 кВ	552,42	6,26			558,68
		Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"	639,84	48,22		5,61	693,67
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	639,84	48,22		5,61	693,67
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	639,84	48,22		5,61	693,67
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН-81-05-02-2007 п.2.6	Производство работ в зимнее время, воздушные линии электропередачи 0,4-35 кВ - 1,9% 1,9х1, 1=2,09%	13,37 2,09% от 639840	1,01 2,09% от 48220			14,38
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	13,37	1,01			14,38
		Итого по Главам 1-9	653,21	49,23		5,61	708,05
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							

ГРАНД-Смета 2021.1

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главам 1-12	653,21	49,23		5,61	708,05
Непредвиденные затраты							
4	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты для объектов производственного назначения - 3%	19,6 3% от 653210	1,48 3% от 49230	3% от 0	0,17 3% от 5610	21,25
		Итого "Непредвиденные затраты"	19,6	1,48		0,17	21,25
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	672,81	50,71		5,78	729,3
Налоги и обязательные платежи							
5	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	134,56 20% от 672810	10,14 20% от 50710	20% от 0	1,16 20% от 5780	145,86
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	134,56	10,14		1,16	145,86
		Итого по сводному расчету	807,37	60,85		6,94	875,16

Руководитель проектной организации: _____
(должность, подпись, расшифровка)

ГИП: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

ПРОЕКТ
Инженер ГИП