

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2023 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2023.1

35. Вологодская область

2319 ВЛЗ-10кВ "Горсеть-1" направлением опоры №82 "Володино" ТП-10/0,4 кВ "Ветстанция" 250+160 кВА №12 в г. Бабаево, Вологодской области
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-177

ВЛИ-10 кВ
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость	7,396.14	(1223,32)	тыс.руб.			
в том числе:						
строительных работ	6,202.17	(957,54)	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	624.16	(17,16) тыс.руб.
монтажных работ	167.89	(6)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1,764.69	чел.час.
оборудования	0.00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	253.91	чел.час.
прочих затрат	220.33	(6,06)	тыс.руб.			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Просека											
1	ТЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли Объем=15000 / 100	100 м2			150					
		1 ОТ					39.34		5,901.00	36.38	214,678.38
		ЗТ	чел.-ч	4.43		664.5					
		Итого по расценке					39.34		5,901.00		214,678.38
		ФОТ							5,901.00		214,678.38
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,251.89		191,063.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,419.41		88,018.14
		Всего по позиции							13,572.30		493,760.28
2	ТЕР01-02-116-02	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: средние	1 га			1.5					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		2 ЭМ					250.41	1.2	450.74	11.48	5,174.50
		3 в т.ч. ОТм					40.01	1.2	72.02	36.38	2,620.09
		ЗТм	чел.-ч	2.6	1.2	4.68					
		Итого по расценке					250.41		450.74		5,174.50
		ФОТ							72.02		2,620.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			64.10		2,331.88
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			29.53		1,074.24
		Всего по позиции							544.37		8,580.62
		Итого по разделу 1 Просека							14,116.67		502,340.90
Раздел 2. Сопутствующие работы											
3	ФЕР01-02-127-01	Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу самоходным мульчером на гусеничном ходу мощностью 184 кВт (250 л.с.)	га			1.5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					2,937.24		4,405.86	12.38	54,544.55
		3 в т.ч. ОТм					94.77		142.16	37.89	5,386.44
		ЗТм	чел.-ч	7.02		10.53					
		Итого по расценке					2,937.24		4,405.86		54,544.55
		ФОТ							142.16		5,386.44
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			126.52		4,793.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			58.29		2,208.44
		Всего по позиции							4,590.67		61,546.92
		Итого по разделу 2 Сопутствующие работы							4,590.67		61,546.92
Раздел 3. Строительно - монтажные работы											
Демонтажные работы											
4	ТЕР33-04-040-03	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ	1 опора (3 провода)			19					
		1 ОТ					18.03		342.57	36.38	12,462.70
		2 ЭМ					52.01		988.19	7.58	7,490.48
		3 в т.ч. ОТм					4.83		91.77	36.38	3,338.59
		ЗТ	чел.-ч	2.03		38.57					
		ЗТм	чел.-ч	0.45		8.55					
		Итого по расценке					70.04		1,330.76		19,953.18
		ФОТ							434.34		15,801.29
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27	НР Линии электропередачи	%	103		103			447.37		16,275.33
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27	СП Линии электропередачи	%	60		60			260.60		9,480.77
		Всего по позиции							2,038.73		45,709.28
5	ТЕР33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных	1 опора			12					
		Объем=6+6									
		1 ОТ					7.65		91.80	36.38	3,339.68
		2 ЭМ					78.72		944.64	7.58	7,160.37
		3 в т.ч. ОТм					5.43		65.16	36.38	2,370.52
		ЗТ	чел.-ч	0.81		9.72					
		ЗТм	чел.-ч	0.44		5.28					
		Итого по расценке					86.37		1,036.44		10,500.05
		ФОТ							156.96		5,710.20
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27	НР Линии электропередачи	%	103		103			161.67		5,881.51
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27	СП Линии электропередачи	%	60		60			94.18		3,426.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									1,292.29		19,807.68
6	ТЕР33-04-042-02	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом	1 опора			7					
		Объем=2+5									
		1 ОТ					16.54		115.78	36.38	4,212.08
		2 ЭМ					251.25		1,758.75	7.58	13,331.33
		3 в т.ч. ОТм					20.86		146.02	36.38	5,312.21
		ЗТ	чел.-ч	1.75		12.25					
		ЗТм	чел.-ч	1.8		12.6					
		Итого по расценке					267.79		1,874.53		17,543.41
		ФОТ							261.80		9,524.29
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27	НР Линии электропередачи	%	103		103			269.65		9,810.02
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27	СП Линии электропередачи	%	60		60			157.08		5,714.57
Всего по позиции									2,301.26		33,068.00
7	ТЕР33-04-042-04	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных	1 опора			6					
		1 ОТ					11.72		70.32	36.38	2,558.24
		2 ЭМ					182.76		1,096.56	7.58	8,311.92
		3 в т.ч. ОТм					12.83		76.98	36.38	2,800.53
		ЗТ	чел.-ч	1.24		7.44					
		ЗТм	чел.-ч	1.04		6.24					
		Итого по расценке					194.48		1,166.88		10,870.16
		ФОТ							147.30		5,358.77
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27	НР Линии электропередачи	%	103		103			151.72		5,519.53
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27	СП Линии электропередачи	%	60		60			88.38		3,215.26
Всего по позиции									1,406.98		19,604.95
8	ТЕР33-04-042-01	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных	1 опора			-6					
		1 ОТ					7.65		-45.90	36.38	-1,669.84
		2 ЭМ					78.72		-472.32	7.58	-3,580.19
		3 в т.ч. ОТм					5.43		-32.58	36.38	-1,185.26
		ЗТ	чел.-ч	0.81		-4.86					
		ЗТм	чел.-ч	0.44		-2.64					
		Итого по расценке					86.37		-518.22		-5,250.03
		ФОТ							-78.48		-2,855.10
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27	НР Линии электропередачи	%	103		103			-80.83		-2,940.75
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27	СП Линии электропередачи	%	60		60			-47.09		-1,713.06
Всего по позиции									-646.14		-9,903.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ТЕР33-04-016-01	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор	1 опора			16					
		Объем=6*5*2									
		1 ОТ					1.70		27.20	36.38	989.54
		2 ЭМ					9.35		149.60	7.58	1,133.97
		3 в т.ч. ОТм					1.59		25.44	36.38	925.51
		ЗТ	чел.-ч	0.2		3.2					
		ЗТм	чел.-ч	0.11		1.76					
		Итого по расценке					11.05		176.80		2,123.51
		ФОТ							52.64		1,915.05
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27	НР Линии электропередачи	%	103		103			54.22		1,972.50
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27	СП Линии электропередачи	%	60		60			31.58		1,149.03
		Всего по позиции							262.60		5,245.04
10	ТЕР33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	1 опора			10					
		Объем=6*2*2									
		1 ОТ					3.74		37.40	36.38	1,360.61
		2 ЭМ					49.53		495.30	7.58	3,754.37
		3 в т.ч. ОТм					6.93		69.30	36.38	2,521.13
		ЗТ	чел.-ч	0.44		4.4					
		ЗТм	чел.-ч	0.48		4.8					
		Итого по расценке					53.27		532.70		5,114.98
		ФОТ							106.70		3,881.74
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27	НР Линии электропередачи	%	103		103			109.90		3,998.19
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27	СП Линии электропередачи	%	60		60			64.02		2,329.04
		Всего по позиции							706.62		11,442.21
11	ТЕР33-04-016-04	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных	1 опора			6					
		1 ОТ					3.49		20.94	36.38	761.80
		2 ЭМ					45.41		272.46	7.58	2,065.25
		3 в т.ч. ОТм					6.35		38.10	36.38	1,386.08
		ЗТ	чел.-ч	0.41		2.46					
		ЗТм	чел.-ч	0.44		2.64					
		Итого по расценке					48.90		293.40		2,827.05
		ФОТ							59.04		2,147.88
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27	НР Линии электропередачи	%	103		103			60.81		2,212.32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27	СП Линии электропередачи	%	60		60			35.42		1,288.73
		Всего по позиции							389.63		6,328.10
Монтажные работы											
12	ТЕР33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	1 опора			26					
		Прил.33.4 п.3.6_При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
		Прил.33.4 п.3.7_При установке опор в вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах к затратам на бурение котлованов (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
П,Н,Уд	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	шт.	0		0			9,497.60	0.00	
П,Н,Уд	101-9341	Сталь стержневая диаметром до 10 мм	шт.	0		0			0.00	0.00	
П,Н,Уд	110-9030	Изоляторы штыревые	шт.	0		0			0.00	0.00	
П,Н,Уд	110-9091	Штыри	шт.	0		0			0.00	0.00	
Н,Уд	110-9126	Металлические плакаты	шт.	0.1		2.6			0.00	0.00	
П,Н,Уд	201-9266	Хомуты стальные	кг	0		0			0.00	0.00	
П,Н,Уд	201-9285	Траверсы стальные	т	0		0			0.00	0.00	
П,Н,Уд	403-1180	Стойка железобетонная вибрированная для опор	шт.	0		0			1,257.74	0.00	
Уд	509-1073	Колпачки полиэтиленовые	шт.	6		156			7.91	1,233.96	
	1 ОТ								35.07	1.5	49,758.02
	2 ЭМ								150.93	1.5	44,617.93
	3 в т.ч. ОТм								9.63	1.5	13,663.24
	4 М								56.76		1,252.52
	ЗТ		чел.-ч	3.8	1.5	148.2					
	ЗТм		чел.-ч	0.78	1.5	30.42					
	Итого по расценке								195.30		95,628.47
	ФОТ										63,421.26
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27	НР Линии электропередачи	%	103		103			1,795.60		65,323.90
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27	СП Линии электропередачи	%	60		60			1,045.98		38,052.76
		Всего по позиции							10,337.38		199,005.13
13	ТЕР33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	1 опора			11					
		Прил.33.4 п.3.6_При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25									
		Прил.33.4 п.3.7_При установке опор в вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах к затратам на бурение котлованов (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
П,Н,Уд	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	шт.	0		0			9,497.60	0.00	
П,Н,Уд	101-9341	Сталь стержневая диаметром до 10 мм	шт.	0		0			0.00	0.00	
П,Н,Уд	110-9030	Изоляторы штыревые	шт.	0		0			0.00	0.00	
П,Н,Уд	110-9091	Штыри	шт.	0		0			0.00	0.00	
Н,Уд	110-9126	Металлические плакаты	шт.	0.1		1.1			0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П,Н,Уд	201-9261	Детали крепления стальные	кг	0		0	0.00		0.00		
П,Н,Уд	201-9266	Хомуты стальные	кг	0		0	0.00		0.00		
П,Н,Уд	201-9285	Траверсы стальные	т	0		0	0.00		0.00		
П,Н,Уд	403-1180	Стойка железобетонная вибрированная для опор	шт.	0		0	1,257.74		0.00		
Уд	509-1073	Колпачки полиэтиленовые	шт.	6		66	7.91		522.06		
	1	ОТ					72.92	1.5	1,203.18	36.38	43,771.69
	2	ЭМ					354.85	1.5	5,855.03	7.58	44,381.13
	3	в т.ч. ОТм					22.95	1.5	378.68	36.38	13,776.38
	4	М					56.76		102.30	5.18	529.91
		ЗТ	чел.-ч	7.9	1.5	130.35					
		ЗТм	чел.-ч	1.86	1.5	30.69					
		Итого по расценке					437.07		7,160.51		88,682.73
		ФОТ							1,581.86		57,548.07
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27		НР Линии электропередачи	%	103		103			1,629.32		59,274.51
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27		СП Линии электропередачи	%	60		60			949.12		34,528.84
		Всего по позиции							9,738.95		182,486.08
14	ТЕР33-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одноствоечных с двумя подкосами	1 опора			2					
		Прил.33.4 п.3.6_При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25									
		Прил.33.4 п.3.7_При установке опор в вязких, а также мокрых, сильно налипающих грунтах к затратам на бурение котлованов (с последующим уточнением норм) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2; ТЗМ=1,2									
П,Н,Уд	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0		0	9,497.60		0.00		
П,Н,Уд	101-9341	Сталь стержневая диаметром до 10 мм	т	0		0	0.00		0.00		
П,Н,Уд	110-9030	Изоляторы штыревые	шт.	0		0	0.00		0.00		
П,Н,Уд	110-9091	Штыри	шт.	0		0	0.00		0.00		
Н,Уд	110-9126	Металлические плакаты	шт.	0.1		0.2	0.00		0.00		
П,Н,Уд	201-9261	Детали крепления стальные	кг	0		0	0.00		0.00		
П,Н,Уд	201-9266	Хомуты стальные	кг	0		0	0.00		0.00		
П,Н,Уд	201-9285	Траверсы стальные	т	0		0	0.00		0.00		
П,Н,Уд	403-1180	Стойка железобетонная вибрированная для опор	шт.	0		0	1,257.74		0.00		
Уд	509-1073	Колпачки полиэтиленовые	шт.	6		12	7.91		94.92		
	1	ОТ					111.78	1.5	335.34	36.38	12,199.67
	2	ЭМ					570.67	1.5	1,712.01	7.58	12,977.04
	3	в т.ч. ОТм					37.14	1.5	111.42	36.38	4,053.46
	4	М					56.76		18.60	5.18	96.35
		ЗТ	чел.-ч	12.11	1.5	36.33					
		ЗТм	чел.-ч	3.01	1.5	9.03					
		Итого по расценке					691.75		2,065.95		25,273.06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							446.76		16,253.13
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27	НР Линии электропередачи	%	103		103			460.16		16,740.72
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27	СП Линии электропередачи	%	60		60			268.06		9,751.88
		Всего по позиции							2,794.17		51,765.66
15	ТЕР33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	1 опора			54					
		Объем=26+11*2+2*3									
	1	ОТ					3.74		201.96	36.38	7,347.30
	2	ЭМ					49.53		2,674.62	7.58	20,273.62
	3	в т.ч. ОТм					6.93		374.22	36.38	13,614.12
		ЗТ	чел.-ч	0.44		23.76					
		ЗТм	чел.-ч	0.48		25.92					
		Итого по расценке					53.27		2,876.58		27,620.92
		ФОТ							576.18		20,961.42
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27	НР Линии электропередачи	%	103		103			593.47		21,590.26
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27	СП Линии электропередачи	%	60		60			345.71		12,576.85
		Всего по позиции							3,815.76		61,788.03
16	ТЕР33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	1 опора			26					
	1	ОТ					2.13		55.38	36.38	2,014.72
	2	ЭМ					11.90		309.40	7.58	2,345.25
	3	в т.ч. ОТм					2.02		52.52	36.38	1,910.68
		ЗТ	чел.-ч	0.25		6.5					
		ЗТм	чел.-ч	0.14		3.64					
		Итого по расценке					14.03		364.78		4,359.97
		ФОТ							107.90		3,925.40
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27	НР Линии электропередачи	%	103		103			111.14		4,043.16
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27	СП Линии электропередачи	%	60		60			64.74		2,355.24
		Всего по позиции							540.66		10,758.37
17	ТЕР33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	1 опора			13					
		Объем=11+2									
	1	ОТ					2.55		33.15	36.38	1,206.00
	2	ЭМ					13.60		176.80	7.58	1,340.14
	3	в т.ч. ОТм					2.31		30.03	36.38	1,092.49
		ЗТ	чел.-ч	0.3		3.9					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0.16		2.08					
		Итого по расценке					16.15		209.95		2,546.14
		ФОТ							63.18		2,298.49
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27	НР Линии электропередачи	%	103		103			65.08		2,367.44
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27	СП Линии электропередачи	%	60		60			37.91		1,379.09
		Всего по позиции							312.94		6,292.67
18	ТЕР33-04-009-06	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов	1 км линии (3 провода) при 10 опорах			2.44					
П,Н,Уд	110-9009	Арматура линейная	т	0		0	0.00		0.00		
П,Н,Уд	110-9032	Изоляторы линейные подвесные тарельчатые	т	0		0	0.00		0.00		
П,Н,Уд	502-9079	Провода неизолированные	т	0		0	0.00		0.00		
		1 ОТ					567.15		1,383.85	36.38	50,344.46
		2 ЭМ					2,283.42		5,571.54	7.58	42,232.27
		3 в т.ч. ОТм					268.34		654.75	36.38	23,819.81
		4 М					538.11		1,312.99	5.18	6,801.29
		ЗТ	чел.-ч	57.23		139.6412					
		ЗТм	чел.-ч	22.38		54.6072					
		Итого по расценке					3,388.68		8,268.38		99,378.02
		ФОТ							2,038.60		74,164.27
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27	НР Линии электропередачи	%	103		103			2,099.76		76,389.20
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27	СП Линии электропередачи	%	60		60			1,223.16		44,498.56
		Всего по позиции							11,591.30		220,265.78
19	ТЕР33-04-009-14	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-06	1 опора			15					
		1 ОТ					24.25		363.75	36.38	13,233.23
		2 ЭМ					123.72		1,855.80	7.58	14,066.96
		3 в т.ч. ОТм					12.78		191.70	36.38	6,974.05
		4 М					309.99		4,649.85	5.18	24,086.22
		ЗТ	чел.-ч	2.42		36.3					
		ЗТм	чел.-ч	1.19		17.85					
		Итого по расценке					457.96		6,869.40		51,386.41
		ФОТ							555.45		20,207.28
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27	НР Линии электропередачи	%	103		103			572.11		20,813.50
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27	СП Линии электропередачи	%	60		60			333.27		12,124.37
		Всего по позиции							7,774.78		84,324.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	ТЕР33-04-030-01	Установка разрядников: с помощью механизмов	1 компл.			39					
		корректировка расц на 1 шт. ПЗ=0,33 (ОЗП=0,33; ЭМ=0,33 к расх.; ЗПМ=0,33; МАТ=0,33 к расх.; ТЗ=0,33; ТЗМ=0,33)									
П,Н,Уд	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0	0.33	0	9,497.60		0.00		
П,Н,Уд	101-9341	Сталь стержневая диаметром до 10 мм	т	0	0.33	0	0.00		0.00		
П,Н,Уд	110-9030	Изоляторы штыревые	шт.	0	0.33	0	0.00		0.00		
П,Н,Уд	201-9261	Детали крепления стальные	кг	0	0.33	0	0.00		0.00		
П,Н,Уд	201-9266	Хомуты стальные	кг	0	0.33	0	0.00		0.00		
	1	ОТ					39.60	0.33	509.65	36.38	18,541.07
	2	ЭМ					112.53	0.33	1,448.26	7.58	10,977.81
	3	в т.ч. ОТм					10.42	0.33	134.11	36.38	4,878.92
	4	М					3.65	0.33	46.98	5.18	243.36
		ЗТ	чел.-ч	4.29	0.33	55.2123					
		ЗТм	чел.-ч	0.97	0.33	12.4839					
		Итого по расценке					155.78		2,004.89		29,762.24
		ФОТ							643.76		23,419.99
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27		НР Линии электропередачи	%	103		103			663.07		24,122.59
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27		СП Линии электропередачи	%	60		60			386.26		14,051.99
		Всего по позиции							3,054.22		67,936.82
21	ТЕР33-04-030-03	Установка разъединителей: с помощью механизмов	1 компл.			3					
П,Н,Уд	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0		0	9,497.60		0.00		
П,Н,Уд	101-9341	Сталь стержневая диаметром до 10 мм	т	0		0	0.00		0.00		
П,Н,Уд	110-9030	Изоляторы штыревые	шт.	0		0	0.00		0.00		
П,Н,Уд	201-9261	Детали крепления стальные	кг	0		0	0.00		0.00		
П,Н,Уд	201-9266	Хомуты стальные	кг	0		0	0.00		0.00		
П,Н,Уд	502-9079	Провода неизолированные	т	0		0	0.00		0.00		
	1	ОТ					84.78		254.34	36.38	9,252.89
	2	ЭМ					119.33		357.99	7.58	2,713.56
	3	в т.ч. ОТм					9.52		28.56	36.38	1,039.01
	4	М					3.77		11.31	5.18	58.59
		ЗТ	чел.-ч	8.09		24.27					
		ЗТм	чел.-ч	0.66		1.98					
		Итого по расценке					207.88		623.64		12,025.04
		ФОТ							282.90		10,291.90
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27		НР Линии электропередачи	%	103		103			291.39		10,600.66
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27		СП Линии электропередачи	%	60		60			169.74		6,175.14
		Всего по позиции							1,084.77		28,800.84
Заземление											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	ТЕРм08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм Объем=(78+9) / 10	10 шт.			8.7					
		1 ОТ					81.24		706.79	36.38	25,713.02
		2 ЭМ					55.76		485.11	7.58	3,677.13
		3 в т.ч. ОТм					2.02		17.57	36.38	639.20
		4 М					31.38		273.01	5.18	1,414.19
		ЗТ	чел.-ч	8.29		72.123					
		ЗТм	чел.-ч	0.14		1.218					
		Итого по расценке					168.38		1,464.91		30,804.34
		ФОТ							724.36		26,352.22
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			702.63		25,561.65
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			369.42		13,439.63
		Всего по позиции							2,536.96		69,805.62
23	ТЕРм08-02-472-09	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм Объем=(390+30) / 100	100 м			4.2					
		1 ОТ					208.74		876.71	36.38	31,894.71
		2 ЭМ					74.91		314.62	7.58	2,384.82
		3 в т.ч. ОТм					2.74		11.51	36.38	418.73
		4 М					118.95		499.59	5.18	2,587.88
		ЗТ	чел.-ч	21.3		89.46					
		ЗТм	чел.-ч	0.19		0.798					
		Итого по расценке					402.60		1,690.92		36,867.41
		ФОТ							888.22		32,313.44
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			861.57		31,344.04
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			452.99		16,479.85
		Всего по позиции							3,005.48		84,691.30
24	ТЕРм08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм² Объем=30 / 100	100 м			0.3					
		1 ОТ					162.68		48.80	36.38	1,775.34
		2 ЭМ					80.14		24.04	7.58	182.22
		3 в т.ч. ОТм					3.17		0.95	36.38	34.56
		4 М					51.85		15.56	5.18	80.60
		ЗТ	чел.-ч	16.6		4.98					
		ЗТм	чел.-ч	0.22		0.066					
		Итого по расценке					294.67		88.40		2,038.16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ФОТ							49.75		1,809.90	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			48.26		1,755.60	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			25.37		923.05	
		Всего по позиции							162.03		4,716.81	
		Итого по разделу 3 Строительно - монтажные работы							64,501.37		1,203,938.81	
Раздел 4. Реклоузер												
25	ТЕР33-04-031-03	Установка оборудования пунктов секционирования: на железобетонных стойках опор ВЛ	1 пункт			1						
	П,Н,Уд	201-9261 Детали крепления стальные	кг	0		0			0.00			
		1 ОТ							286.47	286.47	36.38	10,421.78
		2 ЭМ							1,006.11	1,006.11	11.48	11,550.14
		3 в т.ч. ОТм							100.64	100.64	36.38	3,661.28
		ЗТ	чел.-ч	28.59		28.59						
		ЗТм	чел.-ч	8.45		8.45						
		Итого по расценке							1,292.58	1,292.58		21,971.92
		ФОТ							387.11			14,083.06
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.27	НР Линии электропередачи	%	103		103			398.72			14,505.55
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.27	СП Линии электропередачи	%	60		60			232.27			8,449.84
		Всего по позиции							1,923.57			44,927.31
26	ТЕРм08-01-052-01	Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1	1 шт.			3						
		1 ОТ							4.61	13.83	36.38	503.14
		2 ЭМ							2.41	7.23	11.48	83.00
		3 в т.ч. ОТм							0.14	0.42	36.38	15.28
		4 М							0.85	2.55	8.78	22.39
		ЗТ	чел.-ч	0.46		1.38						
		ЗТм	чел.-ч	0.01		0.03						
		Итого по расценке							7.87	23.61		608.53
		ФОТ							14.25			518.42
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			13.82			502.87
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			7.27			264.39
		Всего по позиции							44.70			1,375.79
27	ТЕРм08-01-058-01	Выключатель нагрузки с приводом: ручным	1 шт.			1						
		1 ОТ							70.74	70.74	36.38	2,573.52
		2 ЭМ							38.71	38.71	11.48	444.39
		3 в т.ч. ОТм							2.80	2.80	36.38	101.86
		4 М							36.53	36.53	8.78	320.73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	7.06		7.06					
		ЗТм	чел.-ч	0.21		0.21					
		Итого по расценке					145.98		145.98		3,338.64
		ФОТ							73.54		2,675.38
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			71.33		2,595.12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			37.51		1,364.44
		Всего по позиции							254.82		7,298.20
		Итого по разделу 4 Реклоузер							2,223.09		53,601.30
Раздел 5. Пусконаладочные работы											
28	ТЕРп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	1 измерение			87					
		Объем=78+9									
	1 ОТ						16.27		1,415.49	36.38	51,495.53
		ЗТ	чел.-ч	1.22		106.14					
		Итого по расценке					16.27		1,415.49		51,495.53
		ФОТ							1,415.49		51,495.53
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			1,047.46		38,106.69
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			509.58		18,538.39
		Всего по позиции							2,972.53		108,140.61
29	ТЕРп01-11-027-01	Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника	1 измерение			39					
	1 ОТ						21.61		842.79	36.38	30,660.70
		ЗТ	чел.-ч	1.62		63.18					
		Итого по расценке					21.61		842.79		30,660.70
		ФОТ							842.79		30,660.70
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			623.66		22,688.92
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			303.40		11,037.85
		Всего по позиции							1,769.85		64,387.47
30	ТЕРп01-03-005-01	Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ	1 шт.			3					
	1 ОТ						68.70		206.10	36.38	7,497.92
		ЗТ	чел.-ч	5.4		16.2					
		Итого по расценке					68.70		206.10		7,497.92
		ФОТ							206.10		7,497.92
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			152.51		5,548.46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			74.20		2,699.25
		Всего по позиции							432.81		15,745.63
31	ТЕРп01-12-021-02	Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ	1 испытание			1					
		1 ОТ					35.75		35.75	36.38	1,300.59
		ЗТ	чел.-ч	2.83		2.83					
		Итого по расценке					35.75		35.75		1,300.59
		ФОТ							35.75		1,300.59
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			26.46		962.44
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			12.87		468.21
		Всего по позиции							75.08		2,731.24
32	ТЕРп01-03-008-05	Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ	1 шт.			1					
		1 ОТ					274.80		274.80	36.38	9,997.22
		ЗТ	чел.-ч	21.6		21.6					
		Итого по расценке					274.80		274.80		9,997.22
		ФОТ							274.80		9,997.22
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			203.35		7,397.94
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			98.93		3,599.00
		Всего по позиции							577.08		20,994.16
33	ТЕРп01-03-024-01	Схема вторичной коммутации разъединителя с дистанционным управлением, привод: общий, напряжение разъединителя до 20 кВ	1 схема			1					
		1 ОТ					109.07		109.07	36.38	3,967.97
		ЗТ	чел.-ч	9		9					
		Итого по расценке					109.07		109.07		3,967.97
		ФОТ							109.07		3,967.97
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.83	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			80.71		2,936.30
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.83	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			39.27		1,428.47
		Всего по позиции							229.05		8,332.74
		Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы							6,056.40		220,331.85
Раздел 6. Материалы											
34	Прайс-лист	Провод СИП-3 1х70	м			8000	89.00	1.02	140,200.77	5.18	726,240.00
		Цена=106,8/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							140,200.77		726,240.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Прайс-лист	Провод СИП-3 1х50 Цена=78/1,2	м			550	65.00	1.02	7,039.58	5.18	36,465.00
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							7,039.58		36,465.00
36	Прайс-лист	Таблички на опоры Цена=230/1,2	шт			39	191.67	1.02	1,471.94	5.18	7,624.63
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							1,471.94		7,624.63
37	Прайс-лист	Скрепа бандажная СОТ 36 Цена=29,6/1,2	шт			39	24.67	1.02	189.45	5.18	981.37
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							189.45		981.37
38	Прайс-лист	Лента бандажная СОТ 37 Цена=3650/25/1,2	м			39	121.67	1.02	934.37	5.18	4,840.03
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							934.37		4,840.03
39	Прайс-лист	Выключатель нагрузки ВНА-Л-10/400-20з У2 Цена=39902/1,2	шт			1	33,251.67	1.02	6,547.63	5.18	33,916.70
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							6,547.63		33,916.70
40	Прайс-лист	Изолятор фарфоровый проходной армированный ИП-10/630-7.5 Цена=2266,2/1,2	шт			3	1,888.50	1.02	1,115.60	5.18	5,778.81
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							1,115.60		5,778.81
41	Прайс-лист	Наконечник ТА 70 Цена=35,4/1,2	шт			6	29.50	1.02	34.85	5.18	180.54
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							34.85		180.54
42	Прайс-лист	Реклоузер вакуумный РВА/TEL Rec15 AI1 5 кВ-12,5/630А Цена=1886280/1,2	компл.			1	1,571,900.00	1.02	309,524.71	5.18	1,603,338.00
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							309,524.71		1,603,338.00
43	Прайс-лист	СОТ76 Крюк универсальный Цена=540/1,2	шт			4	450.00	1.02	354.44	5.18	1,836.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)										
		Всего по позиции							354.44	1,836.00		
44	Прайс-лист	Зажим анкерный SO251.01	шт	5		870.50	1.02	857.06	5.18	4,439.55		
Цена=1044,6/1,2												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)										
		Всего по позиции							857.06	4,439.55		
45	Прайс-лист	SO69.95 Зажим поддерживающий	шт	1		884.00	1.02	174.07	5.18	901.68		
Цена=1060,8/1,2												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)										
		Всего по позиции							174.07	901.68		
46	Прайс-лист	SLIP22.127 Зажим прокалывающий	шт	1		553.00	1.02	108.89	5.18	564.06		
Цена=663,6/1,2												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)										
		Всего по позиции							108.89	564.06		
47	Прайс-лист	Зажим ПС 1-1	шт	1		74.50	1.02	14.67	5.18	75.99		
Цена=89,4/1,2												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)										
		Всего по позиции							14.67	75.99		
48	ТССЦ-101-4691	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6,0 мм	т	0.003		9,489.41	28.47		5.18	147.47		
Объем=3/1000												
		Всего по позиции							28.47	147.47		
49	Прайс-лист	Заземляющий проводник ЗП-6	шт	1		269.17	1.02	53.00	5.18	274.55		
Цена=323/1,2												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)										
		Всего по позиции							53.00	274.55		
50	Прайс-лист	Знак треугольник-молния	шт	2		9.42	1.02	3.71	5.18	19.22		
Цена=11,3/1,2												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)										
		Всего по позиции							3.71	19.22		
51	Номенклатура	Замок металлический	шт	2		413.00	159.46		5.18	826.00		
		Всего по позиции							159.46	826.00		
52	Прайс-лист	Лента восстановления изоляции NO72	шт	2		348.50	1.02	137.25	5.18	710.94		
Цена=418,2/1,2												
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)										
		Всего по позиции							137.25	710.94		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Прайс-лист	Стойка ж/б СВ 110-5 Цена=16190/1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	шт			54	13,491.67	1.02	143,459.69	5.18	743,121.18
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							143,459.69		743,121.18
54	Прайс-лист	Траверса ТМ-66 Цена=1468/1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	шт			2	1,223.33	1.02	481.77	5.18	2,495.59
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							481.77		2,495.59
55	Прайс-лист	Траверса ТМ-73 Цена=4144/1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	шт			10	3,453.33	1.02	6,799.99	5.18	35,223.97
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							6,799.99		35,223.97
56	Прайс-лист	Траверса ТМs-60 Цена=1314,6/1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	шт			10	1,095.50	1.02	2,157.16	5.18	11,174.10
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							2,157.16		11,174.10
57	Прайс-лист	Накладка ОГ-2 Цена=541,2/1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	шт			9	451.00	1.02	799.26	5.18	4,140.18
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							799.26		4,140.18
58	Прайс-лист	Крепление изолятора КИ1 Цена=761,4/1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	шт			2	634.50	1.02	249.88	5.18	1,294.38
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							249.88		1,294.38
59	Прайс-лист	Оголовье ОГs-56 Цена=4696,8/1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	шт			31	3,914.00	1.02	23,892.02	5.18	123,760.68
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							23,892.02		123,760.68
60	Прайс-лист	Кронштейн крепления подкоса У-52 (У-4) Цена=1840,2/1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	шт			15	1,533.50	1.02	4,529.45	5.18	23,462.55
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							4,529.45		23,462.55
61	Прайс-лист	Хомут Х-51 Цена=469,8/1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	шт			22	391.50	1.02	1,696.00	5.18	8,785.26
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									1,696.00		8,785.26
62	Прайс-лист	Изолятор ШФ-20Г1	шт			116	627.00	1.02	14,321.75	5.18	74,186.64
		Цена=752,4/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
Всего по позиции									14,321.75		74,186.64
63	Прайс-лист	Колпачок КП22	шт			116	15.50	1.02	354.05	5.18	1,833.96
		Цена=18,6/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
Всего по позиции									354.05		1,833.96
64	Прайс-лист	Вязка спиральная СО70	шт			224	205.83	1.02	9,078.77	5.18	47,028.04
		Цена=1482/6/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
Всего по позиции									9,078.77		47,028.04
65	Прайс-лист	Вязка спиральная СО35	шт			8	257.00	1.02	404.85	5.18	2,097.12
		Цена=1850,4/6/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
Всего по позиции									404.85		2,097.12
66	Прайс-лист	Изолятор ПС70 Е	шт			114	912.50	1.02	20,483.69	5.18	106,105.50
		Цена=1095/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
Всего по позиции									20,483.69		106,105.50
67	Прайс-лист	Ушко однолапчатое У1-7-16	шт			57	489.17	1.02	5,490.41	5.18	28,440.34
		Цена=587/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
Всего по позиции									5,490.41		28,440.34
68	Прайс-лист	Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1	шт			57	218.33	1.02	2,450.52	5.18	12,693.71
		Цена=262/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
Всего по позиции									2,450.52		12,693.71
69	Прайс-лист	Зажим анкерный SO255	шт			57	4,900.83	1.02	55,006.61	5.18	284,934.26
		Цена=5881/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
Всего по позиции									55,006.61		284,934.26
70	Прайс-лист	Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1	шт			39	5,587.50	1.02	42,909.41	5.18	222,270.75
		Цена=6705/1,2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции								42,909.41	222,270.75
71	Прайс-лист	Зажим прокалывающий SLW25.22	шт			42	1,314.50	1.02	10,871.27	5.18	56,313.18
		Цена=1577,4/1,2									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции								10,871.27	56,313.18
72	Прайс-лист	Зажим SEW20.4	шт			12	544.17	1.02	1,285.84	5.18	6,660.64
		Цена=16325/25/1,2									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции								1,285.84	6,660.64
73	Прайс-лист	Комплект соединительный CIL67	шт			3	6,098.33	1.02	3,602.49	5.18	18,660.89
		Цена=7318/1,2									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции								3,602.49	18,660.89
74	ТССЦ-101-1617	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм	т			0.34632	5,406.00		1,872.21	5.18	9,698.05
		Объем=390*0.888/1000									
		Всего по позиции								1,872.21	9,698.05
75	ТССЦ-101-1614	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 18 мм	т			0.468	5,406.00		2,530.01	5.18	13,105.45
		Объем=78*3*2/1000									
		Всего по позиции								2,530.01	13,105.45
76	Прайс-лист	Зажим ПС 2-1	шт			174	97.00	1.02	3,323.47	5.18	17,215.56
		Цена=116,4/1,2									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции								3,323.47	17,215.56
77	Прайс-лист	Заземляющий проводник ЗП21	шт			82	310.00	1.02	5,005.48	5.18	25,928.40
		Цена=372/1,2									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции								5,005.48	25,928.40
78	Прайс-лист	Скрепа бандажная СОТ 36	шт			273	24.67	1.02	1,326.18	5.18	6,869.61
		Цена=29,6/1,2									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции								1,326.18	6,869.61
79	Прайс-лист	Лента бандажная СОТ 37	м			273	121.67	1.02	6,540.58	5.18	33,880.23
		Цена=3650/25/1,2									
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							6,540.58		33,880.23
80	Прайс-лист	Разъединитель РЛНД 10/400 с приводом ПРНЗ-1-10	шт			3	23,961.00	1.02	14,154.57	5.18	73,320.66
		Цена=28753,2/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							14,154.57		73,320.66
81	Прайс-лист	Замок МБГ-31 с ключом КУ-1	шт			3	1,750.00	1.02	1,033.78	5.18	5,355.00
		Цена=2100/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							1,033.78		5,355.00
82	Прайс-лист	Изолятор ШФ-20Г1	шт			12	627.00	1.02	1,481.56	5.18	7,674.48
		Цена=752,4/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							1,481.56		7,674.48
83	Прайс-лист	Колпачок КП22	шт			12	15.50	1.02	36.63	5.18	189.72
		Цена=18,6/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							36.63		189.72
84	Прайс-лист	Вязка спиральная СО70	шт			16	205.83	1.02	648.48	5.18	3,359.15
		Цена=1482/6/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							648.48		3,359.15
85	Прайс-лист	Вязка спиральная СО35	шт			8	257.00	1.02	404.85	5.18	2,097.12
		Цена=1850,4/6/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							404.85		2,097.12
86	Прайс-лист	Зажим прокалывающий SLW25.22	шт			18	1,314.50	1.02	4,659.12	5.18	24,134.22
		Цена=1577,4/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							4,659.12		24,134.22
87	Прайс-лист	Зажим аппаратный прессуемый алюминиевый А2А-70Т	шт			12	207.50	1.02	490.31	5.18	2,539.80
		Цена=249/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							490.31		2,539.80
88	Прайс-лист	Зажим аппаратный прессуемый алюминиевый А2А-50Т	шт			6	186.50	1.02	220.34	5.18	1,141.38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=223,8/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							220.34		1,141.38
89	Прайс-лист	Кронштейн РА1	шт			3	2,919.50	1.02	1,724.65	5.18	8,933.67
		Цена=3503,4/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							1,724.65		8,933.67
90	Прайс-лист	Кронштейн РА2	шт			3	500.00	1.02	295.37	5.18	1,530.00
		Цена=600/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							295.37		1,530.00
91	Прайс-лист	Кронштейн РА4	шт			3	372.00	1.02	219.75	5.18	1,138.32
		Цена=446,4/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							219.75		1,138.32
92	Прайс-лист	Кронштейн РА5	шт			9	323.00	1.02	572.42	5.18	2,965.14
		Цена=387,6/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							572.42		2,965.14
93	Прайс-лист	Вал привода РА3	шт			6	3,059.00	1.02	3,614.11	5.18	18,721.08
		Цена=3670,8/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							3,614.11		18,721.08
94	Прайс-лист	Болт М12х40	шт			33	7.33	1.02	47.63	5.18	246.73
		Цена=8,8/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							47.63		246.73
95	Прайс-лист	Гайка М12	шт			33	4.08	1.02	26.51	5.18	137.33
		Цена=4,9/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							26.51		137.33
96	Прайс-лист	Шайба М12	шт			66	2.32	1.02	30.15	5.18	156.18
		Цена=139,2/50/1,2									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							30.15		156.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	ТССЦ-101-1617	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 12 мм Объем=30*0.888/1000	т			0.02664	5,406.00		144.02	5.18	746.02
		Всего по позиции							144.02		746.02
98	ТССЦ-101-1614	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром 18 мм Объем=9*3*2/1000	т			0.054	5,406.00		291.92	5.18	1,512.15
		Всего по позиции							291.92		1,512.15
99	Прайс-лист	Зажим ПС 2-1 Цена=116,4/1,2	шт			9	97.00	1.02	171.90	5.18	890.46
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							171.90		890.46
100	Прайс-лист	Заземляющий проводник ЗП21 Цена=372/1,2	in			6	310.00	1.02	366.25	5.18	1,897.20
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции							366.25		1,897.20
101	ТССЦ-101-2548	Сталь полосовая: 40х4 мм Объем=30*1,26/1000	т			0.0378	5,261.69		198.89	5.18	1,030.25
		Всего по позиции							198.89		1,030.25
102	ТССЦлг-01-01-01-045	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза			65	19.22		1,249.30	5.18	6,471.37
		Всего по позиции							1,249.30		6,471.37
103	ТССЦлг-01-01-02-045	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)	1 т груза			65	15.53		1,009.45	5.18	5,228.95
		Всего по позиции							1,009.45		5,228.95
104	ТССЦлг-03-01-04-085	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 85 км IV класс груза	1 т груза			65	79.22		5,149.30	5.18	26,673.37
		Всего по позиции							5,149.30		26,673.37
Итого по разделу 6 Материалы									878,113.99		4,548,630.51
Итоги по смете:											
		Итого прямые затраты (справочно)							940,295.16		5,523,922.18
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							17,156.78		624,163.68
		Эксплуатация машин							37,813.32		313,633.96
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							3,159.82		115,168.91
		Материалы							885,325.06		4,586,124.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы							957,541.80		6,202,170.72
		в том числе:									
		оплата труда							12,555.91		456,784.02
		эксплуатация машин и механизмов							36,943.61		306,862.40
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							3,126.57		113,959.28
		материалы							884,497.82		4,581,698.75
		накладные расходы							15,296.84		556,689.71
		сметная прибыль							8,247.62		300,135.84
		Монтажные работы							6,003.99		167,887.72
		в том числе:									
		оплата труда							1,716.87		62,459.73
		эксплуатация машин и механизмов							869.71		6,771.56
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							33.25		1,209.63
		материалы							827.24		4,425.79
		накладные расходы							1,697.61		61,759.28
		сметная прибыль							892.56		32,471.36
		Прочие затраты							6,056.40		220,331.85
		Пусконаладочные работы							6,056.40		220,331.85
		в том числе:									
		оплата труда							2,884.00		104,919.93
		накладные расходы							2,134.15		77,640.75
		сметная прибыль							1,038.25		37,771.17
		Итого							969,602.19		6,590,390.29
		Итого ФОТ (справочно)							20,316.60		739,332.59
		Итого накладные расходы (справочно)							19,128.60		696,089.74
		Итого сметная прибыль (справочно)							10,178.43		370,378.37
		Итого СМР для расчета лимитированных затрат							963,545.79		6,370,058.44
		Производство работ в зимнее время 2,09%							20,138.11		133,134.22
		Итого							983,683.90		6,503,192.66
		Итого с прочими затратами							989,740.30		6,723,524.51
		Непредвиденные затраты 3%							29,692.21		201,705.74
		Итого с непредвиденными							1,019,432.51		6,925,230.25
		Итого с коэф 0,89							907,294.90		6,163,454.90
		НДС 20%							181,458.98		1,232,690.98
		ВСЕГО по смете							1,088,753.88		7,396,145.88

Составил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"

Номер договора: 23/00876

Исполнитель:

Дата подписания: 24.07.2023 14:33 (МСК)
Организация: ООО "ЭИИ"
ФИО: БОРУХИН АНТОН ПАВЛОВИЧ
Должность: ДИРЕКТОР
Сертификат ЭП
действителен с: 26.10.2022 16:28 (МСК)
действителен до: 26.01.2024 16:38 (МСК)
Серийный номер сертификата ЭП: 0152EEE0003AAFF7894254DF453737028D

Заказчик:

Дата подписания: 24.07.2023 14:38 (МСК)
Организация: АО "ВОЛОГДА ОБЛЭНЕРГО"
ФИО: Лапшова Татьяна Владимировна
Должность: Заместитель начальника службы закупок - руководитель группы
Сертификат ЭП
действителен с: 01.06.2023 13:40 (МСК)
действителен до: 01.06.2024 13:50 (МСК)
Серийный номер сертификата ЭП: 022B96B20014B0D39C423B12135B6E716A