

Выполнение строительно-монтажных работ на объектах АО «Вологдаоблэнерго»:

1. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. Механизаторов от КТП-32. Разделение воздушной линии на два фидера. с. Липин Бор.
2. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-16 до ВЛ-0,4 кВ ф. 50 лет ВЛКСМ от КТП-4. Перевод части нагрузок потребителей с. Липин Бор.
3. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП-16 до ВЛ-0,4 кВ ф. Ухтомского от КТП-4. Перевод части нагрузок потребителей. с. Липин Бор.

Стройка

(наименование, адрес)

Объект

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф. Механизаторов от КТП-32. Разделение воздушной линии на два фидера. с. Липин Бор

(наименование)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	1	ГЭСН33-04-040-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры	шт	2	1	2					
Приказ от 30.01.2024 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не 55/лр прил.5 табл.1 п.4 обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,5052					1 228,64
		1-100-28 Средний разряд работы 2,8		чел.-ч	1,27	1,38	3,5052			350,52		1 228,64
		2 ЭМ										549,52
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1,1316					454,28
		91.06.06-011 Автогидроподъемники, высота подъема 12 м		маш.-ч	0,35	1,38	0,966	346,73	1,35	468,09		452,17
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,35	1,38	0,966			401,45		387,80
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,06	1,38	0,1656	477,92	1,23	587,84		97,35
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,06	1,38	0,1656			401,45		66,48
		Итого прямые затраты										2 232,44
		ФОТ										1 682,92
		Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи		%	103		103					1 733,41
		Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи		%	60		60					1 009,75
		Всего по позиции								2 487,80		4 975,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	ГЭСН33-04-04-02	Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры	шт	2	1	2					
Приказ от 30.01.2024 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не 55/лр прил.5 табл.1 п.4 обоснована, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
+2 провода ПЗ=2 (ОЭП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)												
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЭП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 55/лр прил.8 табл.1 п.5												
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,828					285,27
		1-100-26 Средний разряд работы 2,6		чел.-ч	0,15	2,76	0,828				344,53	285,27
		2 ЭМ										213,32
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,4416					177,28
		91.06.06-011 Автогидроподъемники, высота подъема 12 м		маш.-ч	0,07	2,76	0,3864		346,73	1,35	468,09	180,87
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,07	2,76	0,3864				401,45	155,12
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	2,76	0,0552		477,92	1,23	587,84	32,45
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	2,76	0,0552				401,45	22,16
		Итого прямые затраты										675,87
		ФОТ		%	103		103					462,55
		Пр8/12-027-0-1 НР Линии электропередачи		%								476,43
		Пр7/74-027-0 СП Линии электропередачи		%	60		60					277,53
		Всего по позиции										1 429,93
		Всего по разделу 1 Демонтажные работы										714,92
		Всего по разделу 1 Демонтажные работы										6 405,43
Раздел 2. Строительно-монтажные работы												
3	3	ГЭСН33-04-017-01	Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника	1000 м	0,191	1	0,191					
Приказ от 30.01.2024 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не 55/лр прил.5 табл.1 п.4 обоснована, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЭП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 55/лр прил.8 табл.1 п.5												
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч	0,99	1,38	25,0717296					9 855,23
		2-100-02 Рабочий 2 разряда		чел.-ч			0,2609442				326,55	85,21
		2-100-03 Рабочий 3 разряда		чел.-ч	47,29	1,38	12,4646982				356,51	4 443,79
		2-100-04 Рабочий 4 разряда		чел.-ч	23,42	1,38	6,1730436				401,45	2 478,17
		2-100-05 Рабочий 5 разряда		чел.-ч	23,42	1,38	6,1730436				401,37	2 848,06
		2 ЭМ										3 247,81
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			6,5605062				2 660,95	2 660,95
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,75	1,38	0,197685			1 570,95	310,55	
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,75	1,38	0,197685			539,26	106,60	
		91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)		маш.-ч	0,81	1,38	0,2134998			15,72	3,36	
		91.06.06-011 Автогидроподъемники, высота подъема 12 м		маш.-ч			5,9938092		346,73	1,35	468,09	2 805,64
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	22,74	1,38	5,9938092				401,45	2 405,21
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,59	1,38	0,1555122		477,92	1,23	587,84	91,42
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,59	1,38	0,1555122				401,45	62,43
		91.17.04-544 Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт		маш.-ч	0,81	1,38	0,2134998				172,57	36,84
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,81	1,38	0,2134998				401,45	85,71
		Итого прямые затраты										15 763,99
		ФОТ		%	103		103					12 516,18
		Пр8/12-027-0-1 НР Линии электропередачи		%								12 891,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			2,603232					1 021,66
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	31,44	1,38	2,603232					1 021,66
		2 ЭМ										57,20
		ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,052392					24,93
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Маш.-ч	0,32	1,38	0,026496			1 570,95		41,62
		4-100-060 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,32	1,38	0,026496			539,26		14,29
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,32	1,38	0,028496		477,92	1,23		15,58
		4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,32	1,38	0,028496			401,45		10,64
		4 М								130,40		11,28
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные порезанные для электромотажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		М	33,33		1,9998	5,87	0,96	5,64		5,33
		01.7.07.20-0002 Талык мототык, сорт 1		т	0,00157		0,0000942	43 821,53	1,29	56 529,77		0,15
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, срик железный		кг	0,02		0,0012	79,88	1,52	121,42		105,58
		20.2.01.05-0014 Гильзы кабельные медные 240 мм		100 шт	0,05		0,003	28 612,60	1,23	35 193,50		8,06
		20.2.02.01-0017 Врулки полипропиленовые, диаметр 82 мм		1000 шт	0,0122		0,000732	8 337,38	1,32	11 005,34		
		Итого прямые затраты										1 234,19
		6.1 421лр_2020_л.75_гла Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы		%	2		2					14,81
		ФОТ		%	97		97					1 046,59
		Пр612-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					1 015,19
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					533,76
		Всего по позиции										46 632,50
		7 ГЭСНм08-02-144-05 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2		100 шт	0,04	1	0,04					2 797,95
		Приказ от 30.01.2024 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не 55лр прил.5 табл.1 п.4 обесчочена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЭП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557лр прил.8 табл.1 п.5										
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			0,834624					327,56
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	15,12	1,38	0,834624					327,56
		Итого прямые затраты										327,56
		7.1 421лр_2020_л.75_гла Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы		%	2		2					4,75
		ФОТ		%	97		97					327,56
		Пр612-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					317,73
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					167,06
		Всего по позиции										817,10
		8 ГЭСНм08-03-573-04 Шкаф (глубина) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм		шт	1	1	1					20 427,50
		Приказ от 30.01.2024 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не 55лр прил.5 табл.1 п.4 обесчочена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЭП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557лр прил.8 табл.1 п.5										
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			2,8428					1 175,30
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2		чел.-ч	2,06	1,38	2,8428					1 175,30
		2 ЭМ										310,87
		ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,4278					183,15
		91.04.01-041 Молозги бурильные легкие при работе от передаточных компрессорных установок		Маш.-ч	0,19	1,38	0,2622		21,06	1,25		26,33
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Маш.-ч	0,06	1,38	0,0828					6,90
												130,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
8.1	421/лр_2020_п.75_пп.а	Средний разряд машинистов 6	4-100-060 ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч	0,06	1,38	0,0828			539,26		44,65	
			91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06	1,38	0,0828		477,92	1,23	587,84		48,67
			4-100-040 ОТМ(ЗТМ)	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06	1,38	0,0828			401,45		33,24
			91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,61	1,38	0,8418			32,70		27,53	
			91.18.01-007 Компрессоры винтовые перекачивающие с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,19	1,38	0,2622			372,60		97,70	
			4-100-040 ОТМ(ЗТМ)	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19	1,38	0,2622			401,45		105,26
			4 М									38,35	
			01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 342А, диаметр 4-5 мм	кг	0,1		0,1	155,63	0,97	150,96		15,10	
			01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,1		0,1	174,93	1,19	208,17		20,82	
			14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мушья, сурик железный	кг	0,02		0,02	79,88	1,52	121,42		2,43	
Итого прямые затраты													
8.1	421/лр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2	2						1 707,67		
ФОТ													
Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах				%	97		97				1 358,45		
Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах				%	51		51				1 317,70		
Всего по позиции										3 735,21	692,81		
9	9	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт	1	1	1					3 735,21	
Приказ от 30.01.2024 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не 55/лр прил.5 табл.1 п.4 обоснована, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2													
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
557/лр прил.8 табл.1 п.5													
1 ОТ(ЗТ)													
1-100-42 Средний разряд работы 4.2				чел.-ч			1,4214				587,65		
4 М				чел.-ч	1,03	1,38	1,4214			413,43	587,65		
01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные				кг	0,02		0,02	174,93	1,19	208,17	4,16		
Итого прямые затраты													
9.1	421/лр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2	2		2				591,81		
ФОТ													
Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах				%	97		97				587,65		
Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах				%	51		51				570,02		
Всего по позиции										1 470,05	299,70		
10	10	ГЭСНм08-03-574-04	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2	100 шт	0,06	1	0,06					1 470,05	
Приказ от 30.01.2024 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не 55/лр прил.5 табл.1 п.4 обоснована, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2													
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15													
557/лр прил.8 табл.1 п.5													
1 ОТ(ЗТ)				чел.-ч			3,326076				1 375,10		
1-100-42 Средний разряд работы 4.2				чел.-ч	40,17	1,38	3,326076			413,43	1 375,10		
2 ЭМ											28,23		
ОТМ(ЗТМ)				чел.-ч			0,004968				2,34		
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				маш.-ч	0,03	1,38	0,002484			1 570,95	3,90		
4-100-060 ОТМ(ЗТМ)				Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	1,38	0,002484		539,26	1,34		
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	0,03	1,38	0,002484		477,92	587,84	1,46		
4-100-040 ОТМ(ЗТМ)				Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03	1,38	0,002484		401,45	1,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.21.16-012 Прессы гидравлические с электроприводом		маш.-ч	16,55	1,38	1,37034	12,74	1,31		16,69	22,87
		4 М										151,38
		01.3.01.02-0002 Вазелин технический		кг	0,2		0,012	150,04	2,1		315,08	3,78
		01.7.02.09-0002 Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм		кг	0,09		0,0054	187,38	0,96		179,88	0,97
		01.7.06.05-0041 Ленты изоляционные хлопчатобумажные проразиненные для электромотажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм		М	75		4,5	5,87	0,96		5,64	25,38
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми крючками, ширина 10 мм		10 м	1,5		0,09	37,71	1,54		58,07	5,23
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	5,54		0,3324	174,93	1,19		208,17	69,20
		01.7.20.04-0005 Нитки швейные армированные		кг	0,05		0,003	395,65	1,61		637,00	1,91
		14.4.03.17-0101 Лак КФ-965		т	0,0003		0,000018	308 849,70	1,22		376 796,63	6,78
		25.2.01.01-0001 Бирки-окопцаватели маркировочные А671		100 шт	1,02		0,0612	655,90	0,95		623,11	38,13
		Итого прямые затраты										1 657,06
10.1	42/1пр_2020_п.75_гл.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы		%	2		2					19,93
		ФОТ		%	97		97					1 377,44
		Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					1 336,12
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					702,49
		Всего по позиции									60 259,83	3 615,59
11	ГЭСН08-02-471-04	Заемингель вертикальный из крутой стали диаметром: 16 мм (прим. 18мм)		10 шт	0,2	1	0,2					
		Примаз от 30.01.2024 № Производств работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не 550/пр прил.5 табл. 1 п.4 обеспечена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		Примаз от 07.07.2022 № Производств работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		557/пр прил.8 табл. 1 п.5										
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			1,98996					780,98
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	7,21	1,38	1,98996				392,46	780,98
		2 ЗМ										97,23
		ОТм(3Тм)		чел.-ч			0,07176					33,75
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,13	1,38	0,03588				1 570,95	56,37
		4-100-060 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,13	1,38	0,03588				539,26	19,35
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,13	1,38	0,03588	477,92	1,23		587,84	21,09
		4-100-040 ОТм(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,13	1,38	0,03588				401,45	14,40
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	2,19	1,38	0,60444				32,70	19,77
		4 М										497,56
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, 342д, диаметр 4-5 мм		кг	0,78		0,156	155,63	0,97		150,96	23,55
		14.4.01.09-0427 Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2		кг	2		0,4	911,56	1,3		1 185,03	474,01
		Итого прямые затраты										1 409,52
11.1	42/1пр_2020_п.75_гл.а	Вспомогательные ненормируемые материалы ресурсы		%	2		2					11,32
		ФОТ		%	97		97					814,73
		Пр812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					790,29
		Пр774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					415,51
		Всего по позиции									13 133,20	2 626,64
12	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2		100 м3	0,0045	1	0,0045					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обеспечена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2										
	3.184 Разработка и обратная засылка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			1,099791					359,14
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0			чел.-ч	154	1,587	1,099791			326,55		359,14
	Итого прямые затраты											359,14
	ФОТ											359,14
	Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом			%	89		89					319,63
	Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом			%	40		40					143,66
	Всего по позиции									182 762,22		822,43
13	ГЭСН01-02-061-02 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2			100 м3	0,0045	1	0,0045					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обеспечена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	Прил.1.12 п.3.184 Разработка и обратная засылка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15											
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			0,6941538					217,32
	1-100-15 Средний разряд работы 1,5			чел.-ч	97,2	1,587	0,6941538			313,07		217,32
	Итого прямые затраты											217,32
	ФОТ											217,32
	Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом			%	89		89					193,41
	Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом			%	40		40					86,93
	Всего по позиции									110 591,11		497,66
14	ГЭСН08-02-472-01 Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм			100 м	0,03	1	0,03					
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.4	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обеспечена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			0,6831					288,09
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8			чел.-ч	16,5	1,38	0,6831			392,46		288,09
	2 ЭМ											15,27
	ОТМ(ЗТм)			чел.-ч			0,010764					5,06
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т			маш.-ч	0,13	1,38	0,005382			1 570,95		8,45
	4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6			чел.-ч	0,13	1,38	0,005382			539,26		2,90
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.-ч	0,13	1,38	0,005382		477,92	1,23		3,16
	4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,13	1,38	0,005382			401,45		2,16
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А			маш.-ч	2,7	1,38	0,11178			32,70		3,66
	4 М											73,82
	01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 342А, диаметр 4-5 мм			кг	0,6		0,018		155,63	0,97		2,72
	14.4.01.09-0427 Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2			кг	2		0,06		911,56	1,3		71,10
	Итого прямые затраты											382,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.1	421пр_2020_п.75_гла	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					3,89
ФОТ												
Пр812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах				%	97		97					273,15
Пр7774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах				%	51		51					264,96
Всего по позиции												139,31
25 680,00												770,40
15	ГЭСНМ08-02-472-08	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм (прим. 10мм)		100 м	0,001	1	0,001					
Приказ от 30.01.2024 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не 55лпр прил.5 табл.1 п.4 обоснована, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
557лпр прил.8 табл.1 п.5												
1 ОТ(ЗТ)				чел.-ч			0,02415					9,48
1-100-38 Средний разряд работы 3,8				чел.-ч	17,5	1,38	0,02415					392,46
2 ЗМ												0,43
ОТМ(ЗТМ)				чел.-ч			0,000276					0,13
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				маш.-ч	0,1	1,38	0,000138					1 570,95
4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	0,1	1,38	0,000138					539,26
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	0,1	1,38	0,000138		477,92	1,23		587,84
4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	0,1	1,38	0,000138					401,46
91.17.04.233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А				маш.-ч	2,9	1,38	0,004002					32,70
4 М												0,13
01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13465, Э42А, диаметр 4-5 мм				кг	0,9		0,0009		155,63	0,97		2,74
08.3.05.02-0021 Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3спс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм				т	0,004		0,000004					0,14
14.4.01.09-0427 Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2				кг	2		0,002		911,56	1,3		0,23
Итого прямые затраты												2,37
15.1 421пр_2020_п.75_гла Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы				%	2		2					12,78
ФОТ												
Пр812-049-3-1 НР Электротехнические установки на других объектах				%	97		97					9,61
Пр7774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах				%	51		51					9,32
Всего по позиции												4,90
27 140,00												27,14
16	ГЭСНМ08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям		100 м	0,03	1	0,03					
Приказ от 30.01.2024 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не 55лпр прил.5 табл.1 п.4 обоснована, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2												
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
557лпр прил.8 табл.1 п.5												
1 ОТ(ЗТ)				чел.-ч			1,331424					522,53
1-100-38 Средний разряд работы 3,8				чел.-ч	32,16	1,38	1,331424					522,53
2 ЗМ												2,68
ОТМ(ЗТМ)				чел.-ч			0,002484					1,17
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т				маш.-ч	0,03	1,38	0,001242					1 570,95
4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	0,03	1,38	0,001242					539,26
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т				маш.-ч	0,03	1,38	0,001242		477,92	1,23		587,84
												0,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-040 ОТ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4 4 М		чел.-ч	0,03	1,38	0,001242			401,45		0,50
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	6,656		0,19668			7,00		6,07
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые		100 шт	2,04		0,0612		1,18	49,22		1,40
		01.7.15.14-0043 Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм		100 шт	2,04		0,0612		1,18	27,15		3,01
		Итого прямые затраты										1,66
16.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					532,45
		ФОТ										7,57
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					523,70
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					507,99
		Всего по позиции								43 836,67		267,09
		Всего по разделу 2 Строительно-монтажные работы										1 315,10
		Всего по разделу 3 Пусконаладочные работы										59 183,14
17	17	ГЭСНп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	измерение	2	1	2					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			2					1 066,54
		2-100-06 Рабочий 6 разряда		чел.-ч	0,5		1			539,26		539,26
		3-200-03 Инженер III категории		чел.-ч	0,5		1			527,28		527,28
		Итого прямые затраты										1 066,54
		ФОТ										1 066,54
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	74		74			789,24		789,24
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	36		36			383,95		383,95
		Всего по позиции								1 119,87		2 239,73
18	18	ГЭСНп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений	0,02	1	0,02					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,2592			138,23		138,23
		2-100-06 Рабочий 6 разряда		чел.-ч	6,48		0,1296			539,26		69,89
		3-200-03 Инженер III категории		чел.-ч	6,48		0,1296			527,28		68,34
		Итого прямые затраты										138,23
		ФОТ										138,23
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	74		74			102,29		102,29
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	36		36			49,76		49,76
		Всего по позиции								14 514,00		290,28
19	19	ГЭСНп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	2	1	2					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,64			341,29		341,29
		2-100-06 Рабочий 6 разряда		чел.-ч	0,16		0,32			539,26		172,56
		3-200-03 Инженер III категории		чел.-ч	0,16		0,32			527,28		168,73
		Итого прямые затраты										341,29
		ФОТ										341,29
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%		%	74		74			252,55		252,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пр/74-083.0 СИП Пусконаладочные работы: "входоступ" - 80%, под нагрузкой - 20%												
Всего по позиции												122,86
Всего по разделу 3 Пусконаладочные работы												716,70
Раздел 4. Материалы неучтенные расценками												
20	20	ТЛ 21.2.01.01_35_77048 Провода СИП-2 3х70+1х70 44420_20.08.2024_02	М	179	1	179						62 168,49
Цена=408,6/1,2 Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 42/лпр п.92а												
Всего по позиции												62 168,49
21	21	ТЛ 21.2.01.01_35_77048 Провода СИП-2 3х35+1х35 44420_20.08.2024_02	М	18	1	18						3 378,24
Цена=220,8/1,2 Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 42/лпр п.92а												
Всего по позиции												3 378,24
22	22	ТЛ 22.2.00.00_35_77048 Проводник ЗП-1м 44420_20.08.2024_02	шт	6	1	6						3 323,16
Цена=651,6/1,2 Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 42/лпр п.92а												
Всего по позиции												3 323,16
23	23	ТЛ 22.2.00.00_35_77048 Кронштейн анкерный СГ16 или аналог 44420_20.08.2024_02	шт	1	1	1						265,71
Цена=312,6/1,2 Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 42/лпр п.92а												
Всего по позиции												265,71
24	24	ТЛ 22.2.00.00_35_77048 Кронштейн анкерный СА1500 или аналог 44420_20.08.2024_02	шт	11	1	11						2 165,46
Цена=231,6/1,2 Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 42/лпр п.92а												
Всего по позиции												2 165,46
25	25	ТЛ 22.2.00.00_35_77048 Анкерный зажим РА1500 или аналог 44420_20.08.2024_02	шт	10	1	10						3 896,40
Цена=458,4/1,2 Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 42/лпр п.92а												
Всего по позиции												3 896,40
26	26	ТЛ 22.2.00.00_35_77048 Анкерный зажим РА1000 или аналог 44420_20.08.2024_02	шт	2	1	2						821,10
Цена=483/1,2 Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 42/лпр п.92а												
Всего по позиции												821,10
27	27	ТЛ 22.2.00.00_35_77048 Поддерживающий зажим РС25-95 или аналог 44420_20.08.2024_02	шт	1	1	1						160,65
Цена=189/1,2												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 421/лр п.92а										
		Всего по позиции										
28	28	ТЦ 22.2.00.00_35_77048 44420_20.08.2024_02	Прокальвающий зажим STN 25-150 Р или аналог	шт	6	1	6		210,00	1,02		160,65 1 285,20
		Цена=252/1,2 Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 421/лр п.92а										
		Всего по позиции										
29	29	ТЦ 22.2.00.00_35_77048 44420_20.08.2024_02	Прокальвающий зажим STN 35 или аналог	шт	6	1	6		140,00	1,02		1 285,20 856,80
		Цена=168/1,2 Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 421/лр п.92а										
		Всего по позиции										
30	30	ТЦ 22.2.00.00_35_77048 44420_20.08.2024_02	Зажим ПС-2-1	шт	6	1	6		97,00	1,02		856,80 593,64
		Цена=116,4/1,2 Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 421/лр п.92а										
		Всего по позиции										
31	31	ТЦ 22.2.00.00_35_77048 44420_20.08.2024_02	Лента бандажная	м	42	1	42		55,09	1,02		593,64 2 360,06
		Цена=66,11/1,2 Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 421/лр п.92а										
		Всего по позиции										
32	32	ТЦ 22.2.00.00_35_77048 44420_20.08.2024_02	Скрепка для ленты	шт	24	1	24		19,05	1,02		2 360,06 466,34
		Цена=22,86/1,2 Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 421/лр п.92а										
		Всего по позиции										
33	33	ТЦ 22.2.00.00_35_77048 44420_20.08.2024_02	Бандаж дистанционный ВИС 100 или аналог	шт	3	1	3		89,00	1,02		466,34 272,34
		Цена=106,8/1,2 Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 421/лр п.92а										
		Всего по позиции										
34	34	ТЦ 22.2.00.00_35_77048 44420_20.08.2024_02	Ремешок СИП	шт	26	1	26		6,42	1,02		272,34 170,26
		Цена=7,7/1,2 Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 421/лр п.92а										
		Всего по позиции										
35	35	ТЦ 22.2.00.00_35_77048 44420_20.08.2024_02	Адаптер для наложения защитного заземления с ответительным зажимом СИСС + СТ-70	шт	8	1	8		457,50	1,02		170,26 3 733,20
		Цена=549/1,2 Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 421/лр п.92а										
		Всего по позиции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	36	ТЦ.22.2.00.00_35_77048	Котлапач изолирующий СЕ 16-150 или аналог	шт		1	8				1,02	167,28
		44420_20.08.2024_02										
		Цена=24,6/1,2										
		Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)										
		421/лр п.92а										
		Всего по позиции										
37	37	ТЦ.22.2.00.00_35_77048	Наконечник ТА-70	шт	4	1	4				1,02	165,24
		44420_20.08.2024_02										
		Цена=48,6/1,2										
		Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)										
		421/лр п.92а										
		Всего по позиции										
38	38	ТЦ.22.2.00.00_35_77048	Труба гофрированная 50мм	м	5	1	5				1,02	535,50
		44420_20.08.2024_02										
		Цена=126/1,2										
		Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)										
		421/лр п.92а										
		Всего по позиции										
39	39	ТЦ.22.2.00.00_35_77048	Держатель для труб (угиаса) d50мм с защелкой	шт	16	1	16				1,02	563,04
		44420_20.08.2024_02										
		Цена=41,4/1,2										
		Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)										
		421/лр п.92а										
		Всего по позиции										
40	40	ТЦ.22.2.00.00_35_77048	Корпус металлический ЦМЛТ-80.60.30 УХЛ11 IP66	шт	1	1	1				1,02	15925,77
		44420_20.08.2024_02										
		Цена=18736,2/1,2										
		Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)										
		421/лр п.92а										
		Всего по позиции										
41	41	ТЦ.22.2.00.00_35_77048	Выключатель автоматический 100А ВА67-35	шт	1	1	1				1,02	15925,77
		44420_20.08.2024_02										
		Цена=6367,2/1,2										
		Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)										
		421/лр п.92а										
		Всего по позиции										
42	42	ТЦ.22.2.00.00_35_77048	Кабель ВВГнг(А)-LS 1x70	м	6	1	6				1,02	4400,28
		44420_20.08.2024_02										
		Цена=862,8/1,2										
		Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)										
		421/лр п.92а										
		Всего по позиции										
43	43	ТЦ.22.2.00.00_35_77048	Наконечник ТМЛ-70	шт	6	1	6				1,02	547,74
		44420_20.08.2024_02										
		Цена=107,4/1,2										
		Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)										
		421/лр п.92а										
		Всего по позиции										
44	44	ФСБЦ-08.3.04.02-0095	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали СтЗсп, СтЗсп, диаметр 14-50 мм	т	0,01	1	0,01				1,02	650,74
		Всего по позиции										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)												
Всего по позиции												
45	45	ФСБЦ-08.3.04.02-0063 СтЗсп, диаметр 6-12 мм Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали СтЗсп, СтЗспс, диаметр 6-12 мм Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)	т	0,0019127	1	0,0019127	67 306,50	0,96	64 614,24	1,02	126,06
Всего по позиции												
46	46	ТЦ 22.2.00.00_35_77048 44420_20.08.2024_02 Цена=349,5/1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Провод ПУГВнг(А)-LS 1x25 Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)	м	3	1	3			291,25	1,02	891,23
Всего по позиции												
Всего по разделу 4 Материалы неучтенные расценками												
Итого по акту:												
Всего прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
Оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
оплата труда машинистов (Отм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Монтажные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
оплата труда машинистов (Отм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Прочие затраты												
Пусконаладочные работы												
в том числе:												
оплата труда												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Всего												
Всего ФОТ (справочно)												
Всего накладные расходы (справочно)												
Всего сметная прибыль (справочно)												
Всего СМР для расчета лимитированных затрат												
Производство работ в зимнее время 2,09%												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего									184 671,23
			Всего с прочими затратами									187 917,94
			Непредвиденные затраты 3%									5 637,54
			Всего с непредвиденными									193 555,48
			Всего с К снижения = 0,92635649									179 301,38
			НДС 20%									35 860,28
			ВСЕГО по акту									215 161,66
			справочно:									114 525,25
			Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									
			Затраты труда рабочих				52,7014404					
			Затраты труда машинистов				9,3119502					3 246,71
			ПНР "входную"									
			в том числе:									
			Доли работ не назначены									3 246,71

Сда. _____

Принял _____