



Согласовано:
ООО "Агропромэнерго"
Соколов О.В.
"12.01.2025" 2025 года
Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в
федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе
ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения
сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1)
Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016
г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Строительство воздушной линии электропередачи (ВЛ) 6 кВ (ответвления) от опоры ВЛ-6 кВ (Л-18 от ВЛ-6 кВ ф.№1 «Карьер» от РП БРУ (ПАО «Северсталь»)) до новой (проектируемой) КТП-6/0,4 кВ. Строительство новой (проектируемой)
однотрансформаторной КТП-6/0,4 кВ тупикового типа. Строительство двухцепной КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ новой (проектируемой) КТП-6/0,4 кВ до границы земельного участка (к.н. 35:01:000000:0036) на котором расположена (будет располагаться)
Ковжская плотина по адресу: Вологодская обл., Вытегорский р-он, с/п Анненское
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №1

Вырубка просеки 2 этап
(наименование работ и затрат)

Составлен	базисно-индексным	методом
Основание	проект 01.01/20-ЭС	
	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен	(01.01.2000)	
Сметная стоимость	2 426,33	(147,35) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	1 922,86	(116,78) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	327,43	(9,19) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		1 049,21 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		196,35 чел.час.

Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:
АО "Вологдаоблэнерго"

" " 2025 года

ГРАНД-Смета, версия 2025.2

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Вологодской области:
- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпр 81-01-2001).

Приказ Минстроя России от 13.03.2015 № 171/пр

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ТЕР01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 деревьев	7	1	7					
		1 ОТ					200,90		1 406,30	35,62	50 092,41
		2 ЭМ					38,52		269,64	11,23	3 028,06
		3Т	чел.-ч	20,5		143,5					
		Итого по расценке					239,42		1 675,94		53 120,47
		ФОТ							1 406,30		50 092,41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1 251,61		44 582,24
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			576,58		20 537,89
		Всего по позиции							3 504,13		118 240,60
2	ТЕР01-02-101-07	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см	100 деревьев	7	1	7					
		1 ОТ					714,84		5 003,88	35,62	178 238,21
		2 ЭМ					151,32		1 059,24	11,23	11 895,27
		3Т	чел.-ч	80,5		563,5					
		Итого по расценке					866,16		6 063,12		190 133,48
		ФОТ							5 003,88		178 238,21
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4 453,45		158 632,01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2 051,59		73 077,67
		Всего по позиции							12 568,16		421 843,16
3	ТЕР01-02-100-06	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 хлыстов	17	1	17					
		1 ОТ					163,66		2 782,22	35,62	99 102,68
		2 ЭМ					1 051,51		17 875,67	11,23	200 743,77
		3 в т.ч. ОТм					177,75		3 021,75	35,62	107 634,74
		3Т	чел.-ч	20,13		342,21					
		3Тм	чел.-ч	11,55		196,35					
		Итого по расценке					1 215,17		20 657,89		299 846,45
		ФОТ							5 803,97		206 737,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5 165,53		183 996,30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2 379,63		84 762,34
		Всего по позиции							28 203,05		568 605,09
5	ТССЦпг-01-01-01-007	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого	1 т груза	1689,582	1	1689,582	13,38		22 606,61	11,23	253 872,23
		Всего по позиции							22 606,61		253 872,23
6	ТССЦпг-03-21-01-020	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза	1 т груза	1689,582	1	1689,582	16,15		27 286,75	11,23	306 430,20
		Всего по позиции							27 286,75		306 430,20
7	ТССЦпг-01-01-02-007	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого	1 т груза	1689,582	1	1689,582	13,38		22 606,61	11,23	253 872,23
		Всего по позиции							22 606,61		253 872,23
		Всего по разделу 1							116 775,31		
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)							100 896,92		1 357 275,06
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							9 192,40		327 433,30
		Эксплуатация машин							19 204,55		215 667,10
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							3 021,75		107 634,74
		Перевозка							72 499,97		814 174,66
		Строительные работы							116 775,31		1 922 863,51
		Строительные работы							44 275,34		1 108 688,85
		в том числе:									
		оплата труда							9 192,40		327 433,30
		эксплуатация машин и механизмов							19 204,55		215 667,10
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							3 021,75		107 634,74
		накладные расходы							10 870,59		387 210,55
		сметная прибыль							5 007,80		178 377,90
		Перевозка							72 499,97		814 174,66
		Всего ФОТ (справочно)							12 214,15		435 068,04
		Всего накладные расходы (справочно)							10 870,59		387 210,55
		Всего сметная прибыль (справочно)							5 007,80		178 377,90
		Производство работ в зимнее время 2,09%							2 440,60		40 187,85
		Всего							119 215,91		1 963 051,36
		Непредвиденные затраты 3%							3 576,48		58 891,54
		Всего с непредвиденными							122 792,39		2 021 942,90
		НДС 20%							24 558,48		404 388,58
		ВСЕГО по смете							147 350,87		2 426 331,48
		справочно:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты труда рабочих						1049,21					
Затраты труда машинистов						196,35					

Составил:



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.