Стройка Выполнение строительно-монтажных работ на объекте АО «Вологдаоблэнерго»: «Реконструкция РП-10 кВ п. Кадниковский, п. Вожега»

(наименование, адрес)

Объект Выполнение строительно-монтажных работ на объекте АО «Вологдаоблэнерго»: «Реконструкция РП-10 кВ п. Кадниковский, п. Вожега»

(наименование)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-01

Смета № 01-01-01, Подготовка территории

Основание: 2022.181946-101-ГТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):	116,80	(7,24)	тыс.руб.
Средства на оплату труда	5,76	(0,15)	тыс.руб.
Сметная трудоемкость		17,28	чел.час.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу	Количество: коэффициенты	Количество: всего с учетом коэффициентов	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.: на единицу	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.: коэффициенты	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.: всего	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Планировка												
1	**1**	**ТЕР01-01-022-23**	**Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2**	**1000 м3 грунта**	**0,275**	**1**	**0,275**					
		2	ЭМ					4 729,27		1 300,55	11,78	15 320,48
		3	в т.ч. ОТм					771,74		212,23	37,52	7 962,87
			ЗТм	чел.-ч	62,54		17,1985					
			Итого по расценке					4 729,27		1 300,55		15 320,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ							212,23		7 962,87
		Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			195,25		7 325,84
		Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			97,63		3 662,92
			Всего по позиции							**1 593,43**		**26 309,24**
2	**2**	**ТССЦпг-03-21-01-001**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза**	**1 т груза**	**481,25**	**1**	**481,25**	**3,07**		**1 477,44**	**11,78**	**17 404,24**
			Всего по позиции							**1 477,44**		**17 404,24**
3	**3**	**ТЕР01-01-030-06**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2**	**1000 м3 грунта**	**0,078**	**1**	**0,078**					
		2	ЭМ					677,40		52,84	11,78	622,46
		3	в т.ч. ОТм					108,08		8,43	37,52	316,29
			ЗТм	чел.-ч	7,49		0,58422					
			Итого по расценке					677,40		52,84		622,46
			ФОТ							8,43		316,29
		Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			7,76		290,99
		Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			3,88		145,49
			Всего по позиции							**64,48**		**1 058,94**
4	**4**	**ТЕР01-01-022-22**	**Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1**	**1000 м3 грунта**	**0,12**	**1**	**0,12**					
		2	ЭМ					3 658,50		439,02	11,78	5 171,66
		3	в т.ч. ОТм					597,01		71,64	37,52	2 687,93
			ЗТм	чел.-ч	48,38		5,8056					
			Итого по расценке					3 658,50		439,02		5 171,66
			ФОТ							71,64		2 687,93
		Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			65,91		2 472,90
		Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			32,95		1 236,45
			Всего по позиции							**537,88**		**8 881,01**
5	**5**	**ТССЦпг-03-21-01-001**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза**	**1 т груза**	**144**	**1**	**144**	**3,07**		**442,08**	**11,78**	**5 207,70**
			Всего по позиции							**442,08**		**5 207,70**
			Итоги по разделу 1 Планировка :									
			Всего прямые затраты (справочно)							3 711,93		
			в том числе:									
			Эксплуатация машин							3 711,93		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							292,30		
			Строительные работы							4 115,31		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Строительные работы							2 195,79		
			в том числе:									
			эксплуатация машин и механизмов							1 792,41		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							292,30		
			накладные расходы							268,92		
			сметная прибыль							134,46		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							1 919,52		
			Всего ФОТ (справочно)							292,30		
			Всего накладные расходы (справочно)							268,92		
			Всего сметная прибыль (справочно)							134,46		
			Всего по разделу 1 Планировка							**4 115,31**		
			справочно:									
			Затраты труда машинистов				23,58832					
Раздел 2. Вырубка												
6	**6**	**ТЕР01-02-119-02**	**Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли**	**100 м2**	**3,9**	**1**	**3,9**					
			1 ОТ					39,34		153,43	37,52	5 756,69
			ЗТ	чел.-ч	4,43		17,277					
			Итого по расценке					39,34		153,43		5 756,69
			ФОТ							153,43		5 756,69
		Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			136,55		5 123,45
		Пр/774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			62,91		2 360,24
			Всего по позиции							**352,89**		**13 240,38**
			Итоги по разделу 2 Вырубка :									
			Всего прямые затраты (справочно)							153,43		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							153,43		
			Строительные работы							352,89		
			в том числе:									
			оплата труда							153,43		
			накладные расходы							136,55		
			сметная прибыль							62,91		
			Всего ФОТ (справочно)							153,43		
			Всего накладные расходы (справочно)							136,55		
			Всего сметная прибыль (справочно)							62,91		
			Всего по разделу 2 Вырубка							**352,89**		
			справочно:									
			Затраты труда рабочих				17,277					
			Итоги по акту:									
			Всего прямые затраты (справочно)							3 865,36		49 483,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							153,43		5 756,69
			Эксплуатация машин							3 711,93		43 726,54
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							292,30		10 967,09
			Строительные работы							4 468,20		72 101,51
			Строительные работы							2 548,68		49 489,57
			в том числе:									
			оплата труда							153,43		5 756,69
			эксплуатация машин и механизмов							1 792,41		21 114,60
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							292,30		10 967,09
			накладные расходы							405,47		15 213,18
			сметная прибыль							197,37		7 405,10
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							1 919,52		22 611,94
			Всего ФОТ (справочно)							445,73		16 723,78
			Всего накладные расходы (справочно)							405,47		15 213,18
			Всего сметная прибыль (справочно)							197,37		7 405,10
			Временные здания и сооружения 2.5% 2,5%							111,71		1 802,54
			Всего							**4 579,91**		**73 904,05**
			Производство работ в зимнее время 2.1% 2,1%							96,18		1 551,99
			Всего							**4 676,09**		**75 456,04**
			Непредвиденные затраты - 3% 3%							140,28		2 263,68
			Всего с непредвиденными							**4 816,37**		**77 719,72**
			Коэффициент инфляции к ценам 4 квартала 2024 г. 1,25236184997							**6 031,84**		**97 333,21**
			НДС 20%							1 206,37		19 466,64
			ВСЕГО по акту							**7 238,21**		**116 799,85**
			справочно:									
			Затраты труда рабочих				17,277					
			Затраты труда машинистов				23,58832					

Сдал: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Стройка Выполнение строительно-монтажных работ на объекте АО «Вологдаоблэнерго»: «Реконструкция РП-10 кВ п. Кадниковский, п. Вожега»

(наименование, адрес)

Объект Выполнение строительно-монтажных работ на объекте АО «Вологдаоблэнерго»: «Реконструкция РП-10 кВ п. Кадниковский, п. Вожега»

(наименование)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Смета № 02-01-01, Конструктивные решения

Основание: 2022.181946-113-КС

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):	2 465,07	(197,66)	тыс.руб.
Средства на оплату труда	198,05	(5,28)	тыс.руб.
Сметная трудоемкость		556,71	чел.час.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу	Количество: коэффициенты	Количество: всего с учетом коэффициентов	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.: на единицу	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.: коэффициенты	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.: всего	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Фундамент												
Погрузка, разработка и вывоз вытесненного грунта												
1	**1**	**ТЕР01-01-022-23**	**Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2**	**1000 м3 грунта**	**0,01929**	**1**	**0,01929**					
			2 ЭМ					4 729,27		91,23	11,78	1 074,69
			3 в т.ч. ОТм					771,74		14,89	37,52	558,67
			ЗТм	чел.-ч	62,54		1,2063966					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					4 729,27		91,23		1 074,69
			ФОТ							14,89		558,67
		Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			13,70		513,98
		Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			6,85		256,99
			Всего по позиции							**111,78**		**1 845,66**
2	**2**	**ТССЦпг-03-21-01-001**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза**	**1 т груза**	**33,7575**	**1**	**33,7575**	**3,07**		**103,64**	**11,78**	**1 220,88**
			Всего по позиции							**103,64**		**1 220,88**
Плита под лестницу												
3	**3**	**ТЕР08-01-002-01**	**Устройство основания под фундаменты: песчаного**	**1 м3 основания**	**4,66**	**1**	**4,66**					
			1 ОТ					19,57		91,20	37,52	3 421,82
			2 ЭМ					38,00		177,08	11,78	2 086,00
			3 в т.ч. ОТм					3,24		15,10	37,52	566,55
			4 М					87,11		405,93	9,01	3 657,43
			ЗТ	чел.-ч	2,3		10,718					
			ЗТм	чел.-ч	0,29		1,3514					
			Итого по расценке					144,68		674,21		9 165,25
			ФОТ							106,30		3 988,37
		Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			116,93		4 387,21
		Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			73,35		2 751,98
			Всего по позиции							**864,49**		**16 304,44**
4	**4**	**ТЕР27-06-001-03**	**Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: до 10,5 м2**	**100 м3 сборных железобетонных плит**	**0,0089**	**1**	**0,0089**					
			1 ОТ					1 367,30		12,17	37,52	456,62
			2 ЭМ					9 663,16		86,00	11,78	1 013,08
			3 в т.ч. ОТм					675,33		6,01	37,52	225,50
			4 М					2 052,61		18,27	9,01	164,61
Н		*403-9138*	*Плиты сборные железобетонные*	*м3*	*100*		*0,89*					
			ЗТ	чел.-ч	139,52		1,241728					
			ЗТм	чел.-ч	49,84		0,443576					
			Итого по расценке					13 083,07		116,44		1 634,31
			ФОТ							18,18		682,12
		Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			26,72		1 002,72
		Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			24,36		914,04
			Всего по позиции							**167,52**		**3 551,07**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	**5**	**ТССЦ-403-5551**	**Плиты дорожные: 1П30.18.10 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход арматуры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84)** (Автомобильные дороги)	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**1 392,45**		**1 392,45**	**9,01**	**12 545,97**
			Всего по позиции							**1 392,45**		**12 545,97**
Стойки												
6	**6**	**ТЕР33-01-007-02**	**Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 группа грунтов**	**1 котлован**	**8**	**1**	**8**					
			1 ОТ					10,32		82,56	37,52	3 097,65
			2 ЭМ					182,14		1 457,12	11,78	17 164,87
			3 в т.ч. ОТм					13,20		105,60	37,52	3 962,11
			ЗТ	чел.-ч	1,03		8,24					
			ЗТм	чел.-ч	1,07		8,56					
			Итого по расценке					192,46		1 539,68		20 262,52
			ФОТ							188,16		7 059,76
		Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103			193,80		7 271,55
		Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60			112,90		4 235,86
			Всего по позиции							**1 846,38**		**31 769,93**
7	**7**	**ТЕР33-02-007-15**	**Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных стоек под электрооборудование массой: до 0,4 т**	**100 м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,0032**	**1**	**0,0032**					
			1 ОТ					14 901,49		47,68	37,52	1 788,95
			2 ЭМ					95 757,84		306,43	11,78	3 609,75
			3 в т.ч. ОТм					11 029,04		35,29	37,52	1 324,08
			4 М					273 976,64		0,00	9,01	
П,Н		*408-9040*	*Песок для строительных работ природный*	*м3*	*0*							
П,Н		*408-9080*	*Щебень*	*м3*	*0*							
			ЗТ	чел.-ч	1465,24		4,688768					
			ЗТм	чел.-ч	838,71		2,683872					
			Итого по расценке					384 635,97		354,11		5 398,70
			ФОТ							82,97		3 113,03
		Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103			85,46		3 206,42
		Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60			49,78		1 867,82
			Всего по позиции							**489,35**		**10 472,94**
8	**8**	**ТССЦ-403-5301**	**Стойка железобетонная: под оборудование подстанций УСО-1А /бетон В15 (М200), объем 0,32 м3, расход арматуры 66,53 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)** (Линии электропередачи)	**шт.**	**8**	**1**	**8**	**1 457,67**		**11 661,36**	**9,01**	**105 068,85**
			Всего по позиции							**11 661,36**		**105 068,85**
9	**9**	**ТССЦ-408-0122**	**Песок природный для строительных: работ средний**	**м3**	**8,96**	**1**	**8,96**	**72,01**		**645,21**	**9,01**	**5 813,34**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(Линии электропередачи)									
			Всего по позиции							**645,21**		**5 813,34**
10	**10**	**ТССЦ-408-0015**	**Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм**	**м3**	**0,68**	**1**	**0,68**	**84,70**		**57,60**	**9,01**	**518,98**
			(Линии электропередачи)									
			Всего по позиции							**57,60**		**518,98**
Ростверк и балки цоколя												
11	**11**	**ТЕР33-02-013-17**	**Установка стальных: ростверков массой до 0,2 т**	**1 т конструкций**	**1,72644**	**1**	**1,72644**					
			1 ОТ					284,74		491,59	37,52	18 444,46
			2 ЭМ					622,41		1 074,55	11,78	12 658,20
			3 в т.ч. ОТм					65,80		113,60	37,52	4 262,27
			4 М					9 308,87		221,11	9,01	1 992,20
П,Н		*101-1714*	*Болты с гайками и шайбами строительные*	*т*	*0*							
			ЗТ	чел.-ч	27,17		46,9073748					
			ЗТм	чел.-ч	4,56		7,8725664					
			Итого по расценке					10 216,02		1 787,25		33 094,86
			ФОТ							605,19		22 706,73
		Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103			623,35		23 387,93
		Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60			363,11		13 624,04
			Всего по позиции							**2 773,71**		**70 106,83**
12	**12**	**ТССЦ-201-0756**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	**т**	**1,72644**	**1**	**1,72644**	**9 842,84**		**16 993,07**	**9,01**	**153 107,56**
			(Строительные металлические конструкции)									
			Всего по позиции							**16 993,07**		**153 107,56**
13	**13**	**ТССЦ-101-3137**	**Болт анкерный с гайкой, размер: 10,0х95 мм**	**шт.**	**16**	**1**	**16**	**1,95**		**31,20**	**9,01**	**281,11**
			(Строительные металлические конструкции)									
			Всего по позиции							**31,20**		**281,11**
14	**14**	**ТССЦ-101-4474**	**Болт анкерный с гайкой, размер: 16,0х110 мм**	**шт.**	**96**	**1**	**96**	**5,47**		**525,12**	**9,01**	**4 731,33**
			(Строительные металлические конструкции)									
			Всего по позиции							**525,12**		**4 731,33**
Панели цоколя												
15	**15**	**ТЕР09-08-002-05**	**Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м**	**10 панелей**	**0,8**	**1**	**0,8**					
			1 ОТ					63,14		50,51	37,52	1 895,14
			2 ЭМ					25,74		20,59	11,78	242,55
			3 в т.ч. ОТм					7,03		5,62	37,52	210,86
Н		*101-9283*	*Детали крепления барьерных ограждений*	*компл.*	*120*		*96*					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Н		*201-9104*	*Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений*	*шт.*	*10*		*8*					
			ЗТ	чел.-ч	7,11		5,688					
			ЗТм	чел.-ч	0,57		0,456					
			Итого по расценке					88,88		71,10		2 137,69
			ФОТ							56,13		2 106,00
		Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			52,20		1 958,58
		Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			34,80		1 305,72
			Всего по позиции							**158,10**		**5 401,99**
16	**16**	**ТССЦ-201-8219**	**Панели оград сетчатые из плетеной сетки (оцинкованная проволока): (серия 3.017-1)** (Строительные металлические конструкции)	**т**	**0,47596**	**1**	**0,47596**	**9 710,99**		**4 622,04**	**9,01**	**41 644,58**
			Всего по позиции							**4 622,04**		**41 644,58**
17	**17**	**ТССЦ-101-2039**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 12 мм** (Строительные металлические конструкции)	**кг**	**2,0288**	**1**	**2,0288**	**23,95**		**48,59**	**9,01**	**437,80**
			Всего по позиции							**48,59**		**437,80**
Гидроизоляция												
18	**18**	**ТЕР08-01-003-07**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**100 м2 изолируемой поверхности**	**0,7496**	**1**	**0,7496**					
		1	ОТ					210,09		157,48	37,52	5 908,65
		2	ЭМ					83,62		62,68	11,78	738,37
		4	М					1 232,79		90,52	9,01	815,59
			ЗТ	чел.-ч	21,2		15,89152					
			Итого по расценке					1 526,50		310,68		7 462,61
			ФОТ							157,48		5 908,65
		Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			173,23		6 499,52
		Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			108,66		4 076,97
			Всего по позиции							**592,57**		**18 039,10**
19	**19**	**ТССЦ-101-4728**	**Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН)** (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)	**кг**	**150**	**1**	**150**	**8,66**		**1 299,00**	**9,01**	**11 703,99**
			Всего по позиции							**1 299,00**		**11 703,99**
Огнезащита												
20	**20**	**ТЕР13-03-002-17**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,67**	**1**	**0,67**					
		ОП п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
		3 слоя	Толщиной 40-60 мкм, общая 140 мкм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)									
		1	ОТ					41,70	3,3	92,20	37,52	3 459,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2	ЭМ					16,48	3	33,12	11,78	390,15
		3	в т.ч. ОТм					0,11	3	0,22	37,52	8,25
		4	М					804,90	3	1 617,85	9,01	14 576,83
			ЗТ	чел.-ч	4,1	3,3	9,0651					
			ЗТм	чел.-ч	0,01	3	0,0201					
			Итого по расценке					863,08		1 743,17		18 426,32
			ФОТ							92,42		3 467,59
		Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			86,87		3 259,53
		Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			47,13		1 768,47
			Всего по позиции							**1 877,17**		**23 454,32**
21	**21**	**ТЕР13-03-004-24**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей: пастой огнезащитной**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,67**	**1**	**0,67**					
		ОП п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
		4 слоя	Толщиной не более 1 мм, общая 3,5 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)									
		1	ОТ					1 003,59	4,4	2 958,58	37,52	111 005,92
		2	ЭМ					268,90	4	720,65	11,78	8 489,26
		3	в т.ч. ОТм					9,77	4	26,18	37,52	982,27
		4	М					14 818,80	4	0,00	9,01	
			ЗТ	чел.-ч	106,2	4,4	313,0776					
			ЗТм	чел.-ч	0,91	4	2,4388					
			Итого по расценке					16 091,29		3 679,23		119 495,18
			ФОТ							2 984,76		111 988,19
		Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			2 805,67		105 268,90
		Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			1 522,23		57 113,98
			Всего по позиции							**8 007,13**		**281 878,06**
22	**22**	**ТССЦ-113-0509**	**Состав огнезащитный**	**кг**	**475,7**	**1**	**475,7**	**48,56**		**23 099,99**	**9,01**	**208 130,91**
			(Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)									
			Всего по позиции							**23 099,99**		**208 130,91**
			Итоги по разделу 1 Фундамент :									
			Всего прямые затраты (справочно)							70 846,37		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							3 983,97		
			Эксплуатация машин							4 133,09		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							322,51		
			Материалы							62 729,31		
			Строительные работы							77 367,47		
			Строительные работы							77 263,83		
			в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			оплата труда							3 983,97		
			эксплуатация машин и механизмов							4 029,45		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							322,51		
			материалы							62 729,31		
			накладные расходы							4 177,93		
			сметная прибыль							2 343,17		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							103,64		
			Всего ФОТ (справочно)							4 306,48		
			Всего накладные расходы (справочно)							4 177,93		
			Всего сметная прибыль (справочно)							2 343,17		
			Всего по разделу 1 Фундамент							**77 367,47**		
			справочно:									
			Затраты труда рабочих				415,5180908					
			Затраты труда машинистов				25,032711					
Раздел 2. Кабельные конструкции												
23	**23**	**ТЕР01-01-022-23**	**Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2**	**1000 м3 грунта**	**0,01458**	**1**	**0,01458**					
			2 ЭМ					4 729,27		68,95	11,78	812,23
			3 в т.ч. ОТм					771,74		11,25	37,52	422,10
			ЗТм	чел.-ч	62,54		0,9118332					
			Итого по расценке					4 729,27		68,95		812,23
			ФОТ							11,25		422,10
		Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			10,35		388,33
		Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			5,18		194,17
			Всего по позиции							**84,48**		**1 394,73**
24	**24**	**ТССЦпг-03-21-01-001**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза**	**1 т груза**	**25,515**	**1**	**25,515**	**3,07**		**78,33**	**11,78**	**922,73**
			Всего по позиции							**78,33**		**922,73**
25	**25**	**ТЕР01-01-009-23**	**Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2**	**1000 м3 грунта**	**0,00879**	**1**	**0,00879**					
			2 ЭМ					4 015,42		35,30	11,78	415,83
			3 в т.ч. ОТм					655,25		5,76	37,52	216,12
			ЗТм	чел.-ч	53,1		0,466749					
			Итого по расценке					4 015,42		35,30		415,83
			ФОТ							5,76		216,12
		Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			5,30		198,83
		Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			2,65		99,42
			Всего по позиции							**43,25**		**714,08**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	**26**	**ТЕР01-01-033-05**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2**	**1000 м3 грунта**	**0,00879**	**1**	**0,00879**					
			2 ЭМ					378,04		3,32	11,78	39,11
			3 в т.ч. ОТм					60,32		0,53	37,52	19,89
			ЗТм	чел.-ч	4,18		0,0367422					
			Итого по расценке					378,04		3,32		39,11
			ФОТ							0,53		19,89
		Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			0,49		18,30
		Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			0,24		9,15
			Всего по позиции							**4,05**		**66,56**
27	**27**	**ТЕР01-02-005-01**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2**	**100 м3 уплотненного грунта**	**0,0879**	**1**	**0,0879**					
			1 ОТ					111,27		9,78	37,52	366,95
			2 ЭМ					303,22		26,65	11,78	313,94
			3 в т.ч. ОТм					32,65		2,87	37,52	107,68
			ЗТ	чел.-ч	12,53		1,101387					
			ЗТм	чел.-ч	3,04		0,267216					
			Итого по расценке					414,49		36,43		680,89
			ФОТ							12,65		474,63
		Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			11,64		436,66
		Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			5,82		218,33
			Всего по позиции							**53,89**		**1 335,88**
28	**28**	**ТЕР08-01-002-01**	**Устройство основания под фундаменты: песчаного**	**1 м3 основания**	**4,945**	**1**	**4,945**					
			1 ОТ					19,57		96,77	37,52	3 630,81
			2 ЭМ					38,00		187,91	11,78	2 213,58
			3 в т.ч. ОТм					3,24		16,02	37,52	601,07
			4 М					87,11		430,76	9,01	3 881,15
			ЗТ	чел.-ч	2,3		11,3735					
			ЗТм	чел.-ч	0,29		1,43405					
			Итого по расценке					144,68		715,44		9 725,54
			ФОТ							112,79		4 231,88
		Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			124,07		4 655,07
		Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			77,83		2 920,00
			Всего по позиции							**917,34**		**17 300,61**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	**29**	**ТЕР07-06-001-01**	**Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту**	**100 м3 сборных конструкций**	**0,0282**	**1**	**0,0282**					
			1 ОТ					3 565,50		100,55	37,52	3 772,64
			2 ЭМ					7 917,92		223,29	11,78	2 630,36
			3 в т.ч. ОТм					805,19		22,71	37,52	852,08
			4 М					8 744,94		43,34	9,01	390,49
П,Н		*402-9050*	*Раствор цементный*	*м3*	*0*							
Н		*403-9022*	*Конструкции сборные железобетонные*	*м3*	*100*		*2,82*					
			ЗТ	чел.-ч	372,96		10,517472					
			ЗТм	чел.-ч	55,8		1,57356					
			Итого по расценке					20 228,36		367,18		6 793,49
			ФОТ							123,26		4 624,72
		Пр/812-007.0-1	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110			135,59		5 087,19
		Пр/774-007.0	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73		73			89,98		3 376,05
			Всего по позиции							**592,75**		**15 256,73**
30	**30**	**ТССЦ-403-8047**	**Лотки: ЛК 300.90.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,68 м3, расход арматуры 14,0 кг (серия 3.006.1-8)** (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)	**шт.**	**2**	**1**	**2**	**822,86**		**1 645,72**	**9,01**	**14 827,94**
			Всего по позиции							**1 645,72**		**14 827,94**
31	**31**	**ТССЦ-403-0826**	**Плита перекрытия: ПТ 300.90.10-3 /бетон В 15 (М200), объем 0,26 м3, расход арры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-8)** (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)	**шт.**	**2**	**1**	**2**	**389,50**		**779,00**	**9,01**	**7 018,79**
			Всего по позиции							**779,00**		**7 018,79**
32	**32**	**ТССЦ-403-0183**	**Доборные лотки: ЛК 75.90.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,17 м3, расход арматуры 3,6 кг** (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)	**шт.**	**4**	**1**	**4**	**218,43**		**873,72**	**9,01**	**7 872,22**
			Всего по позиции							**873,72**		**7 872,22**
33	**33**	**ТССЦ-403-0833**	**Плита перекрытия: доборная ПТ 75.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход ар-ры 1,1 кг/ (серия 3.006.1-8)** (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)	**шт.**	**4**	**1**	**4**	**118,13**		**472,52**	**9,01**	**4 257,41**
			Всего по позиции							**472,52**		**4 257,41**
34	**34**	**ТССЦ-101-4728**	**Мастика гидроизоляционная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН)** (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)	**кг**	**35,78**	**1**	**35,78**	**8,66**		**309,85**	**9,01**	**2 791,75**
			Всего по позиции							**309,85**		**2 791,75**
35	**35**	**ТССЦ-402-0002**	**Раствор готовый кладочный цементный марки: 50** (Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)	**м3**	**0,01**	**1**	**0,01**	**342,31**		**3,42**	**9,01**	**30,81**
			Всего по позиции							**3,42**		**30,81**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	**36**	**ТЕРм08-02-472-07**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2**	**100 м**	**0,0995**	**1**	**0,0995**					
			1 ОТ					208,74		20,77	37,52	779,29
			2 ЭМ					89,36		8,89	11,78	104,72
			3 в т.ч. ОТм					3,61		0,36	37,52	13,51
			4 М					120,59		12,00	9,01	108,12
			ЗТ	чел.-ч	21,3		2,11935					
			ЗТм	чел.-ч	0,25		0,024875					
			Итого по расценке					418,69		41,66		992,13
			ФОТ							21,13		792,80
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			20,50		769,02
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			10,78		404,33
			Всего по позиции							**72,94**		**2 165,48**
37	**37**	**ТССЦ-101-1755**	**Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм** (Электротехнические установки на других объектах)	**т**	**0,03902**	**1**	**0,03902**	**5 253,10**		**204,98**	**9,01**	**1 846,87**
			Всего по позиции							**204,98**		**1 846,87**
38	**38**	**ТССЦ-101-4464**	**Болт анкерный с гайкой, размер: 8,0х65 мм** (Электротехнические установки на других объектах)	**шт.**	**26**	**1**	**26**	**0,93**		**24,18**	**9,01**	**217,86**
			Всего по позиции							**24,18**		**217,86**
39	**39**	**ТЕР27-07-005-05**	**Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой**	**1 м реза**	**7,04**	**1**	**7,04**					
			1 ОТ					5,91		41,61	37,52	1 561,21
			2 ЭМ					0,46		3,24	11,78	38,17
			4 М					11,22		78,99	9,01	711,70
			ЗТ	чел.-ч	0,59		4,1536					
			Итого по расценке					17,59		123,84		2 311,08
			ФОТ							41,61		1 561,21
		Пр/812-021.1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			47,02		1 764,17
		Пр/774-021.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			32,04		1 202,13
			Всего по позиции							**202,90**		**5 277,38**
Огнезащитные пояса												
40	**40**	**ТЕР26-02-024-01**	**Устройство огнепреградительных поясов и уплотнение кабельных заделок подушками противопожарными уплотнительными «ППВ-1»**	**1 м3 кабельных заделок**	**0,435**	**1**	**0,435**					
			1 ОТ					831,66		361,77	37,52	13 573,61
			4 М					733,73		0,00	9,01	
			ЗТ	чел.-ч	83		36,105					
			Итого по расценке					1 565,39		361,77		13 573,61
			ФОТ							361,77		13 573,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			350,92		13 166,40
		Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			198,97		7 465,49
			Всего по позиции							**911,66**		**34 205,50**
41	**41**	**ТССЦ-113-0705**	**Подушки противопожарные терморасширяющиеся "Огракс-ОТП1", размер 300х200х35 мм** (Материалы для строительных работ (База))	**шт.**	**0,435**	**1**	**0,435**	**28,12**		**12,23**	**9,01**	**110,19**
			Всего по позиции							**12,23**		**110,19**
42	**42**	**ТЕР26-02-022-01**	**Огнезащитное покрытие кабелей составом «КЛ-1»**	**100 м2**	**0,138**	**1**	**0,138**					
		1	ОТ					589,77		81,39	37,52	3 053,75
		2	ЭМ					199,24		27,50	11,78	323,95
		4	М					8 064,17		7,89	9,01	71,09
			ЗТ	чел.-ч	62,41		8,61258					
			Итого по расценке					8 853,18		116,78		3 448,79
			ФОТ							81,39		3 053,75
		Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97		97			78,95		2 962,14
		Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55		55			44,76		1 679,56
			Всего по позиции							**240,49**		**8 090,49**
43	**43**	**ТССЦ-113-0517**	**Материал огнезащитный терморасширяющийся: «Огракс-ВВ» для покрытия электрических кабелей** (Материалы для строительных работ (База))	**кг**	**20,7**	**1**	**20,7**	**49,03**		**1 014,92**	**9,01**	**9 144,43**
			Всего по позиции							**1 014,92**		**9 144,43**
44	**44**	**ТЕР13-03-004-26**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,005**	**1**	**0,005**					
			ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		1	ОТ					36,19	2	0,36	37,52	13,51
		2	ЭМ					6,45	2	0,06	11,78	0,71
		3	в т.ч. ОТм					0,11	2	0,00	37,52	
		4	М					554,38	2	5,54	9,01	49,92
			ЗТ	чел.-ч	3,83	2	0,0383					
			ЗТм	чел.-ч	0,01	2	0,0001					
			Итого по расценке					597,02		5,96		64,14
			ФОТ							0,36		13,51
		Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			0,34		12,70
		Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			0,18		6,89
			Всего по позиции							**6,48**		**83,73**
АКП полосы												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	**45**	**ТЕР13-03-002-17**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,020895**	**1**	**0,020895**					
		ОП п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
		1	ОТ					41,70	1,1	0,96	37,52	36,02
		2	ЭМ					16,48		0,34	11,78	4,01
		3	в т.ч. ОТм					0,11		0,00	37,52	
		4	М					804,90		16,82	9,01	151,55
			ЗТ	чел.-ч	4,1	1,1	0,0942365					
			ЗТм	чел.-ч	0,01		0,000209					
			Итого по расценке					863,08		18,12		191,58
			ФОТ							0,96		36,02
		Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			0,90		33,86
		Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			0,49		18,37
			Всего по позиции							**19,51**		**243,81**
46	**46**	**ТЕР13-03-004-28**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,020895**	**1**	**0,020895**					
		ОП п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
		2 слоя	Толщиной 40-60 мкм, общая с грунтом 140 мкм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		1	ОТ					22,96	2,2	1,06	37,52	39,77
		2	ЭМ					7,85	2	0,33	11,78	3,89
		3	в т.ч. ОТм					0,11	2	0,00	37,52	
		4	М					3 076,67	2	128,57	9,01	1 158,42
			ЗТ	чел.-ч	2,43	2,2	0,1117047					
			ЗТм	чел.-ч	0,01	2	0,0004179					
			Итого по расценке					3 107,48		129,96		1 202,08
			ФОТ							1,06		39,77
		Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			1,00		37,38
		Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			0,54		20,28
			Всего по позиции							**131,50**		**1 259,74**
			Итоги по разделу 2 Кабельные конструкции :									
			Всего прямые затраты (справочно)							7 443,58		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							715,02		
			Эксплуатация машин							664,11		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							59,50		
			Материалы							6 064,45		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Строительные работы							8 398,01		
			Строительные работы							8 319,68		
			в том числе:									
			оплата труда							694,25		
			эксплуатация машин и механизмов							576,89		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							59,14		
			материалы							5 823,29		
			накладные расходы							766,57		
			сметная прибыль							458,68		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							78,33		
			Монтажные работы							302,10		
			в том числе:									
			оплата труда							20,77		
			эксплуатация машин и механизмов							8,89		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,36		
			материалы							241,16		
			накладные расходы							20,50		
			сметная прибыль							10,78		
			Всего ФОТ (справочно)							774,52		
			Всего накладные расходы (справочно)							787,07		
			Всего сметная прибыль (справочно)							469,46		
			Всего по разделу 2 Кабельные конструкции							**8 700,11**		
			справочно:									
			Затраты труда рабочих				74,2271302					
			Затраты труда машинистов				4,7157523					
Раздел 3. Ограждение												
Панели												
47	**47**	**ТЕР08-01-002-01**	**Устройство основания под фундаменты: песчаного**	**1 м3 основания**	**0,64**	**1**	**0,64**					
			1 ОТ					19,57		12,52	37,52	469,75
			2 ЭМ					38,00		24,32	11,78	286,49
			3 в т.ч. ОТм					3,24		2,07	37,52	77,67
			4 М					87,11		55,75	9,01	502,31
			ЗТ	чел.-ч	2,3		1,472					
			ЗТм	чел.-ч	0,29		0,1856					
			Итого по расценке					144,68		92,59		1 258,55
			ФОТ							14,59		547,42
		Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			16,05		602,16
		Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			10,07		377,72
			Всего по позиции							**118,71**		**2 238,43**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	**48**	**ТЕР09-08-001-01**	**Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание**	**100 столбов**	**0,24**	**1**	**0,24**					
			1 ОТ					316,48		75,96	37,52	2 850,02
			2 ЭМ					3 902,82		936,68	11,78	11 034,09
			3 в т.ч. ОТм					289,94		69,59	37,52	2 611,02
			4 М					145,90		35,02	9,01	315,53
	Н	*201-9212*	*Стойки металлические опорные*	*шт.*	*100*		*24*					
	Н	*401-9021*	*Бетон*	*м3*	*6,34*		*1,5216*					
			ЗТ	чел.-ч	35,64		8,5536					
			ЗТм	чел.-ч	21,67		5,2008					
			Итого по расценке					4 365,20		1 047,66		14 199,64
			ФОТ							145,55		5 461,04
		Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			135,36		5 078,77
		Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			90,24		3 385,84
			Всего по позиции							**1 273,26**		**22 664,25**
49	**49**	**ТССЦ-401-0006**	**Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)**	**м3**	**1,54**	**1**	**1,54**	**523,30**		**805,88**	**9,01**	**7 260,98**
			(Строительные металлические конструкции)									
			Всего по позиции							**805,88**		**7 260,98**
50	**50**	**ТЕР09-08-002-06**	**Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м**	**10 панелей**	**2,2**	**1**	**2,2**					
			1 ОТ					68,29		150,24	37,52	5 637,00
			2 ЭМ					38,19		84,02	11,78	989,76
			3 в т.ч. ОТм					9,26		20,37	37,52	764,28
	Н	*101-9283*	*Детали крепления барьерных ограждений*	*компл.*	*160*		*352*					
	Н	*201-9104*	*Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений*	*шт.*	*10*		*22*					
			ЗТ	чел.-ч	7,69		16,918					
			ЗТм	чел.-ч	0,75		1,65					
			Итого по расценке					106,48		234,26		6 626,76
			ФОТ							170,61		6 401,28
		Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			158,67		5 953,19
		Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			105,78		3 968,79
			Всего по позиции							**498,71**		**16 548,74**
51	**51**	**ТССЦ-201-3242**	**Панель сварная, НАЙЛОФОР, в комплекте со столбом и крепежом, покрытие: цинк+порошковая эмаль, диаметр прутков 5 мм, L=250 см, размер ячейки 200х50 мм, высота: 243 см**	**п.м**	**44,96**	**1**	**44,96**	**499,11**		**22 439,99**	**9,01**	**202 184,31**
			(Строительные металлические конструкции)									
			Всего по позиции							**22 439,99**		**202 184,31**
52	**52**	**ТЕР09-08-002-07**	**Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей**	**10 калиток**	**0,3**	**1**	**0,3**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1	ОТ					29,39		8,82	37,52	330,93
		2	ЭМ					18,95		5,69	11,78	67,03
		3	в т.ч. ОТм					3,46		1,04	37,52	39,02
	Н	*101-9283*	*Детали крепления барьерных ограждений*	*компл.*	*20*		*6*					
	Н	*201-9103*	*Калитка для барьерных ограждений*	*шт.*	*10*		*3*					
			ЗТ	чел.-ч	3,31		0,993					
			ЗТм	чел.-ч	0,28		0,084					
			Итого по расценке					48,34		14,51		397,96
			ФОТ							9,86		369,95
		Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			9,17		344,05
		Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			6,11		229,37
			Всего по позиции							**29,79**		**971,38**
53	**53**	**ТССЦ-201-8237**	**Панели ворот сварные из стержней диаметром: 18 мм по 2 шт через 125 мм (серия 3.017-1)** (Строительные металлические конструкции)	**т**	**0,11**	**1**	**0,11**	**10 930,65**		**1 202,37**	**9,01**	**10 833,35**
			Всего по позиции							**1 202,37**		**10 833,35**
54	**54**	**ТССЦ-201-8252**	**Полотна калиток сварные из стержней диаметром: 18 мм по 2 шт через 125 мм (серия 3.017-1)** (Строительные металлические конструкции)	**т**	**0,03**	**1**	**0,03**	**10 991,10**		**329,73**	**9,01**	**2 970,87**
			Всего по позиции							**329,73**		**2 970,87**
СББ												
55	**55**	**ТЕР09-08-002-02**	**Устройство барьеров безопасности: спиральных**	**100 м**	**0,4686**	**1**	**0,4686**					
		1	ОТ					67,84		31,79	37,52	1 192,76
		2	ЭМ					41,96		19,66	11,78	231,59
		3	в т.ч. ОТм					12,22		5,73	37,52	214,99
		4	М					73,39		0,00	9,01	
	Н	*101-9283*	*Детали крепления барьерных ограждений*	*компл.*	*116,66*		*54,666876*					
	Н	*201-9101*	*Спираль объемная*	*м*	*100*		*46,86*					
			ЗТ	чел.-ч	7,64		3,580104					
			ЗТм	чел.-ч	0,99		0,463914					
			Итого по расценке					183,19		51,45		1 424,35
			ФОТ							37,52		1 407,75
		Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			34,89		1 309,21
		Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			23,26		872,81
			Всего по позиции							**109,60**		**3 606,37**
56	**56**	**ТССЦ-101-0798**	**Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная** (Строительные металлические конструкции)	**т**	**0,0582676**	**1**	**0,0582676**	**7 731,66**		**450,51**	**9,01**	**4 059,10**
			Всего по позиции							**450,51**		**4 059,10**
ПББ												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	**57**	**ТЕР09-08-002-01**	**Устройство барьеров безопасности: плоских**	**100 м**	**0,04**	**1**	**0,04**					
		1	ОТ					59,76		2,39	37,52	89,67
		2	ЭМ					31,63		1,27	11,78	14,96
		3	в т.ч. ОТм					11,48		0,46	37,52	17,26
		4	М					73,39		0,00	9,01	
	Н	*101-9283*	*Детали крепления барьерных ограждений*	*компл.*	*116,66*		*4,6664*					
	Н	*201-9102*	*Спираль плоская*	*м*	*100*		*4*					
			ЗТ	чел.-ч	6,73		0,2692					
			ЗТм	чел.-ч	0,93		0,0372					
			Итого по расценке					164,78		3,66		104,63
			ФОТ							2,85		106,93
		Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			2,65		99,44
		Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			1,77		66,30
			Всего по позиции							**8,08**		**270,37**
58	**58**	**ТССЦ-101-0798**	**Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная** (Строительные металлические конструкции)	**т**	**0,0022608**	**1**	**0,0022608**	**7 731,66**		**17,48**	**9,01**	**157,49**
			Всего по позиции							**17,48**		**157,49**
Доп. материалы для СББ и ПББ												
59	**59**	**ТССЦ-101-0813**	**Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 3,0 мм** (Строительные металлические конструкции)	**т**	**0,005814**	**1**	**0,005814**	**9 827,26**		**57,14**	**9,01**	**514,83**
			Всего по позиции							**57,14**		**514,83**
60	**60**	**ТССЦ-101-0812**	**Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром: 1,6 мм** (Строительные металлические конструкции)	**т**	**0,000096**	**1**	**0,000096**	**12 369,14**		**1,19**	**9,01**	**10,72**
			Всего по позиции							**1,19**		**10,72**
61	**61**	**ТССЦ-111-0079**	**Узел крепления: кронштейна окрашенный** (Строительные металлические конструкции)	**шт.**	**28**	**1**	**28**	**53,83**		**1 507,24**	**9,01**	**13 580,23**
			Всего по позиции							**1 507,24**		**13 580,23**
62	**62**	**ТССЦ-509-0102**	**Скобы** (Строительные металлические конструкции)	**10 шт.**	**2,4**	**1**	**2,4**	**2,55**		**6,12**	**9,01**	**55,14**
			Всего по позиции							**6,12**		**55,14**
63	**63**	**ТССЦ-101-3197**	**Винты самонарезающие: остроконечные 4,8х50 мм** (Строительные металлические конструкции)	**100 шт.**	**0,24**	**1**	**0,24**	**13,35**		**3,20**	**9,01**	**28,83**
			Всего по позиции							**3,20**		**28,83**
64	**64**	**ТССЦ-101-2039**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 12 мм** (Строительные металлические конструкции)	**кг**	**0,976**	**1**	**0,976**	**23,95**		**23,38**	**9,01**	**210,65**
			Всего по позиции							**23,38**		**210,65**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Противоподкопные сетки												
65	**65**	**ТЕР01-01-022-23**	**Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2**	**1000 м3 грунта**	**0,00695**	**1**	**0,00695**					
			2 ЭМ					4 729,27		32,87	11,78	387,21
			3 в т.ч. ОТм					771,74		5,36	37,52	201,11
			ЗТм	чел.-ч	62,54		0,434653					
			Итого по расценке					4 729,27		32,87		387,21
			ФОТ							5,36		201,11
		Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			4,93		185,02
		Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			2,47		92,51
			Всего по позиции							**40,27**		**664,74**
66	**66**	**ТЕР08-01-002-01**	**Устройство основания под фундаменты: песчаного**	**1 м3 основания**	**6,95**	**1**	**6,95**					
			1 ОТ					19,57		136,01	37,52	5 103,10
			2 ЭМ					38,00		264,10	11,78	3 111,10
			3 в т.ч. ОТм					3,24		22,52	37,52	844,95
			4 М					87,11		605,41	9,01	5 454,74
			ЗТ	чел.-ч	2,3		15,985					
			ЗТм	чел.-ч	0,29		2,0155					
			Итого по расценке					144,68		1 005,52		13 668,94
			ФОТ							158,53		5 948,05
		Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			174,38		6 542,86
		Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			109,39		4 104,15
			Всего по позиции							**1 289,29**		**24 315,95**
67	**67**	**ТЕР06-01-092-01**	**Установка каркасов и сеток: в стенах массой одного элемента до 20 кг**	**1 т арматуры, закладных деталей**	**0,52897**	**1**	**0,52897**					
			1 ОТ					271,75		143,75	37,52	5 393,50
			2 ЭМ					74,66		39,49	11,78	465,19
			3 в т.ч. ОТм					9,67		5,12	37,52	192,10
			4 М					41,95		22,19	9,01	199,93
	Н	*204-9001*	*Арматура*	*т*	*1*		*0,52897*					
			ЗТ	чел.-ч	32,82		17,3607954					
			ЗТм	чел.-ч	0,67		0,3544099					
			Итого по расценке					388,36		205,43		6 058,62
			ФОТ							148,87		5 585,60
		Пр/812-006.1-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	%	108		108			160,78		6 032,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-006.1	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки	%	55		55			81,88		3 072,08
			Всего по позиции							**448,09**		**15 163,15**
68	**68**	**ТССЦ-204-0069**	**Арматурные сетки сварные**	**т**	**0,52897**	**1**	**0,52897**	**7 455,56**		**3 943,77**	**9,01**	**35 533,37**
			(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки)									
			Всего по позиции							**3 943,77**		**35 533,37**
АКП сеток												
69	**69**	**ТЕР13-03-002-17**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,1692704**	**1**	**0,1692704**					
		ОП п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
		Прил.13.2 п.3.13	Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		1	ОТ					41,70	1,21	8,54	37,52	320,42
		2	ЭМ					16,48	1,1	3,07	11,78	36,16
		3	в т.ч. ОТм					0,11	1,1	0,02	37,52	0,75
		4	М					804,90	1,1	149,87	9,01	1 350,33
			ЗТ	чел.-ч	4,1	1,21	0,8397505					
			ЗТм	чел.-ч	0,01	1,1	0,001862					
			Итого по расценке					863,08		161,48		1 706,91
			ФОТ							8,56		321,17
		Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			8,05		301,90
		Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			4,37		163,80
			Всего по позиции							**173,90**		**2 172,61**
70	**70**	**ТЕР13-03-004-28**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,1692704**	**1**	**0,1692704**					
		ОП п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
		Прил.13.2 п.3.13	Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1									
		2 слоя	Толщиной 40-60 мкм, общая с грунтом 140 мкм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		1	ОТ					22,96	2,42	9,41	37,52	353,06
		2	ЭМ					7,85	2,2	2,92	11,78	34,40
		3	в т.ч. ОТм					0,11	2,2	0,04	37,52	1,50
		4	М					3 076,67	2,2	1 145,74	9,01	10 323,12
			ЗТ	чел.-ч	2,43	2,42	0,9954115					
			ЗТм	чел.-ч	0,01	2,2	0,0037239					
			Итого по расценке					3 107,48		1 158,07		10 710,58
			ФОТ							9,45		354,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			8,88		333,29
		Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			4,82		180,83
			Всего по позиции							**1 171,77**		**11 224,70**
			Итоги по разделу 3 Ограждение :									
			Всего прямые затраты (справочно)							34 795,50		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							579,43		
			Эксплуатация машин							1 414,09		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							132,32		
			Материалы							32 801,98		
			Строительные работы							35 949,47		
			в том числе:									
			оплата труда							579,43		
			эксплуатация машин и механизмов							1 414,09		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							132,32		
			материалы							32 801,98		
			накладные расходы							713,81		
			сметная прибыль							440,16		
			Всего ФОТ (справочно)							711,75		
			Всего накладные расходы (справочно)							713,81		
			Всего сметная прибыль (справочно)							440,16		
			Всего по разделу 3 Ограждение							**35 949,47**		
			справочно:									
			Затраты труда рабочих				66,9668614					
			Затраты труда машинистов				10,4316628					
			Итоги по акту:									
			Всего прямые затраты (справочно)							113 085,45		1 186 592,95
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							5 278,42		198 046,32
			Эксплуатация машин							6 211,29		73 169,01
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							514,33		19 297,66
			Материалы							101 595,74		915 377,62
			Строительные работы							121 714,95		1 517 475,71
			Строительные работы							121 532,98		1 515 332,10
			в том числе:									
			оплата труда							5 257,65		197 267,03
			эксплуатация машин и механизмов							6 020,43		70 920,68
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							513,97		19 284,15
			материалы							101 354,58		913 204,77
			накладные расходы							5 658,31		212 299,71
			сметная прибыль							3 242,01		121 639,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							181,97		2 143,61
			Монтажные работы							302,10		4 230,21
			в том числе:									
			оплата труда							20,77		779,29
			эксплуатация машин и механизмов							8,89		104,72
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,36		13,51
			материалы							241,16		2 172,85
			накладные расходы							20,50		769,02
			сметная прибыль							10,78		404,33
			Всего							**122 017,05**		**1 521 705,92**
			Всего ФОТ (справочно)							5 792,75		217 343,98
			Всего накладные расходы (справочно)							5 678,81		213 068,73
			Всего сметная прибыль (справочно)							3 252,79		122 044,24
			Временные здания и сооружения 2,5%							3 050,43		38 042,65
			Всего							**125 067,48**		**1 559 748,57**
			Производство работ в зимнее время 2,1%							2 626,42		32 754,72
			Всего							**127 693,90**		**1 592 503,29**
			Непредвиденные затраты 3%							3 830,82		47 775,10
			Всего с непредвиденными							**131 524,72**		**1 640 278,39**
			Коэффициент инфляции к ценам 4 квартала 2024 г. 1,25236184997							**164 716,54**		**2 054 222,08**
			НДС 20%							32 943,31		410 844,42
			ВСЕГО по акту							**197 659,85**		**2 465 066,50**
			справочно:									
			Затраты труда рабочих				556,7120824					
			Затраты труда машинистов				40,1801261					

Сдал: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Стройка Выполнение строительно-монтажных работ на объекте АО «Вологдаоблэнерго»: «Реконструкция РП-10 кВ п. Кадниковский, п. Вожега»

(наименование, адрес)

Объект Выполнение строительно-монтажных работ на объекте АО «Вологдаоблэнерго»: «Реконструкция РП-10 кВ п. Кадниковский, п. Вожега»

(наименование)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-02-01

Смета № 02-02-01, Автоматизация технологических процессов

Основание: 2022.181946-024-АТХ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):	843,77	(102,65)	тыс.руб.
Средства на оплату труда	49,77	(1,33)	тыс.руб.
Сметная трудоемкость		130,38	чел.час.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу	Количество: коэффициенты	Количество: всего с учетом коэффициентов	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.: на единицу	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.: коэффициенты	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.: всего	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтажные работы												
1	**1**	**ТЕРм10-03-001-02**	**Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 300 кг**	**1 шт.**	**1**	**1**	**1**					
			1 ОТ					129,65		129,65	37,52	4 864,47
			2 ЭМ					60,79		60,79	11,78	716,11
			3 в т.ч. ОТм					6,34		6,34	37,52	237,88
			4 М					49,11		49,11	9,01	442,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТ	чел.-ч	14,6		14,6					
			ЗТм	чел.-ч	0,59		0,59					
			Итого по расценке					239,55		239,55		6 023,06
			ФОТ							135,99		5 102,35
		Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			122,39		4 592,12
		Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			62,56		2 347,08
			Всего по позиции							**424,50**		**12 962,26**
2 О	**2**	**ТЦ_101_77_7702680818_19.05.2023_02**	**Шкаф монтажный телекоммуникационный 19" напольный для распределительного и серверного оборудования 32U 600x600x1610mm (ШхГхВ) 8551с**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**34 900,00**	**1,04236**	**5 622,62**	**6,47**	**36 378,36**
			(Оборудование (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
			Всего по позиции							**5 622,62**		**36 378,36**
3	**3**	**ТЕРм10-06-060-04**	**Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 16**	**1 оптический кросс**	**1**	**1**	**1**					
		1	ОТ					48,59		48,59	37,52	1 823,10
		2	ЭМ					23,63		23,63	11,78	278,36
		4	М					4,67		4,67	9,01	42,08
			ЗТ	чел.-ч	3,61		3,61					
			Итого по расценке					76,89		76,89		2 143,54
			ФОТ							48,59		1 823,10
		Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			43,73		1 640,79
		Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			22,35		838,63
			Всего по позиции							**142,97**		**4 622,96**
4 О	**4**	**ТЦ_101_66_6678070790_19.05.2023_02**	**Кросс ШКОС-Л-1U/2-8-SC ~8-SC/SM ~8-SC/UPC 130308-00100**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**1 532,70**	**1,04236**	**246,93**	**6,47**	**1 597,63**
			(Оборудование (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
			Всего по позиции							**246,93**		**1 597,63**
5	**5**	**ТЕРм11-04-008-01**	**Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг**	**1 шт.**	**2**	**1**	**2**					
		1	ОТ					9,27		18,54	37,52	695,62
		2	ЭМ					0,96		1,92	11,78	22,62
		4	М					0,19		0,38	9,01	3,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТ	чел.-ч	1,03		2,06					
			Итого по расценке					10,42		20,84		721,66
			ФОТ							18,54		695,62
		Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			16,69		626,06
		Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			8,53		319,99
			Всего по позиции							**46,06**		**1 667,71**
6 О	**6**	**ТЦ_101_77_7702680818_19.05.2023_02**	**Кабельный органайзер горизонтальный 19" 1U, 5 колец, металлический 7115с**	**шт.**	**2**	**1**	**2**	**478,67**	**1,04236**	**154,23**	**6,47**	**997,89**
			(Оборудование (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
			Всего по позиции							**154,23**		**997,89**
7	**7**	**ТЕРм11-04-008-01**	**Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг**	**1 шт.**	**1**	**1**	**1**					
		1	ОТ					9,27		9,27	37,52	347,81
		2	ЭМ					0,96		0,96	11,78	11,31
		4	М					0,19		0,19	9,01	1,71
			ЗТ	чел.-ч	1,03		1,03					
			Итого по расценке					10,42		10,42		360,83
			ФОТ							9,27		347,81
		Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			8,34		313,03
		Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			4,26		159,99
			Всего по позиции							**23,02**		**833,85**
8 О	**8**	**ТЦ_101_16_1656069657_19.05.2023_02**	**Устройство сбора и передачи данных RTU-325S-E1-M2**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**96 860,00**	**1,04236**	**15 604,79**	**6,47**	**100 962,99**
			(Оборудование (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
			Всего по позиции							**15 604,79**		**100 962,99**
9	**9**	**ТЕРм11-04-008-01**	**Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг**	**1 шт.**	**1**	**1**	**1**					
		1	ОТ					9,27		9,27	37,52	347,81
		2	ЭМ					0,96		0,96	11,78	11,31
		4	М					0,19		0,19	9,01	1,71
			ЗТ	чел.-ч	1,03		1,03					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					10,42		10,42		360,83
			ФОТ							9,27		347,81
		Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			8,34		313,03
		Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			4,26		159,99
			Всего по позиции							**23,02**		**833,85**
10 О	**10**	**ТЦ_101_77_7724400711_19.05.2023_02**	**Полка 19" перфорированная глубиной 400 мм для напольных и настенных шкафов шкафов глубиной 600 мм 7229с**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**858,67**	**1,04236**	**138,34**	**6,47**	**895,04**
			(Оборудование (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
			Всего по позиции							**138,34**		**895,04**
11	**11**	**ТЕРм11-04-008-01**	**Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг**	**1 шт.**	**1**	**1**	**1**					
		1	ОТ					9,27		9,27	37,52	347,81
		2	ЭМ					0,96		0,96	11,78	11,31
		4	М					0,19		0,19	9,01	1,71
			ЗТ	чел.-ч	1,03		1,03					
			Итого по расценке					10,42		10,42		360,83
			ФОТ							9,27		347,81
		Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			8,34		313,03
		Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			4,26		159,99
			Всего по позиции							**23,02**		**833,85**
12 О	**12**	**ТЦ_101_78_7806295225_21.06.2023_02**	**Коммутатор ELTEX MES2308R**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**52 070,83**	**1,04236**	**8 388,96**	**6,47**	**54 276,55**
			(Оборудование (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
			Всего по позиции							**8 388,96**		**54 276,55**
13	**13**	**ТЕРм11-04-008-01**	**Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг**	**1 шт.**	**1**	**1**	**1**					
		1	ОТ					9,27		9,27	37,52	347,81
		2	ЭМ					0,96		0,96	11,78	11,31
		4	М					0,19		0,19	9,01	1,71
			ЗТ	чел.-ч	1,03		1,03					
			Итого по расценке					10,42		10,42		360,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ							9,27		347,81
		Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			8,34		313,03
		Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			4,26		159,99
			Всего по позиции							**23,02**		**833,85**
14 О	**14**	**ТЦ_101_78_7810216924_19.05.2023_02**	**Патч-панель 19",1U,CAT5E, 24 модуля RJ45, экранированная RN5PPF24**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**8 664,19**	**1,04236**	**1 395,86**	**6,47**	**9 031,21**
			(Оборудование (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
			Всего по позиции							**1 395,86**		**9 031,21**
15	**15**	**ТЕРм11-04-008-01**	**Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг**	**1 шт.**	**1**	**1**	**1**					
		1	ОТ					9,27		9,27	37,52	347,81
		2	ЭМ					0,96		0,96	11,78	11,31
		4	М					0,19		0,19	9,01	1,71
			ЗТ	чел.-ч	1,03		1,03					
			Итого по расценке					10,42		10,42		360,83
			ФОТ							9,27		347,81
		Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			8,34		313,03
		Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			4,26		159,99
			Всего по позиции							**23,02**		**833,85**
16 О	**16**	**ТЦ_101_77_7718790830_19.05.2023_02**	**Преобразователь интерфейсов ADAM-4520**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**7 340,55**	**1,04236**	**1 182,61**	**6,47**	**7 651,50**
			(Оборудование (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
			Всего по позиции							**1 182,61**		**7 651,50**
17	**17**	**ТЕРм11-04-008-01**	**Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг**	**1 шт.**	**1**	**1**	**1**					
		1	ОТ					9,27		9,27	37,52	347,81
		2	ЭМ					0,96		0,96	11,78	11,31
		4	М					0,19		0,19	9,01	1,71
			ЗТ	чел.-ч	1,03		1,03					
			Итого по расценке					10,42		10,42		360,83
			ФОТ							9,27		347,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			8,34		313,03
		Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			4,26		159,99
			Всего по позиции							**23,02**		**833,85**
18 О	**18**	**ТЦ_101_77_7722330113_19.05.2023_02**	**Устройство сбора данных ЭНКМ-3-220-А3Е1-Т-640**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**41 800,00**	**1,04236**	**6 734,26**	**6,47**	**43 570,65**
			(Оборудование (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
			Всего по позиции							**6 734,26**		**43 570,65**
19	**19**	**ТЕРм11-04-008-01**	**Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг**	**1 шт.**	**1**	**1**	**1**					
		1	ОТ					9,27		9,27	37,52	347,81
		2	ЭМ					0,96		0,96	11,78	11,31
		4	М					0,19		0,19	9,01	1,71
			ЗТ	чел.-ч	1,03		1,03					
			Итого по расценке					10,42		10,42		360,83
			ФОТ							9,27		347,81
		Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			8,34		313,03
		Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			4,26		159,99
			Всего по позиции							**23,02**		**833,85**
20 О	**20**	**ТЦ_101_78_7841406851_19.05.2023_02**	**Медиаконвертер DMC-810SC**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**12 805,83**	**1,04236**	**2 063,10**	**6,47**	**13 348,28**
			(Оборудование (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
			Всего по позиции							**2 063,10**		**13 348,28**
21	**21**	**ТЕРм11-04-008-01**	**Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг**	**1 шт.**	**1**	**1**	**1**					
		1	ОТ					9,27		9,27	37,52	347,81
		2	ЭМ					0,96		0,96	11,78	11,31
		4	М					0,19		0,19	9,01	1,71
			ЗТ	чел.-ч	1,03		1,03					
			Итого по расценке					10,42		10,42		360,83
			ФОТ							9,27		347,81
		Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			8,34		313,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			4,26		159,99
			Всего по позиции							**23,02**		**833,85**
22 О	**22**	**ТЦ_101_77_7720439500_21.06.2023_02**	**Многофункциональный роутер iRZ RU41**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**16 583,33**	**1,04236**	**2 671,68**	**6,47**	**17 285,80**
			(Оборудование (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
			Всего по позиции							**2 671,68**		**17 285,80**
23	**23**	**ТЕРм11-04-008-01**	**Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг**	**1 шт.**	**1**	**1**	**1**					
		1	ОТ					9,27		9,27	37,52	347,81
		2	ЭМ					0,96		0,96	11,78	11,31
		4	М					0,19		0,19	9,01	1,71
			ЗТ	чел.-ч	1,03		1,03					
			Итого по расценке					10,42		10,42		360,83
			ФОТ							9,27		347,81
		Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			8,34		313,03
		Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			4,26		159,99
			Всего по позиции							**23,02**		**833,85**
24 О	**24**	**ТЦ_101_77_7717732138_19.05.2023_02**	**Блок розеток TLK-RS08MF1-BK**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**1 552,50**	**1,04236**	**250,12**	**6,47**	**1 618,26**
			(Оборудование (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
			Всего по позиции							**250,12**		**1 618,26**
25	**25**	**ТЕРм08-03-575-01**	**Прибор или аппарат**	**1 шт.**	**1**	**1**	**1**					
		1	ОТ					11,57		11,57	37,52	434,11
		4	М					0,42		0,42	9,01	3,78
			ЗТ	чел.-ч	1,12		1,12					
			Итого по расценке					11,99		11,99		437,89
			ФОТ							11,57		434,11
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			11,22		421,09
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5,90		221,40
			Всего по позиции							**29,11**		**1 080,38**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26 О	**26**	**ТЦ_101_77_7723505528_19.05.2023_02**	**Выключатель нагрузки модульный OptiDin BM63P-220-УХЛ3 (BM63P) In=20A, шт 332974**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**254,79**	**1,04236**	**41,05**	**6,47**	**265,58**
			(Оборудование (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
			Всего по позиции							**41,05**		**265,58**
27	**27**	**ТЕРм08-03-575-01**	**Прибор или аппарат**	**1 шт.**	**1**	**1**	**1**					
		1	ОТ					11,57		11,57	37,52	434,11
		4	М					0,42		0,42	9,01	3,78
			ЗТ	чел.-ч	1,12		1,12					
			Итого по расценке					11,99		11,99		437,89
			ФОТ							11,57		434,11
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			11,22		421,09
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5,90		221,40
			Всего по позиции							**29,11**		**1 080,38**
28 О	**28**	**ТЦ_101_77_7723685084_19.05.2023_02**	**Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-2C10-УХЛ3 In=10A 260597**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**667,11**	**1,04236**	**107,48**	**6,47**	**695,37**
			(Оборудование (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
			Всего по позиции							**107,48**		**695,37**
29	**29**	**ТЕРм08-03-575-01**	**Прибор или аппарат**	**1 шт.**	**3**	**1**	**3**					
		1	ОТ					11,57		34,71	37,52	1 302,32
		4	М					0,42		1,26	9,01	11,35
			ЗТ	чел.-ч	1,12		3,36					
			Итого по расценке					11,99		35,97		1 313,67
			ФОТ							34,71		1 302,32
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			33,67		1 263,25
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			17,70		664,18
			Всего по позиции							**87,34**		**3 241,10**
30 О	**30**	**ТЦ_101_77_7720791373_19.05.2023_02**	**Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-2B1-УХЛ3 n=1A 260584**	**шт.**	**3**	**1**	**3**	**1 084,20**	**1,04236**	**524,02**	**6,47**	**3 390,38**
			(Оборудование (Без доставки))									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
			Всего по позиции							**524,02**		**3 390,38**
31	**31**	**ТЕРм10-02-016-06**	**Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания**	**1 шт.**	**1**	**1**	**1**					
			1 ОТ					116,66		116,66	37,52	4 377,08
			2 ЭМ					43,07		43,07	11,78	507,36
			3 в т.ч. ОТм					4,73		4,73	37,52	177,47
			4 М					39,71		39,71	9,01	357,79
Н		*999-0005*	*Масса*	*т*	*0,001*		*0,001*					
			ЗТ	чел.-ч	10,1		10,1					
			ЗТм	чел.-ч	0,44		0,44					
			Итого по расценке					199,44		199,44		5 242,23
			ФОТ							121,39		4 554,55
		Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			109,25		4 099,10
		Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			55,84		2 095,09
			Всего по позиции							**364,53**		**11 436,42**
32 О	**32**	**ТЦ_101_77_7731430234_19.05.2023_02**	**Блок питания AC/DC RT-50D**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**1 166,67**	**1,04236**	**187,96**	**6,47**	**1 216,09**
			(Оборудование (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
			Всего по позиции							**187,96**		**1 216,09**
33	**33**	**ТЕРм08-01-082-01**	**Зажим наборный без кожуха**	**100 шт.**	**0,06**	**1**	**0,06**					
			1 ОТ					470,94		28,26	37,52	1 060,32
			2 ЭМ					28,14		1,69	11,78	19,91
			3 в т.ч. ОТм					1,59		0,10	37,52	3,75
			4 М					425,41		3,00	9,01	27,03
			ЗТ	чел.-ч	47		2,82					
			ЗТм	чел.-ч	0,11		0,0066					
			Итого по расценке					924,49		32,95		1 107,26
			ФОТ							28,36		1 064,07
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			27,51		1 032,15
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			14,46		542,68
			Всего по позиции							**74,92**		**2 682,09**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34 О	**34**	**ТЦ_101_78_7804526950_19.05.2023_02**	**CBC.16GR, проходной зажим серый 16 кв.мм ZCBC16GR-RET**	**шт.**	**6**	**1**	**6**	**140,83**	**1,04236**	**136,13**	**6,47**	**880,77**
			(Оборудование (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
			Всего по позиции							**136,13**		**880,77**
35 О	**35**	**ТЦ_101_78_7804526950_19.05.2023_02**	**Торцевой изолятор серый ZCB161GR**	**шт.**	**6**	**1**	**6**	**47,33**	**1,04236**	**45,75**	**6,47**	**296,01**
			(Оборудование (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
			Всего по позиции							**45,75**		**296,01**
36	**36**	**ТЕРм08-01-082-01**	**Зажим наборный без кожуха**	**100 шт.**	**0,04**	**1**	**0,04**					
		1	ОТ					470,94		18,84	37,52	706,88
		2	ЭМ					28,14		1,13	11,78	13,31
		3	в т.ч. ОТм					1,59		0,06	37,52	2,25
		4	М					425,41		17,02	9,01	153,35
			ЗТ	чел.-ч	47		1,88					
			ЗТм	чел.-ч	0,11		0,0044					
			Итого по расценке					924,49		36,99		873,54
			ФОТ							18,90		709,13
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			18,33		687,86
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			9,64		361,66
			Всего по позиции							**64,96**		**1 923,06**
37 О	**37**	**ТЦ_101_78_7810216924_19.05.2023_02**	**Двухуровневая клемма с размыкателем на 2,5 кв.мм ZEFDS210GR**	**шт.**	**4**	**1**	**4**	**603,58**	**1,04236**	**388,96**	**6,47**	**2 516,59**
			(Оборудование (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
			Всего по позиции							**388,96**		**2 516,59**
38 О	**38**	**ТЦ_101_78_7810216924_19.05.2023_02**	**Торцевой изолятор серый ZEFDS201GR**	**шт.**	**4**	**1**	**4**	**54,06**	**1,04236**	**34,84**	**6,47**	**225,40**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(Оборудование (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
			Всего по позиции							**34,84**		**225,40**
39	**39**	**ТЕРм10-02-016-06**	**Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания**	**1 шт.**	**1**	**1**	**1**					
		1	ОТ					116,66		116,66	37,52	4 377,08
		2	ЭМ					43,07		43,07	11,78	507,36
		3	в т.ч. ОТм					4,73		4,73	37,52	177,47
		4	М					39,71		39,71	9,01	357,79
	Н	*999-0005*	*Масса*	*т*	*0,001*		*0,001*					
			ЗТ	чел.-ч	10,1		10,1					
			ЗТм	чел.-ч	0,44		0,44					
			Итого по расценке					199,44		199,44		5 242,23
			ФОТ							121,39		4 554,55
		Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			109,25		4 099,10
		Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			55,84		2 095,09
			Всего по позиции							**364,53**		**11 436,42**
40 О	**40**	**ТЦ_101_78_7814439103_19.05.2023_02**	**ИБП (1000 ВА) STR1101L**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**27 757,50**	**1,04236**	**4 471,92**	**6,47**	**28 933,31**
			(Оборудование (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
			Всего по позиции							**4 471,92**		**28 933,31**
41	**41**	**ТЕРм11-04-008-04**	**Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 30 кг**	**1 шт.**	**1**	**1**	**1**					
		1	ОТ					27,81		27,81	37,52	1 043,43
		2	ЭМ					2,87		2,87	11,78	33,81
		4	М					0,56		0,56	9,01	5,05
			ЗТ	чел.-ч	3,09		3,09					
			Итого по расценке					31,24		31,24		1 082,29
			ФОТ							27,81		1 043,43
		Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			25,03		939,09
		Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			12,79		479,98
			Всего по позиции							**69,06**		**2 501,36**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42 О	**42**	**ТЦ_101_77_772 0623643_19.05. 2023_02**	**Батарейный модуль BMRT-36-18**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**29 716,67**	**1,04236**	**4 787,55**	**6,47**	**30 975,47**
			(Оборудование (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
			Всего по позиции							**4 787,55**		**30 975,47**
43	**43**	**ТЕРм11-04-008-04**	**Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 30 кг**	**1 шт.**	**1**	**1**	**1**					
		1	ОТ					27,81		27,81	37,52	1 043,43
		2	ЭМ					2,87		2,87	11,78	33,81
		4	М					0,56		0,56	9,01	5,05
			ЗТ	чел.-ч	3,09		3,09					
			Итого по расценке					31,24		31,24		1 082,29
			ФОТ							27,81		1 043,43
		Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			25,03		939,09
		Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			12,79		479,98
			Всего по позиции							**69,06**		**2 501,36**
44 О	**44**	**ТЦ_101_78_781 4439103_19.05. 2023_02**	**Модуль внешнего байпаса EBM-01-RC**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**11 797,50**	**1,04236**	**1 900,66**	**6,47**	**12 297,24**
			(Оборудование (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
			Всего по позиции							**1 900,66**		**12 297,24**
45	**45**	**ТЕРм08-03-591-08**	**Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке**	**100 шт.**	**0,01**	**1**	**0,01**					
		1	ОТ					357,00		3,57	37,52	133,95
		2	ЭМ					14,26		0,14	11,78	1,65
		3	в т.ч. ОТм					0,43		0,00	37,52	
		4	М					94,53		0,95	9,01	8,56
			ЗТ	чел.-ч	34,56		0,3456					
			ЗТм	чел.-ч	0,03		0,0003					
			Итого по расценке					465,79		4,66		144,16
			ФОТ							3,57		133,95
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,46		129,93
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,82		68,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							**9,94**		**342,40**
46 О	**46**	**ТЦ_101_64_6454107010_19.05.2023_02**	**Розетка на DIN-рейку IEK РАр10-3-ОП 16А с заземляющим контактом MRD10-16**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**199,73**	**1,04236**	**32,18**	**6,47**	**208,19**
			(Оборудование (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
			Всего по позиции							**32,18**		**208,19**
47	**47**	**ТЕРм08-03-575-01**	**Прибор или аппарат**	**1 шт.**	**1**	**1**	**1**					
		1	ОТ					11,57		11,57	37,52	434,11
		4	М					0,42		0,42	9,01	3,78
			ЗТ	чел.-ч	1,12		1,12					
			Итого по расценке					11,99		11,99		437,89
			ФОТ							11,57		434,11
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			11,22		421,09
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5,90		221,40
			Всего по позиции							**29,11**		**1 080,38**
48 О	**48**	**ТЦ_101_64_6454107010_19.05.2023_02**	**Медная шина заземления для 19"" IT-корпусов ДКС серии STI/CQE R5SGB19**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**3 387,43**	**1,04236**	**545,74**	**6,47**	**3 530,92**
			(Оборудование (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
			Всего по позиции							**545,74**		**3 530,92**
49	**49**	**ТЕРм10-01-001-13**	**Рамка со штифтами на винтах и гайках с шайбами**	**1 шт.**	**3**	**1**	**3**					
		1	ОТ					1,15		3,45	37,52	129,44
		4	М					0,02		0,06	9,01	0,54
			ЗТ	чел.-ч	0,13		0,39					
			Итого по расценке					1,17		3,51		129,98
			ФОТ							3,45		129,44
		Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			3,11		116,50
		Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			1,59		59,54
			Всего по позиции							**8,21**		**306,02**
50 О	**50**	**ТЦ_101_77_7723685084_19.05.2023_02**	**DIN-рейка оцинкованная 60см YDN10-0060**	**шт.**	**3**	**1**	**3**	**50,17**	**1,04236**	**24,25**	**6,47**	**156,89**
			(Оборудование (Без доставки))									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
			Всего по позиции							**24,25**		**156,89**
51	**51**	**ТЕРм10-04-066-04**	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная**	**1 шт.**	**1**	**1**	**1**					
		1	ОТ					35,52		35,52	37,52	1 332,71
		4	М					9,87		9,87	9,01	88,93
	Н	*999-0005*	*Масса*	*т*	*0,001*		*0,001*					
			ЗТ	чел.-ч	4		4					
			Итого по расценке					45,39		45,39		1 421,64
			ФОТ							35,52		1 332,71
		Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			33,74		1 266,07
		Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			18,83		706,34
			Всего по позиции							**97,96**		**3 394,05**
52 **О**	**52**	**ТЦ_101_66_6670497540_19.05.2023_02**	**Разветвитель интерфейса RS485/422 ПР-3 ПР-3 (64x58x35IP65din)1.0d10**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**291,17**	**1,04236**	**46,91**	**6,47**	**303,50**
			(Оборудование (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
			Всего по позиции							**46,91**		**303,50**
53	**53**	**ТЕРм11-04-008-01**	**Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг**	**1 шт.**	**1**	**1**	**1**					
		1	ОТ					9,27		9,27	37,52	347,81
		2	ЭМ					0,96		0,96	11,78	11,31
		4	М					0,19		0,19	9,01	1,71
			ЗТ	чел.-ч	1,03		1,03					
			Итого по расценке					10,42		10,42		360,83
			ФОТ							9,27		347,81
		Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			8,34		313,03
		Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			4,26		159,99
			Всего по позиции							**23,02**		**833,85**
54 **О**	**54**	**ТЦ_101_77_7729108750_19.05.2023_02**	**Коммутатор FE-104POE-S**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**2 733,33**	**1,04236**	**440,36**	**6,47**	**2 849,11**
			(Оборудование (Без доставки))									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
			Всего по позиции							**440,36**		**2 849,11**
55	**55**	**ТЕРм10-08-001-01**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей**	**1 шт.**	**1**	**1**	**1**					
		1	ОТ					75,46		75,46	37,52	2 831,26
		2	ЭМ					0,31		0,31	11,78	3,65
		4	М					11,97		11,97	9,01	107,85
			ЗТ	чел.-ч	7,2		7,2					
			Итого по расценке					87,74		87,74		2 942,76
			ФОТ							75,46		2 831,26
		Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			67,91		2 548,13
		Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			34,71		1 302,38
			Всего по позиции							**190,36**		**6 793,27**
56 О	**56**	**ТЦ_101_77_7717732138_19.05.2023_02**	**Блок приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**2 931,50**	**1,04236**	**472,28**	**6,47**	**3 055,68**
			(Оборудование (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
			Всего по позиции							**472,28**		**3 055,68**
57	**57**	**ТЕРм11-03-001-01**	**Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг**	**1 шт.**	**1**	**1**	**1**					
		1	ОТ					5,37		5,37	37,52	201,48
		4	М					1,03		1,03	9,01	9,28
			ЗТ	чел.-ч	0,52		0,52					
			Итого по расценке					6,40		6,40		210,76
			ФОТ							5,37		201,48
		Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			4,83		181,33
		Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,47		92,68
			Всего по позиции							**13,70**		**484,77**
58 О	**58**	**ТЦ_101_77_7717732138_19.05.2023_02**	**Преобразователь протокола С2000-ПП**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**1 311,70**	**1,04236**	**211,32**	**6,47**	**1 367,26**
			(Оборудование (Без доставки))									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
			Всего по позиции							**211,32**		**1 367,26**
59	**59**	**ТЕРм10-02-016-06**	**Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания**	**1 шт.**	**1**	**1**	**1**					
			1 ОТ					116,66		116,66	37,52	4 377,08
			2 ЭМ					43,07		43,07	11,78	507,36
			3 в т.ч. ОТм					4,73		4,73	37,52	177,47
			4 М					39,71		39,71	9,01	357,79
Н		*999-0005*	*Масса*	*т*	*0,001*		*0,001*					
			ЗТ	чел.-ч	10,1		10,1					
			ЗТм	чел.-ч	0,44		0,44					
			Итого по расценке					199,44		199,44		5 242,23
			ФОТ							121,39		4 554,55
		Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			109,25		4 099,10
		Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			55,84		2 095,09
			Всего по позиции							**364,53**		**11 436,42**
60 О	**60**	**ТЦ_101_77_7731430234_19.05.2023_02**	**Блок питания AC/DC EDR-75-24**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**1 416,67**	**1,04236**	**228,23**	**6,47**	**1 476,68**
			(Оборудование (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
			Всего по позиции							**228,23**		**1 476,68**
61	**61**	**ТЕРм10-01-052-07**	**Кроссировка в шкафу**	**10 шт. (кроссировок)**	**0,1**	**1**	**0,1**					
			1 ОТ					11,55		1,16	37,52	43,52
			4 М					1,28		0,13	9,01	1,17
			ЗТ	чел.-ч	1		0,1					
			Итого по расценке					12,83		1,29		44,69
			ФОТ							1,16		43,52
		Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			1,04		39,17
		Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			0,53		20,02
			Всего по позиции							**2,86**		**103,88**
62	**62**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7810216924_19.05.2023_02**	**Кабель питания TLK-PCC10-018**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**289,17**	**1,02**	**32,74**	**9,01**	**294,95**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**32,74**		**294,95**
63	**63**	**ТЕРм10-01-052-07**	**Кроссировка в шкафу**	**10 шт. (кроссировок)**	**0,1**	**1**	**0,1**					
	1	ОТ						11,55		1,16	37,52	43,52
	4	М						1,28		0,13	9,01	1,17
		ЗТ		чел.-ч	1		0,1					
			Итого по расценке					12,83		1,29		44,69
			ФОТ							1,16		43,52
		Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			1,04		39,17
		Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			0,53		20,02
			Всего по позиции							**2,86**		**103,88**
64	**64**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7810216924_19.05.2023_02**	**Кабель питания TLK-PCM10-018**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**280,83**	**1,02**	**31,79**	**9,01**	**286,45**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**31,79**		**286,45**
65	**65**	**ТЕРм10-01-052-07**	**Кроссировка в шкафу**	**10 шт. (кроссировок)**	**0,1**	**1**	**0,1**					
	1	ОТ						11,55		1,16	37,52	43,52
	4	М						1,28		0,13	9,01	1,17
		ЗТ		чел.-ч	1		0,1					
			Итого по расценке					12,83		1,29		44,69
			ФОТ							1,16		43,52
		Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			1,04		39,17
		Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			0,53		20,02
			Всего по позиции							**2,86**		**103,88**
66	**66**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7806442751_19.05.2023_02**	**Сетевой шнур ПРАКТИКА ПГА-ВП 2х1,0 2,5 метра 244-803**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**61,67**	**1,02**	**6,98**	**9,01**	**62,90**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**6,98**		**62,90**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	**67**	**ТЕРм10-01-052-07**	**Кроссировка в шкафу**	**10 шт. (кроссировок)**	**0,5**	**1**	**0,5**					
		1	ОТ					11,55		5,78	37,52	216,87
		4	М					1,28		0,64	9,01	5,77
			ЗТ	чел.-ч	1		0,5					
			Итого по расценке					12,83		6,42		222,64
			ФОТ							5,78		216,87
		Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			5,20		195,18
		Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			2,66		99,76
			Всего по позиции							**14,28**		**517,58**
68	**68**	**ТЦ_20.0.00.00_77_7702680818_18.05.2023_02**	**Патч-корд F/UTP, категория 5е, 2xRJ45/8p8c, экранированный, серый, LSZH, 2м 8872с**	**шт.**	**5**	**1**	**5**	**164,00**	**1,02**	**92,83**	**9,01**	**836,40**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**92,83**		**836,40**
69	**69**	**ТЕРм10-01-052-07**	**Кроссировка в шкафу**	**10 шт. (кроссировок)**	**0,1**	**1**	**0,1**					
		1	ОТ					11,55		1,16	37,52	43,52
		4	М					1,28		0,13	9,01	1,17
			ЗТ	чел.-ч	1		0,1					
			Итого по расценке					12,83		1,29		44,69
			ФОТ							1,16		43,52
		Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			1,04		39,17
		Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			0,53		20,02
			Всего по позиции							**2,86**		**103,88**
70	**70**	**ТЦ_20.0.00.00_77_7724794791_21.06.2023_02**	**Патч-корд F/UTP, категория 5е, 2xRJ45/8p8c, экранированный, серый, LSZH, 1.5м 8871с**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**146,63**	**1,02**	**16,60**	**9,01**	**149,56**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**16,60**		**149,56**
71	**71**	**ТЕРм10-01-052-07**	**Кроссировка в шкафу**	**10 шт. (кроссировок)**	**0,8**	**1**	**0,8**					
		1	ОТ					11,55		9,24	37,52	346,68
		4	М					1,28		1,02	9,01	9,19
			ЗТ	чел.-ч	1		0,8					
			Итого по расценке					12,83		10,26		355,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ							9,24		346,68
		Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			8,32		312,01
		Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			4,25		159,47
			Всего по позиции							**22,83**		**827,35**
72	**72**	**ТЦ_20.0.00.00_77_7702680818_18.05.2023_02**	**Патч-корд F/UTP, категория 5е, 2xRJ45/8p8c, экранированный, серый, LSZH, 0.5м 8869с**	**шт.**	**8**	**1**	**8**	**90,67**	**1,02**	**82,12**	**9,01**	**739,87**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**82,12**		**739,87**
73	**73**	**ТЕРм08-02-411-01**	**Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм**	**100 м**	**0,8**	**1**	**0,8**					
			1 ОТ					272,05		217,64	37,52	8 165,85
			2 ЭМ					175,27		140,22	11,78	1 651,79
			3 в т.ч. ОТм					2,60		2,08	37,52	78,04
			4 М					636,26		509,01	9,01	4 586,18
			ЗТ	чел.-ч	27,76		22,208					
			ЗТм	чел.-ч	0,18		0,144					
			Итого по расценке					1 083,58		866,87		14 403,82
			ФОТ							219,72		8 243,89
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			213,13		7 996,57
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			112,06		4 204,38
			Всего по позиции							**1 192,06**		**26 604,77**
74	**74**	**ТЦ_20.0.00.00_77_7702680818_18.05.2023_02**	**Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ-НГ-12 с/з PR04.0107**	**м.**	**80**	**1**	**80**	**36,00**	**1,02**	**326,04**	**9,01**	**2 937,60**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**326,04**		**2 937,60**
75	**75**	**ТЦ_20.0.00.00_77_7702680818_18.05.2023_02**	**Оконцеватель для металлорукава ОЗМ-12 PR08.3022**	**шт.**	**4**	**1**	**4**	**25,70**	**1,02**	**11,64**	**9,01**	**104,86**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**11,64**		**104,86**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	**76**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7804526950_18.05.2023_02**	**«Бирка-рибон» для маркировки кабеля У-136Р**	**1000 шт.**	**0,01**	**1**	**0,01**	**3 147,50**	**1,02**	**3,56**	**9,01**	**32,10**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**3,56**		**32,10**
77	**77**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7804526950_18.05.2023_02**	**Трубка ССД ТУТ 33/8-1500 120601-00009**	**шт.**	**5**	**1**	**5**	**670,00**	**1,02**	**379,25**	**9,01**	**3 417,00**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**379,25**		**3 417,00**
78	**78**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7804526950_18.05.2023_02**	**ТМЛ 4-6-3: Наконечник кабельный медный луженый 40827**	**шт.**	**5**	**1**	**5**	**9,75**	**1,02**	**5,52**	**9,01**	**49,73**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**5,52**		**49,73**
79	**79**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7810216924_18.05.2023_02**	**Хомут заземления д 8-17,5 мм (оцинкованный) PR08.3876**	**шт.**	**5**	**1**	**5**	**520,50**	**1,02**	**294,62**	**9,01**	**2 654,55**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**294,62**		**2 654,55**
80	**80**	**ТЦ_20.0.00.00_77_7729108750_18.05.2023_02**	**Хомут кабельный Хкн 2,5х150мм, нейлон 2. Кабельная продукция UHH20-D025-150-050**	**50 шт.**	**1**	**1**	**1**	**33,33**	**1,02**	**3,77**	**9,01**	**34,00**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**3,77**		**34,00**
81	**81**	**ТЕРм08-02-147-01**	**Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг**	**100 м кабеля**	**0,45**	**1**	**0,45**					
			1 ОТ					92,99		41,85	37,52	1 570,21
			2 ЭМ					59,16		26,62	11,78	313,58
			3 в т.ч. ОТм					2,89		1,30	37,52	48,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4	М					43,38		19,52	9,01	175,88
			ЗТ	чел.-ч	9,28		4,176					
			ЗТм	чел.-ч	0,2		0,09					
			Итого по расценке					195,53		87,99		2 059,67
			ФОТ							43,15		1 618,99
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			41,86		1 570,42
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			22,01		825,68
			Всего по позиции							**151,86**		**4 455,77**
82	**82**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7804526950_18.05.2023_02**	**Кабели симметричные для структурированных кабельных сетей (U/UTP) категории 5е групповой прокладки, с пониженным дымо-и газовыделением СПЕЦЛАН U/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-LS 4х2х0,52**	**м**	**45**	**1**	**45**	**74,25**	**1,02**	**378,26**	**9,01**	**3 408,08**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**378,26**		**3 408,08**
83	**83**	**ТЕРм08-02-147-01**	**Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг**	**100 м кабеля**	**0,3**	**1**	**0,3**					
		1	ОТ					92,99		27,90	37,52	1 046,81
		2	ЭМ					59,16		17,75	11,78	209,10
		3	в т.ч. ОТм					2,89		0,87	37,52	32,64
		4	М					43,38		13,01	9,01	117,22
			ЗТ	чел.-ч	9,28		2,784					
			ЗТм	чел.-ч	0,2		0,06					
			Итого по расценке					195,53		58,66		1 373,13
			ФОТ							28,77		1 079,45
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			27,91		1 047,07
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			14,67		550,52
			Всего по позиции							**101,24**		**2 970,72**
84	**84**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7804526950_18.05.2023_02**	**Кабели симметричные для промышленного интерфейса RS-485, групповой прокладки, с пониженным дымо-и газовыделением КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6**	**м**	**30**	**1**	**30**	**190,83**	**1,02**	**648,10**	**9,01**	**5 839,40**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**648,10**		**5 839,40**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	**85**	**ТЕРм08-02-147-01**	**Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг**	**100 м кабеля**	**0,1**	**1**	**0,1**					
		1	ОТ					92,99		9,30	37,52	348,94
		2	ЭМ					59,16		5,92	11,78	69,74
		3	в т.ч. ОТм					2,89		0,29	37,52	10,88
		4	М					43,38		4,34	9,01	39,10
			ЗТ	чел.-ч	9,28		0,928					
			ЗТм	чел.-ч	0,2		0,02					
			Итого по расценке					195,53		19,56		457,78
			ФОТ							9,59		359,82
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			9,30		349,03
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			4,89		183,51
			Всего по позиции							**33,75**		**990,32**
86	**86**	**ТЦ_20.0.00.00_77_7716869940_18.05.2023_02**	**Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ-пластиката пониженной пожароопасности, в общем экраном под оболочкой КВВГЭнг(А)-LS 2х1,5**	**м**	**10**	**1**	**10**	**43,64**	**1,02**	**49,40**	**9,01**	**445,13**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**49,40**		**445,13**
87	**87**	**ТЕРм08-02-405-01**	**Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2**	**100 м**	**0,2**	**1**	**0,2**					
		1	ОТ					300,27		60,05	37,52	2 253,08
		2	ЭМ					90,94		18,19	11,78	214,28
		3	в т.ч. ОТм					2,31		0,46	37,52	17,26
		4	М					76,96		15,39	9,01	138,66
			ЗТ	чел.-ч	30,64		6,128					
			ЗТм	чел.-ч	0,16		0,032					
			Итого по расценке					468,17		93,63		2 606,02
			ФОТ							60,51		2 270,34
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			58,69		2 202,23
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			30,86		1 157,87
			Всего по позиции							**183,18**		**5 966,12**
88	**88**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7810216924_18.05.2023_02**	**Провод силовой с ПВХ изоляцией многопроволочный (желто-зеленый) ПуГВ 1х4**	**м**	**20**	**1**	**20**	**34,53**	**1,02**	**78,18**	**9,01**	**704,41**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**78,18**		**704,41**
89	**89**	**ТЕРм08-02-405-01**	**Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2**	**100 м**	**0,05**	**1**	**0,05**					
			1 ОТ					300,27		15,01	37,52	563,18
			2 ЭМ					90,94		4,55	11,78	53,60
			3 в т.ч. ОТм					2,31		0,12	37,52	4,50
			4 М					76,96		3,85	9,01	34,69
			ЗТ	чел.-ч	30,64		1,532					
			ЗТм	чел.-ч	0,16		0,008					
			Итого по расценке					468,17		23,41		651,47
			ФОТ							15,13		567,68
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			14,68		550,65
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			7,72		289,52
			Всего по позиции							**45,81**		**1 491,64**
90	**90**	**ТЦ_20.0.00.00_77_7723685084_18.05.2023_02**	**Провод силовой с ПВХ изоляцией одножильный (белый) ПуВ 1х1**	**м**	**5**	**1**	**5**	**10,96**	**1,02**	**6,20**	**9,01**	**55,90**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**6,20**		**55,90**
			Итоги по разделу 1 Монтажные работы :									
			Всего прямые затраты (справочно)							5 011,42		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							1 326,38		
			Эксплуатация машин							447,41		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							25,81		
			Материалы							3 237,63		
			Монтажные работы							6 914,21		
			в том числе:									
			оплата труда							1 326,38		
			эксплуатация машин и механизмов							447,41		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							25,81		
			материалы							3 237,63		
			накладные расходы							1 253,49		
			сметная прибыль							649,30		
			Оборудование							59 081,09		
			Всего ФОТ (справочно)							1 352,19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего накладные расходы (справочно)							1 253,49		
			Всего сметная прибыль (справочно)							649,30		
			Всего по разделу 1 Монтажные работы							**65 995,30**		
			справочно:									
			Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							2 447,60		
			Оборудование, отсутствующее в ФРСН							59 081,09		
			Затраты труда рабочих				130,3816					
			Затраты труда машинистов				2,2753					
			Итоги по акту:									
			Всего прямые затраты (справочно)							5 011,42		84 207,32
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							1 326,38		49 765,78
			Эксплуатация машин							447,41		5 270,50
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							25,81		968,39
			Материалы							3 237,63		29 171,04
			Монтажные работы							6 914,21		155 603,99
			в том числе:									
			оплата труда							1 326,38		49 765,78
			эксплуатация машин и механизмов							447,41		5 270,50
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							25,81		968,39
			материалы							3 237,63		29 171,04
			накладные расходы							1 253,49		47 033,08
			сметная прибыль							649,30		24 363,59
			Оборудование							59 081,09		382 254,60
			Всего							**65 995,30**		**537 858,59**
			Всего ФОТ (справочно)							1 352,19		50 734,17
			Всего накладные расходы (справочно)							1 253,49		47 033,08
			Всего сметная прибыль (справочно)							649,30		24 363,59
			Временные здания и сооружения 2,5%							172,86		3 890,10
			Всего							**7 087,07**		**159 494,09**
			Производство работ в зимнее время 2,1%							148,83		3 349,38
			Всего							**7 235,90**		**162 843,47**
			Всего с оборудованием							**66 316,99**		**545 098,07**
			Непредвиденные затраты 3%							1 989,51		16 352,94
			Всего с непредвиденными							**68 306,50**		**561 451,01**
			Коэффициент инфляции к ценам 4 квартала 2024 г. 1,25236184997							**85 544,45**		**703 139,83**
			НДС 20%							17 108,89		140 627,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ВСЕГО по акту							**102 653,34**		**843 767,80**
			справочно:									
			Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							2 447,60		22 052,89
			Оборудование, отсутствующее в ФРСН							59 081,09		382 254,60
			Затраты труда рабочих				130,3816					
			Затраты труда машинистов				2,2753					

Сдал: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Стройка Выполнение строительно-монтажных работ на объекте АО «Вологдаоблэнерго»: «Реконструкция РП-10 кВ п. Кадниковский, п. Вожега»

(наименование, адрес)

Объект Выполнение строительно-монтажных работ на объекте АО «Вологдаоблэнерго»: «Реконструкция РП-10 кВ п. Кадниковский, п. Вожега»

(наименование)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-03-01

Смета № 02-03-01, Охранно-пожарная сигнализация

Основание: 2022.181946-032-ОПС

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):	84,87 (7,05)	тыс.руб.
Средства на оплату труда	9,97 (0,27)	тыс.руб.
Сметная трудоемкость	26,85	чел.час.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу	Количество: коэффициенты	Количество: всего с учетом коэффициентов	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.: на единицу	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.: коэффициенты	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.: всего	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтажные работы												
1	**1**	**ТЕРм11-03-001-01**	**Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг**	**1 шт.**	**1**	**1**	**1**					
		1	ОТ					5,37		5,37	37,52	201,48
		4	М					1,03		1,03	9,01	9,28
			ЗТ	чел.-ч	0,52		0,52					
			Итого по расценке					6,40		6,40		210,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ							5,37		201,48
		Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			4,83		181,33
		Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,47		92,68
			Всего по позиции							**13,70**		**484,77**
2 О	**2**	**ТЦ_101_77_7717732138_19.05.2023_02**	**Генератор огнетушащего аэрозоля ТОР 1400 ТОР 1400 (ГОА-II-1,4-022-008)**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**12 322,00**	**1,04236**	**1 985,16**	**6,47**	**12 843,96**
			(Оборудование (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
			Всего по позиции							**1 985,16**		**12 843,96**
3	**3**	**ТЕРм11-03-001-01**	**Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг**	**1 шт.**	**1**	**1**	**1**					
		1	ОТ					5,37		5,37	37,52	201,48
		4	М					1,03		1,03	9,01	9,28
			ЗТ	чел.-ч	0,52		0,52					
			Итого по расценке					6,40		6,40		210,76
			ФОТ							5,37		201,48
		Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			4,83		181,33
		Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,47		92,68
			Всего по позиции							**13,70**		**484,77**
4 О	**4**	**ТЦ_101_77_7717732138_19.05.2023_02**	**Автономный извещатель УСП-101-72-Э**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**3 000,00**	**1,04236**	**483,32**	**6,47**	**3 127,08**
			(Оборудование (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
			Всего по позиции							**483,32**		**3 127,08**
5	**5**	**ТЕРм10-08-002-04**	**Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей**	**1 шт.**	**1**	**1**	**1**					
		1	ОТ					8,42		8,42	37,52	315,92
		4	М					2,31		2,31	9,01	20,81
			ЗТ	чел.-ч	0,84		0,84					
			Итого по расценке					10,73		10,73		336,73
			ФОТ							8,42		315,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			7,58		284,33
		Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			3,87		145,32
			Всего по позиции							**22,18**		**766,38**
6 О	**6**	**ТЦ_101_78_7804526950_19.05.2023_02**	**Извещатель охранный точечный магнитоконтактный, кабель в металлорукаве ИО 102-20 А2М** (Оборудование (Без доставки))	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**405,00**	**1,04236**	**65,25**	**6,47**	**422,16**
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
			Всего по позиции							**65,25**		**422,16**
7	**7**	**ТЕРм08-01-080-01**	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2**	**1 шт.**	**3**	**1**	**3**					
		1	ОТ					11,32		33,96	37,52	1 274,18
		2	ЭМ					9,63		28,89	11,78	340,32
		3	в т.ч. ОТм					0,58		1,74	37,52	65,28
		4	М					0,61		1,83	9,01	16,49
			ЗТ	чел.-ч	1,13		3,39					
			ЗТм	чел.-ч	0,04		0,12					
			Итого по расценке					21,56		64,68		1 630,99
			ФОТ							35,70		1 339,46
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			34,63		1 299,28
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			18,21		683,12
			Всего по позиции							**117,52**		**3 613,39**
8	**8**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7806548420_19.05.2023_02**	**Резистор углеродистый 4,7 кОм CF-100 (С1-4) 1 Вт CF-1W-4K7J** (Материалы для монтажных работ (Без доставки))	**шт.**	**3**	**1**	**3**	**1,78**	**1,02**	**0,60**	**9,01**	**5,45**
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**0,60**		**5,45**
9	**9**	**ТЕРм08-02-411-01**	**Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм**	**100 м**	**0,5**	**1**	**0,5**					
		1	ОТ					272,05		136,03	37,52	5 103,85
		2	ЭМ					175,27		87,64	11,78	1 032,40
		3	в т.ч. ОТм					2,60		1,30	37,52	48,78
		4	М					636,26		318,13	9,01	2 866,35
			ЗТ	чел.-ч	27,76		13,88					
			ЗТм	чел.-ч	0,18		0,09					
			Итого по расценке					1 083,58		541,80		9 002,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ							137,33		5 152,63
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			133,21		4 998,05
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			70,04		2 627,84
			Всего по позиции							**745,05**		**16 628,49**
10	**10**	**ТЦ_20.0.00.00_77_9710008353_19.05.2023_02**	**Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ-НГ-12 с/з PR04.0481**	**м.**	**50**	**1**	**50**	**30,00**	**1,02**	**169,81**	**9,01**	**1 530,00**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**169,81**		**1 530,00**
11	**11**	**ТЦ_20.0.00.00_77_7702680818_18.05.2023_02**	**Оконцеватель для металлорукава ОЗМ-12 PR08.3022**	**шт.**	**2**	**1**	**2**	**25,70**	**1,02**	**5,82**	**9,01**	**52,43**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**5,82**		**52,43**
12	**12**	**ТЦ_20.0.00.00_77_7723685084_19.05.2023_02**	**Скоба металлическая двухлапковая СМД d16-17 мм PR08.2546**	**шт.**	**20**	**1**	**20**	**2,25**	**1,02**	**5,09**	**9,01**	**45,90**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**5,09**		**45,90**
13	**13**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7804526950_18.05.2023_02**	**«Бирка-рибон» для маркировки кабеля У-136Р**	**1000 шт.**	**0,006**	**1**	**0,006**	**3 147,50**	**1,02**	**2,14**	**9,01**	**19,26**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**2,14**		**19,26**
14	**14**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7804526950_18.05.2023_02**	**Трубка ССД ТУТ 33/8-1500 120601-00009**	**шт.**	**3**	**1**	**3**	**670,00**	**1,02**	**227,55**	**9,01**	**2 050,20**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**227,55**		**2 050,20**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	**15**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7804526950_18.05.2023_02**	**ТМЛ 4-6-3: Наконечник кабельный медный луженый 40827**	**шт.**	**3**	**1**	**3**	**9,75**	**1,02**	**3,31**	**9,01**	**29,84**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**3,31**		**29,84**
16	**16**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7810216924_18.05.2023_02**	**Хомут заземления д 8-17,5 мм (оцинкованный) PR08.3876**	**шт.**	**3**	**1**	**3**	**520,50**	**1,02**	**176,77**	**9,01**	**1 592,73**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**176,77**		**1 592,73**
17	**17**	**ТЦ_20.0.00.00_77_7729108750_18.05.2023_02**	**Хомут кабельный Хкн 2,5х150мм, нейлон 2. Кабельная продукция UHH20-D025-150-050**	**50 шт.**	**0,5**	**1**	**0,5**	**33,33**	**1,02**	**1,89**	**9,01**	**17,00**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**1,89**		**17,00**
18	**18**	**ТЕРм08-02-147-01**	**Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг**	**100 м кабеля**	**0,5**	**1**	**0,5**					
		1	ОТ					92,99		46,50	37,52	1 744,68
		2	ЭМ					59,16		29,58	11,78	348,45
		3	в т.ч. ОТм					2,89		1,45	37,52	54,40
		4	М					43,38		21,69	9,01	195,43
			ЗТ	чел.-ч	9,28		4,64					
			ЗТм	чел.-ч	0,2		0,1					
			Итого по расценке					195,53		97,77		2 288,56
			ФОТ							47,95		1 799,08
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			46,51		1 745,11
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			24,45		917,53
			Всего по позиции							**168,73**		**4 951,20**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	**19**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7810216924_19.05.2023_02**	**Кабель экранированый монтажный, огнестойкий не распространяющий горение при групповой прокладке, для систем ОПС, систем оповещения и управления эвакуацией и передачи данных, с медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75**	**м**	**50**	**1**	**50**	**21,95**	**1,02**	**124,25**	**9,01**	**1 119,45**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**124,25**		**1 119,45**
20	**20**	**ТЕРм08-02-405-01**	**Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2**	**100 м**	**0,1**	**1**	**0,1**					
		1	ОТ					300,27		30,03	37,52	1 126,73
		2	ЭМ					90,94		9,09	11,78	107,08
		3	в т.ч. ОТм					2,31		0,23	37,52	8,63
		4	М					76,96		7,70	9,01	69,38
			ЗТ	чел.-ч	30,64		3,064					
			ЗТм	чел.-ч	0,16		0,016					
			Итого по расценке					468,17		46,82		1 303,19
			ФОТ							30,26		1 135,36
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			29,35		1 101,30
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			15,43		579,03
			Всего по позиции							**91,60**		**2 983,52**
21	**21**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7810216924_18.05.2023_02**	**Провод силовой с ПВХ изоляцией многопроволочный (желто-зеленый) ПуГВ 1х4**	**м**	**10**	**1**	**10**	**34,53**	**1,02**	**39,09**	**9,01**	**352,21**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**39,09**		**352,21**
			Итоги по разделу 1 Монтажные работы :									
			Всего прямые затраты (справочно)							1 530,92		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							265,68		
			Эксплуатация машин							155,20		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							4,72		
			Материалы							1 110,04		
			Монтажные работы							1 928,80		
			в том числе:									
			оплата труда							265,68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			эксплуатация машин и механизмов							155,20		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							4,72		
			материалы							1 110,04		
			накладные расходы							260,94		
			сметная прибыль							136,94		
			Оборудование							2 533,73		
			Всего ФОТ (справочно)							270,40		
			Всего накладные расходы (справочно)							260,94		
			Всего сметная прибыль (справочно)							136,94		
			Всего по разделу 1 Монтажные работы							**4 462,53**		
			справочно:									
			Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							756,32		
			Оборудование, отсутствующее в ФРСН							2 533,73		
			Затраты труда рабочих				26,854					
			Затраты труда машинистов				0,326					
			Итоги по акту:									
			Всего прямые затраты (справочно)							1 530,92		21 798,06
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							265,68		9 968,32
			Эксплуатация машин							155,20		1 828,25
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							4,72		177,09
			Материалы							1 110,04		10 001,49
			Монтажные работы							1 928,80		36 726,99
			в том числе:									
			оплата труда							265,68		9 968,32
			эксплуатация машин и механизмов							155,20		1 828,25
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							4,72		177,09
			материалы							1 110,04		10 001,49
			накладные расходы							260,94		9 790,73
			сметная прибыль							136,94		5 138,20
			Оборудование							2 533,73		16 393,20
			Всего							**4 462,53**		**53 120,19**
			Всего ФОТ (справочно)							270,40		10 145,41
			Всего накладные расходы (справочно)							260,94		9 790,73
			Всего сметная прибыль (справочно)							136,94		5 138,20
			Временные здания и сооружения 2,5%							48,22		918,17
			Всего							**1 977,02**		**37 645,16**
			Производство работ в зимнее время 2,1%							41,52		790,55
			Всего							**2 018,54**		**38 435,71**
			Всего с оборудованием							**4 552,27**		**54 828,91**
			Непредвиденные затраты 3%							136,57		1 644,87
			Всего с непредвиденными							**4 688,84**		**56 473,78**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Коэффициент инфляции к ценам 4 квартала 2024 г.	**1,25236184997**						**5 872,12**		**70 725,61**
			НДС 20%							1 174,42		14 145,12
			ВСЕГО по акту							**7 046,54**		**84 870,73**
			справочно:									
			Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							756,32		6 814,47
			Оборудование, отсутствующее в ФРСН							2 533,73		16 393,20
			Затраты труда рабочих				26,854					
			Затраты труда машинистов				0,326					

Сдал: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Стройка Выполнение строительно-монтажных работ на объекте АО «Вологдаоблэнерго»: «Реконструкция РП-10 кВ п. Кадниковский, п. Вожега»

(наименование, адрес)

Объект Выполнение строительно-монтажных работ на объекте АО «Вологдаоблэнерго»: «Реконструкция РП-10 кВ п. Кадниковский, п. Вожега»

(наименование)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-04-01

Смета № 02-04-01, Видеонаблюдение

Основание: 2022.181946-033-ВН

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 115,44 (11,03) тыс.руб.

Средства на оплату труда 11,41 (0,3) тыс.руб.

Сметная трудоемкость 29,54 чел.час.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу	Количество: коэффициенты	Количество: всего с учетом коэффициентов	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.: на единицу	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.: коэффициенты	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.: всего	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтажные работы												
1	**1**	**ТЕРм10-10-001-01**	**Камеры видеонаблюдения: фиксированные**	**1 шт.**	**2**	**1**	**2**					
			1 ОТ					30,44		60,88	37,52	2 284,22
			2 ЭМ					3,59		7,18	11,78	84,58
			4 М					0,99		1,98	9,01	17,84
			3Т	чел.-ч	2,67		5,34					
			Итого по расценке					35,02		70,04		2 386,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ							60,88		2 284,22
		Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			54,79		2 055,80
		Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			28,00		1 050,74
			Всего по позиции							**152,83**		**5 493,18**
2 О	**2**	**ТЦ_101_78_7806295225_19.05.2023_02**	**Видеокамера сетевая VCI-122**	**шт.**	**2**	**1**	**2**	**9 932,00**	**1,04236**	**3 200,22**	**6,47**	**20 705,44**
			(Оборудование (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
			Всего по позиции							**3 200,22**		**20 705,44**
3	**3**	**ТЕРм10-10-001-01**	**Камеры видеонаблюдения: фиксированные**	**1 шт.**	**1**	**1**	**1**					
		1	ОТ					30,44		30,44	37,52	1 142,11
		2	ЭМ					3,59		3,59	11,78	42,29
		4	М					0,99		0,99	9,01	8,92
			ЗТ	чел.-ч	2,67		2,67					
			Итого по расценке					35,02		35,02		1 193,32
			ФОТ							30,44		1 142,11
		Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			27,40		1 027,90
		Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			14,00		525,37
			Всего по позиции							**76,42**		**2 746,59**
4 О	**4**	**ТЦ_101_77_7719741850_19.05.2023_02**	**Видеокамера сетевая VCI-222**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**9 932,20**	**1,04236**	**1 600,14**	**6,47**	**10 352,93**
			(Оборудование (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
			Всего по позиции							**1 600,14**		**10 352,93**
5	**5**	**ТЕРм10-08-019-01**	**Коробка ответвительная на стене**	**1 шт.**	**3**	**1**	**3**					
		1	ОТ					5,09		15,27	37,52	572,93
		4	М					0,41		1,23	9,01	11,08
			ЗТ	чел.-ч	0,5		1,5					
			Итого по расценке					5,50		16,50		584,01
			ФОТ							15,27		572,93
		Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			13,74		515,64
		Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			7,02		263,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							**37,26**		**1 363,20**
6	**6**	**ТЦ_20.0.00.00_77_7717732138_19.05.2023_02**	**Коробка распределительная 60-0500-9005 для видеокамер двухкомпонентная безгалогенная (HF) 60-0500-9005**	**шт.**	**3**	**1**	**3**	**264,36**	**1,02**	**89,78**	**9,01**	**808,94**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**89,78**		**808,94**
7	**7**	**ТЕРм10-01-052-07**	**Кроссировка в шкафу**	**10 шт. (кроссировок)**	**0,3**	**1**	**0,3**					
		1	ОТ					11,55		3,47	37,52	130,19
		4	М					1,28		0,38	9,01	3,42
			ЗТ	чел.-ч	1		0,3					
			Итого по расценке					12,83		3,85		133,61
			ФОТ							3,47		130,19
		Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			3,12		117,17
		Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			1,60		59,89
			Всего по позиции							**8,57**		**310,67**
8	**8**	**ТЦ_20.0.00.00_77_7702680818_18.05.2023_02**	**Патч-корд F/UTP, категория 5е, 2XRJ45/8P8C, экранированный, серый, LSZH, 0.5м 8869c**	**шт.**	**3**	**1**	**3**	**90,67**	**1,02**	**30,79**	**9,01**	**277,45**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**30,79**		**277,45**
9	**9**	**ТЕРм08-02-411-01**	**Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм**	**100 м**	**0,5**	**1**	**0,5**					
		1	ОТ					272,05		136,03	37,52	5 103,85
		2	ЭМ					175,27		87,64	11,78	1 032,40
		3	в т.ч. ОТм					2,60		1,30	37,52	48,78
		4	М					636,26		318,13	9,01	2 866,35
			ЗТ	чел.-ч	27,76		13,88					
			ЗТм	чел.-ч	0,18		0,09					
			Итого по расценке					1 083,58		541,80		9 002,60
			ФОТ							137,33		5 152,63
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			133,21		4 998,05
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			70,04		2 627,84
			Всего по позиции							**745,05**		**16 628,49**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	ТЦ_20.0.00.00_77_9710008353_19.05.2023_02	Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ-НГ-12 с/з PR04.0481	м.	50	1	50	30,00	1,02	169,81	9,01	1 530,00
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							169,81		1 530,00
11	11	ТЦ_20.0.00.00_77_7722786153_19.05.2023_02	Скоба металлическая двухлапковая СМД d12-13 мм PR08.2544	шт.	30	1	30	1,87	1,02	6,35	9,01	57,22
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							6,35		57,22
12	12	ТЦ_20.0.00.00_77_7702680818_18.05.2023_02	Оконцеватель для металлорукава ОЗМ-12 PR08.3022	шт.	3	1	3	25,70	1,02	8,73	9,01	78,64
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							8,73		78,64
13	13	ТЦ_20.0.00.00_78_7804526950_18.05.2023_02	«Бирка-рибон» для маркировки кабеля У-136Р	1000 шт.	0,006	1	0,006	3 147,50	1,02	2,14	9,01	19,26
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							2,14		19,26
14	14	ТЦ_20.0.00.00_78_7804526950_18.05.2023_02	Трубка ССД ТУТ 33/8-1500 120601-00009	шт.	3	1	3	670,00	1,02	227,55	9,01	2 050,20
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							227,55		2 050,20
15	15	ТЦ_20.0.00.00_78_7804526950_18.05.2023_02	ТМЛ 4-6-3: Наконечник кабельный медный луженый 40827	шт.	3	1	3	9,75	1,02	3,31	9,01	29,84
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**3,31**		**29,84**
16	**16**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7810216924_18.05.2023_02**	**Хомут заземления д 8-17,5 мм (оцинкованный) PR08.3876** (Материалы для монтажных работ (Без доставки))	**шт.**	**3**	**1**	**3**	**520,50**	**1,02**	**176,77**	**9,01**	**1 592,73**
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**176,77**		**1 592,73**
17	**17**	**ТЦ_20.0.00.00_77_7729108750_18.05.2023_02**	**Хомут кабельный Хкн 2,5х150мм, нейлон 2. Кабельная продукция UHH20-D025-150-050** (Материалы для монтажных работ (Без доставки))	**50 шт.**	**0,5**	**1**	**0,5**	**33,33**	**1,02**	**1,89**	**9,01**	**17,00**
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**1,89**		**17,00**
18	**18**	**ТЕРм08-02-147-01**	**Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг**	**100 м кабеля**	**0,3**	**1**	**0,3**					
		1	ОТ					92,99		27,90	37,52	1 046,81
		2	ЭМ					59,16		17,75	11,78	209,10
		3	в т.ч. ОТм					2,89		0,87	37,52	32,64
		4	М					43,38		13,01	9,01	117,22
			ЗТ	чел.-ч	9,28		2,784					
			ЗТм	чел.-ч	0,2		0,06					
			Итого по расценке					195,53		58,66		1 373,13
			ФОТ							28,77		1 079,45
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			27,91		1 047,07
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			14,67		550,52
			Всего по позиции							**101,24**		**2 970,72**
19	**19**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7804526950_18.05.2023_02**	**Кабели симметричные для структурированных кабельных сетей (U/UTP) категории 5е групповой прокладки, с пониженным дымо-и газовыделением СПЕЦЛАН U/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-LS 4х2х0,52** (Материалы для монтажных работ (Без доставки))	**м**	**30**	**1**	**30**	**74,25**	**1,02**	**252,17**	**9,01**	**2 272,05**
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**252,17**		**2 272,05**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	**20**	**ТЕРм08-02-405-01**	**Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2**	**100 м**	**0,1**	**1**	**0,1**					
			1 ОТ					300,27		30,03	37,52	1 126,73
			2 ЭМ					90,94		9,09	11,78	107,08
			3 в т.ч. ОТм					2,31		0,23	37,52	8,63
			4 М					76,96		7,70	9,01	69,38
			ЗТ	чел.-ч	30,64		3,064					
			ЗТм	чел.-ч	0,16		0,016					
			Итого по расценке					468,17		46,82		1 303,19
			ФОТ							30,26		1 135,36
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			29,35		1 101,30
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			15,43		579,03
			Всего по позиции							**91,60**		**2 983,52**
21	**21**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7810216924_18.05.2023_02**	**Провод силовой с ПВХ изоляцией многопроволочный (желто-зеленый) ПуГВ 1х4**	**м**	**10**	**1**	**10**	**34,53**	**1,02**	**39,09**	**9,01**	**352,21**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**39,09**		**352,21**
			Итоги по разделу 1 Монтажные работы :									
			Всего прямые затраты (справочно)							1 781,07		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							304,02		
			Эксплуатация машин							125,25		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							2,40		
			Материалы							1 351,80		
			Монтажные работы							2 221,35		
			в том числе:									
			оплата труда							304,02		
			эксплуатация машин и механизмов							125,25		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2,40		
			материалы							1 351,80		
			накладные расходы							289,52		
			сметная прибыль							150,76		
			Оборудование							4 800,36		
			Всего ФОТ (справочно)							306,42		
			Всего накладные расходы (справочно)							289,52		
			Всего сметная прибыль (справочно)							150,76		
			Всего по разделу 1 Монтажные работы							**7 021,71**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			справочно:									
			Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							1 008,38		
			Оборудование, отсутствующее в ФРСН							4 800,36		
			Затраты труда рабочих				29,538					
			Затраты труда машинистов				0,166					
			Итоги по акту:									
			Всего прямые затраты (справочно)							1 781,07		25 062,04
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							304,02		11 406,84
			Эксплуатация машин							125,25		1 475,45
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							2,40		90,05
			Материалы							1 351,80		12 179,75
			Монтажные работы							2 221,35		41 581,91
			в том числе:									
			оплата труда							304,02		11 406,84
			эксплуатация машин и механизмов							125,25		1 475,45
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2,40		90,05
			материалы							1 351,80		12 179,75
			накладные расходы							289,52		10 862,93
			сметная прибыль							150,76		5 656,94
			Оборудование							4 800,36		31 058,37
			Всего							**7 021,71**		**72 640,28**
			Всего ФОТ (справочно)							306,42		11 496,89
			Всего накладные расходы (справочно)							289,52		10 862,93
			Всего сметная прибыль (справочно)							150,76		5 656,94
			Временные здания и сооружения 2,5%							55,53		1 039,55
			Всего							**2 276,88**		**42 621,46**
			Производство работ в зимнее время 2,1%							47,81		895,05
			Всего							**2 324,69**		**43 516,51**
			Всего с оборудованием							**7 125,05**		**74 574,88**
			Непредвиденные затраты 3%							213,75		2 237,25
			Всего с непредвиденными							**7 338,80**		**76 812,13**
			Коэффициент инфляции к ценам 4 квартала 2024 г. 1,25236184997							**9 190,83**		**96 196,58**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС 20%							1 838,17		19 239,32
			ВСЕГО по акту							**11 029,00**		**115 435,90**
			справочно:									
			Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							1 008,38		9 085,54
			Оборудование, отсутствующее в ФРСН							4 800,36		31 058,37
			Затраты труда рабочих				29,538					
			Затраты труда машинистов				0,166					

Сдал: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)[1]

Стройка Выполнение строительно-монтажных работ на объекте АО «Вологдаоблэнерго»: «Реконструкция РП-10 кВ п. Кадниковский, п. Вожега»

(наименование, адрес)

Объект Выполнение строительно-монтажных работ на объекте АО «Вологдаоблэнерго»: «Реконструкция РП-10 кВ п. Кадниковский, п. Вожега»

(наименование)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-05-01

Смета № 02-05-01, АИИС ТУЭ

Основание: 2022.181946-039-АКУ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):	135,23	(9,25)	тыс.руб.
Средства на оплату труда	16,46	(0,44)	тыс.руб.
Сметная трудоемкость		44,50	чел.час.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу	Количество: коэффициенты	Количество: всего с учетом коэффициентов	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.: на единицу	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.: коэффициенты	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.: всего	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтажные работы												
1	**1**	**ТЕРм10-01-052-07**	**Кроссировка в шкафу**	**10 шт. (кроссировок)**	**0,1**	**1**	**0,1**					
			1 ОТ					11,55		1,16	37,52	43,52
			4 М					1,28		0,13	9,01	1,17
			ЗТ	чел.-ч	1		0,1					
			Итого по расценке					12,83		1,29		44,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ							1,16		43,52
		Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			1,04		39,17
		Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			0,53		20,02
			Всего по позиции							**2,86**		**103,88**
2	**2**	**ТЦ_20.0.00.00_77_7731430234_19.05.2023_02**	**Кабель интерфейсный DB9F-DB9M литой XYC013 (1.8м)**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**200,00**	**1,02**	**22,64**	**9,01**	**204,00**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**22,64**		**204,00**
3	**3**	**ТЕРм10-01-052-07**	**Кроссировка в шкафу**	**10 шт. (кроссировок)**	**0,1**	**1**	**0,1**					
		1	ОТ					11,55		1,16	37,52	43,52
		4	М					1,28		0,13	9,01	1,17
			ЗТ	чел.-ч	1		0,1					
			Итого по расценке					12,83		1,29		44,69
			ФОТ							1,16		43,52
		Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			1,04		39,17
		Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			0,53		20,02
			Всего по позиции							**2,86**		**103,88**
4	**4**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7804526950_19.05.2023_02**	**Патч-корд экранированный CAT5E F/UTP 4x2, LSZH, белый, 1.0м RN5EFU4510WH**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**339,17**	**1,02**	**38,40**	**9,01**	**345,95**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**38,40**		**345,95**
5	**5**	**ТЕРм08-01-080-01**	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2**	**1 шт.**	**1**	**1**	**1**					
		1	ОТ					11,32		11,32	37,52	424,73
		2	ЭМ					9,63		9,63	11,78	113,44
		3	в т.ч. ОТм					0,58		0,58	37,52	21,76
		4	М					0,61		0,61	9,01	5,50
			ЗТ	чел.-ч	1,13		1,13					
			ЗТм	чел.-ч	0,04		0,04					
			Итого по расценке					21,56		21,56		543,67
			ФОТ							11,90		446,49
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			11,54		433,10
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			6,07		227,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							**39,17**		**1 204,48**
6	**6**	**ТЦ_20.0.00.00_77_7729108750_19.05.2023_02**	**Резистор догрузочный С2-23 С2-23**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**5,00**	**1,02**	**0,57**	**9,01**	**5,10**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**0,57**		**5,10**
7	**7**	**ТЕРм08-02-411-01**	**Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм**	**100 м**	**1**	**1**	**1**					
			1 ОТ					272,05		272,05	37,52	10 207,32
			2 ЭМ					175,27		175,27	11,78	2 064,68
			3 в т.ч. ОТм					2,60		2,60	37,52	97,55
			4 М					636,26		636,26	9,01	5 732,70
			ЗТ	чел.-ч	27,76		27,76					
			ЗТм	чел.-ч	0,18		0,18					
			Итого по расценке					1 083,58		1 083,58		18 004,70
			ФОТ							274,65		10 304,87
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			266,41		9 995,72
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			140,07		5 255,48
			Всего по позиции							**1 490,06**		**33 255,90**
8	**8**	**ТЦ_20.0.00.00_77_9710008353_19.05.2023_02**	**Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ-НГ-12 с/з PR04.0481**	**м.**	**100**	**1**	**100**	**30,00**	**1,02**	**339,62**	**9,01**	**3 060,00**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**339,62**		**3 060,00**
9	**9**	**ТЦ_20.0.00.00_77_7702680818_18.05.2023_02**	**Оконцеватель для металлорукава ОЗМ-12 PR08.3022**	**шт.**	**2**	**1**	**2**	**25,70**	**1,02**	**5,82**	**9,01**	**52,43**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**5,82**		**52,43**
10	**10**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7804526950_18.05.2023_02**	**«Бирка-рибон» для маркировки кабеля У-136Р**	**1000 шт.**	**0,02**	**1**	**0,02**	**3 147,50**	**1,02**	**7,13**	**9,01**	**64,21**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**7,13**		**64,21**
11	**11**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7804526950_18.05.2023_02**	**Трубка ССД ТУТ 33/8-1500 120601-00009**	**шт.**	**2**	**1**	**2**	**670,00**	**1,02**	**151,70**	**9,01**	**1 366,80**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**151,70**		**1 366,80**
12	**12**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7804526950_18.05.2023_02**	**ТМЛ 4-6-3: Наконечник кабельный медный луженый 40827**	**шт.**	**2**	**1**	**2**	**9,75**	**1,02**	**2,21**	**9,01**	**19,89**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**2,21**		**19,89**
13	**13**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7810216924_18.05.2023_02**	**Хомут заземления д 8-17,5 мм (оцинкованный) PR08.3876**	**шт.**	**2**	**1**	**2**	**520,50**	**1,02**	**117,85**	**9,01**	**1 061,82**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**117,85**		**1 061,82**
14	**14**	**ТЦ_20.0.00.00_77_7729108750_18.05.2023_02**	**Хомут кабельный Хкн 2,5х150мм, нейлон 2. Кабельная продукция UHH20-D025-150-050**	**50 шт.**	**1**	**1**	**1**	**33,33**	**1,02**	**3,77**	**9,01**	**34,00**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**3,77**		**34,00**
15	**15**	**ТЕРм08-02-147-01**	**Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг**	**100 м кабеля**	**0,6**	**1**	**0,6**					
		1	ОТ					92,99		55,79	37,52	2 093,24
		2	ЭМ					59,16		35,50	11,78	418,19
		3	в т.ч. ОТм					2,89		1,73	37,52	64,91
		4	М					43,38		26,03	9,01	234,53
			ЗТ	чел.-ч	9,28		5,568					
			ЗТм	чел.-ч	0,2		0,12					
			Итого по расценке					195,53		117,32		2 745,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ							57,52		2 158,15
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			55,79		2 093,41
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			29,34		1 100,66
			Всего по позиции							**202,45**		**5 940,03**
16	**16**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7804526950_18.05.2023_02**	**Кабель симметричный для промышленного интерфейса RS-485, групповой прокладки, с пониженным дымо-и газовыделением КИПЭВнг(А)-LS 2х2х0,6** (Материалы для монтажных работ (Без доставки))	**м**	**60**	**1**	**60**	**190,83**	**1,02**	**1 296,20**	**9,01**	**11 678,80**
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**1 296,20**		**11 678,80**
17	**17**	**ТЕРм08-02-147-01**	**Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг**	**100 м кабеля**	**0,4**	**1**	**0,4**					
		1	ОТ					92,99		37,20	37,52	1 395,74
		2	ЭМ					59,16		23,66	11,78	278,71
		3	в т.ч. ОТм					2,89		1,16	37,52	43,52
		4	М					43,38		17,35	9,01	156,32
			ЗТ	чел.-ч	9,28		3,712					
			ЗТм	чел.-ч	0,2		0,08					
			Итого по расценке					195,53		78,21		1 830,77
			ФОТ							38,36		1 439,26
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			37,21		1 396,08
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			19,56		734,02
			Всего по позиции							**134,98**		**3 960,87**
18	**18**	**ТЦ_20.0.00.00_64_6454107010_19.05.2023_02**	**Кабель для монтажа систем электроники и электротехники, групповой прокладки с пониженным дымо-и газовыделением КЭВВнг(А)-LS 4х2,5** (Материалы для монтажных работ (Без доставки))	**м**	**40**	**1**	**40**	**351,56**	**1,02**	**1 591,97**	**9,01**	**14 343,65**
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**1 591,97**		**14 343,65**
19	**19**	**ТЕРм08-02-405-01**	**Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2**	**100 м**	**0,2**	**1**	**0,2**					
		1	ОТ					300,27		60,05	37,52	2 253,08
		2	ЭМ					90,94		18,19	11,78	214,28
		3	в т.ч. ОТм					2,31		0,46	37,52	17,26
		4	М					76,96		15,39	9,01	138,66
			ЗТ	чел.-ч	30,64		6,128					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТм	чел.-ч	0,16		0,032					
			Итого по расценке					468,17		93,63		2 606,02
			ФОТ							60,51		2 270,34
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			58,69		2 202,23
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			30,86		1 157,87
			Всего по позиции							**183,18**		**5 966,12**
20	**20**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7810216924_18.05.2023_02**	**Провод силовой с ПВХ изоляцией многопроволочный (желто-зеленый) ПуГВ 1х4**	**м**	**20**	**1**	**20**	**34,53**	**1,02**	**78,18**	**9,01**	**704,41**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**78,18**		**704,41**
			Итоги по разделу 1 Монтажные работы :									
			Всего прямые затраты (справочно)							5 052,94		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							438,73		
			Эксплуатация машин							262,25		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							6,53		
			Материалы							4 351,96		
			Монтажные работы							5 711,62		
			в том числе:									
			оплата труда							438,73		
			эксплуатация машин и механизмов							262,25		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							6,53		
			материалы							4 351,96		
			накладные расходы							431,72		
			сметная прибыль							226,96		
			Всего ФОТ (справочно)							445,26		
			Всего накладные расходы (справочно)							431,72		
			Всего сметная прибыль (справочно)							226,96		
			Всего по разделу 1 Монтажные работы							**5 711,62**		
			справочно:									
			Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							3 656,06		
			Затраты труда рабочих				44,498					
			Затраты труда машинистов				0,452					
			Итоги по акту:									
			Всего прямые затраты (справочно)							5 052,94		58 761,56
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							438,73		16 461,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Эксплуатация машин							262,25		3 089,30
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							6,53		245,00
			Материалы							4 351,96		39 211,11
			Монтажные работы							5 711,62		83 476,22
			в том числе:									
			оплата труда							438,73		16 461,15
			эксплуатация машин и механизмов							262,25		3 089,30
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							6,53		245,00
			материалы							4 351,96		39 211,11
			накладные расходы							431,72		16 198,88
			сметная прибыль							226,96		8 515,78
			Всего ФОТ (справочно)							445,26		16 706,15
			Всего накладные расходы (справочно)							431,72		16 198,88
			Всего сметная прибыль (справочно)							226,96		8 515,78
			Временные здания и сооружения 2,5%							142,79		2 086,91
			Всего							**5 854,41**		**85 563,13**
			Производство работ в зимнее время 2,1%							122,94		1 796,83
			Всего							**5 977,35**		**87 359,96**
			Непредвиденные затраты 3%							179,32		2 620,80
			Всего с непредвиденными							**6 156,67**		**89 980,76**
			Коэффициент инфляции к ценам 4 квартала 2024 г. 1,25236184997							**7 710,38**		**112 688,47**
			НДС 20%							1 542,08		22 537,69
			ВСЕГО по акту							**9 252,46**		**135 226,16**
			справочно:									
			Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							3 656,06		32 941,06
			Затраты труда рабочих				44,498					
			Затраты труда машинистов				0,452					

Сдал: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Стройка Выполнение строительно-монтажных работ на объекте АО «Вологдаоблэнерго»: «Реконструкция РП-10 кВ п. Кадниковский, п. Вожега»

(наименование, адрес)

Объект Выполнение строительно-монтажных работ на объекте АО «Вологдаоблэнерго»: «Реконструкция РП-10 кВ п. Кадниковский, п. Вожега»

(наименование)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-06-01

Смета № 02-06-01, Электротехнические решения РП-10

Основание: 2022.181946-053-ЭП

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 499,27 (23,52) тыс.руб.

Средства на оплату труда 87,52 (2,33) тыс.руб.

Сметная трудоемкость 232,73 чел.час.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу	Количество: коэффициенты	Количество: всего с учетом коэффициентов	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.: на единицу	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.: коэффициенты	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.: всего	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтажные работы												
1	1	ТЕРм37-01-013-11	**Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 13 т**	**1 шт.**	1	1	1					
			1 ОТ					2 084,16		2 084,16	37,52	78 197,68
			2 ЭМ					3 218,32		3 218,32	11,78	37 911,81
			3 в т.ч. ОТм					232,85		232,85	37,52	8 736,53
			4 М					1 124,53		1 124,53	9,01	10 132,02
			ЗТ	чел.-ч	208		208					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТм	чел.-ч	15,41		15,41					
			Итого по расценке					6 427,01		6 427,01		126 241,51
			ФОТ							2 317,01		86 934,21
		Пр/812-079.0-1	НР Оборудование общего назначения	%	92		92			2 131,65		79 979,47
		Пр/774-079.0	СП Оборудование общего назначения	%	49		49			1 135,33		42 597,76
			Всего по позиции							**9 693,99**		**248 818,74**
2 О	**2**	**Оборудование заказчика**	**Здание КРУМ 10 кВ бочно-модульного исполнения**	**компл**	**1**	**1**	**1**				**6,47**	
			(Оборудование (С доставкой))									
			Всего по позиции							**0,00**		**0,00**
3	**3**	**ТЕРм08-03-524-04**	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками «предохранитель-выключатель», или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 100 А**	**1 шт.**	**1**	**1**	**1**					
			1 ОТ					25,41		25,41	37,52	953,38
			2 ЭМ					3,77		3,77	11,78	44,41
			3 в т.ч. ОТм					0,14		0,14	37,52	5,25
			4 М					48,78		48,78	9,01	439,51
			ЗТ	чел.-ч	2,46		2,46					
			ЗТм	чел.-ч	0,01		0,01					
			Итого по расценке					77,96		77,96		1 437,30
			ФОТ							25,55		958,63
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			24,78		929,87
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			13,03		488,90
			Всего по позиции							**115,77**		**2 856,07**
4 О	**4**	**ТЦ_101_78_7810216924_27.04.2023_02**	**Ящик с рубильником и предохранителем для нужд электротехнической лаборатории ЯРП11М-311-100А-IP54-УХЛ1 148921**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**6 076,98**	**1,04236**	**979,04**	**6,47**	**6 334,40**
			(Оборудование (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
			Всего по позиции							**979,04**		**6 334,40**
5	**5**	**ТЕРм08-02-147-01**	**Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг**	**100 м кабеля**	**0,1**	**1**	**0,1**					
			1 ОТ					92,99		9,30	37,52	348,94
			2 ЭМ					59,16		5,92	11,78	69,74
			3 в т.ч. ОТм					2,89		0,29	37,52	10,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М					43,38		4,34	9,01	39,10
			ЗТ	чел.-ч	9,28		0,928					
			ЗТм	чел.-ч	0,2		0,02					
			Итого по расценке					195,53		19,56		457,78
			ФОТ							9,59		359,82
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			9,30		349,03
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			4,89		183,51
			Всего по позиции							**33,75**		**990,32**
6	**6**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7804526950_28.04.2023_02**	**Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо-и газовыделением, не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS-0,66-4х10** (Материалы для монтажных работ (Без доставки))	**м**	**10**	**1**	**10**	**427,50**	**1,02**	**483,96**	**9,01**	**4 360,50**
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**483,96**		**4 360,50**
7	**7**	**ТЕРм08-02-147-01**	**Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг**	**100 м кабеля**	**0,1**	**1**	**0,1**					
			1 ОТ					92,99		9,30	37,52	348,94
			2 ЭМ					59,16		5,92	11,78	69,74
			3 в т.ч. ОТм					2,89		0,29	37,52	10,88
			4 М					43,38		4,34	9,01	39,10
			ЗТ	чел.-ч	9,28		0,928					
			ЗТм	чел.-ч	0,2		0,02					
			Итого по расценке					195,53		19,56		457,78
			ФОТ							9,59		359,82
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			9,30		349,03
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			4,89		183,51
			Всего по позиции							**33,75**		**990,32**
8	**8**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7804526950_28.04.2023_02**	**Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо-и газовыделением, не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS-0,66-5х6** (Материалы для монтажных работ (Без доставки))	**м**	**10**	**1**	**10**	**304,17**	**1,02**	**344,34**	**9,01**	**3 102,53**
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**344,34**		**3 102,53**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	**9**	**ТЕРм08-02-147-01**	**Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг**	**100 м кабеля**	**0,2**	**1**	**0,2**					
		1	ОТ					92,99		18,60	37,52	697,87
		2	ЭМ					59,16		11,83	11,78	139,36
		3	в т.ч. ОТм					2,89		0,58	37,52	21,76
		4	М					43,38		8,68	9,01	78,21
			ЗТ	чел.-ч	9,28		1,856					
			ЗТм	чел.-ч	0,2		0,04					
			Итого по расценке					195,53		39,11		915,44
			ФОТ							19,18		719,63
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			18,60		698,04
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			9,78		367,01
			Всего по позиции							**67,49**		**1 980,49**
10	**10**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7804526950_28.04.2023_02**	**Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо-и газовыделением, не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS-0,66-3х4**	**м**	**20**	**1**	**20**	**129,17**	**1,02**	**292,46**	**9,01**	**2 635,07**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**292,46**		**2 635,07**
11	**11**	**ТЕРм08-02-147-01**	**Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг**	**100 м кабеля**	**1,7**	**1**	**1,7**					
		1	ОТ					92,99		158,08	37,52	5 931,16
		2	ЭМ					59,16		100,57	11,78	1 184,71
		3	в т.ч. ОТм					2,89		4,91	37,52	184,22
		4	М					43,38		73,75	9,01	664,49
			ЗТ	чел.-ч	9,28		15,776					
			ЗТм	чел.-ч	0,2		0,34					
			Итого по расценке					195,53		332,40		7 780,36
			ФОТ							162,99		6 115,38
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			158,10		5 931,92
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			83,12		3 118,84
			Всего по позиции							**573,62**		**16 831,12**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	**12**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7804526950_28.04.2023_02**	**Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо-и газовыделением, не распространяющий горение по категории А ВВГнг(А)-LS-0,66-3х2,5** (Материалы для монтажных работ (Без доставки))	**м**	**170**	**1**	**170**	**80,83**	**1,02**	**1 555,60**	**9,01**	**14 015,92**
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**1 555,60**		**14 015,92**
13	**13**	**ТЕРм08-02-147-01**	**Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг**	**100 м кабеля**	**0,3**	**1**	**0,3**					
			1 ОТ					92,99		27,90	37,52	1 046,81
			2 ЭМ					59,16		17,75	11,78	209,10
			3 в т.ч. ОТм					2,89		0,87	37,52	32,64
			4 М					43,38		13,01	9,01	117,22
			ЗТ	чел.-ч	9,28		2,784					
			ЗТм	чел.-ч	0,2		0,06					
			Итого по расценке					195,53		58,66		1 373,13
			ФОТ							28,77		1 079,45
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			27,91		1 047,07
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			14,67		550,52
			Всего по позиции							**101,24**		**2 970,72**
14	**14**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7804526950_28.04.2023_02**	**Кабель контрольный экранированный с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо-и газовыделением,не распространяющий горение по категорииА КВВГЭнг(А)-LS-0,66-4х1,5** (Материалы для монтажных работ (Без доставки))	**м**	**30**	**1**	**30**	**85,00**	**1,02**	**288,68**	**9,01**	**2 601,00**
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**288,68**		**2 601,00**
			Итоги по разделу 1 Монтажные работы :									
			Всего прямые затраты (справочно)							9 939,30		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							2 332,75		
			Эксплуатация машин							3 364,08		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							239,93		
			Материалы							4 242,47		
			Монтажные работы							13 584,65		
			в том числе:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			оплата труда							2 332,75		
			эксплуатация машин и механизмов							3 364,08		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							239,93		
			материалы							4 242,47		
			накладные расходы							2 379,64		
			сметная прибыль							1 265,71		
			Оборудование							979,04		
			Всего ФОТ (справочно)							2 572,68		
			Всего накладные расходы (справочно)							2 379,64		
			Всего сметная прибыль (справочно)							1 265,71		
			Всего по разделу 1 Монтажные работы							**14 563,69**		
			справочно:									
			Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							2 965,04		
			Оборудование, отсутствующее в ФРСН							979,04		
			Затраты труда рабочих				232,732					
			Затраты труда машинистов				15,9					
			Итоги по акту:									
			Всего прямые затраты (справочно)							9 939,30		165 378,32
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							2 332,75		87 524,78
			Эксплуатация машин							3 364,08		39 628,87
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							239,93		9 002,16
			Материалы							4 242,47		38 224,67
			Монтажные работы							13 584,65		302 152,80
			в том числе:									
			оплата труда							2 332,75		87 524,78
			эксплуатация машин и механизмов							3 364,08		39 628,87
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							239,93		9 002,16
			материалы							4 242,47		38 224,67
			накладные расходы							2 379,64		89 284,43
			сметная прибыль							1 265,71		47 490,05
			Оборудование							979,04		6 334,40
			Всего							**14 563,69**		**308 487,20**
			Всего ФОТ (справочно)							2 572,68		96 526,94
			Всего накладные расходы (справочно)							2 379,64		89 284,43
			Всего сметная прибыль (справочно)							1 265,71		47 490,05
			Временные здания и сооружения 2,5%							339,62		7 553,82
			Всего							**13 924,27**		**309 706,62**
			Производство работ в зимнее время 2,1%							292,41		6 503,84
			Всего							**14 216,68**		**316 210,46**
			Всего с оборудованием							**15 195,72**		**322 544,86**
			Непредвиденные затраты 3%							455,87		9 676,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего с непредвиденными							**15 651,59**		**332 221,21**
			Коэффициент инфляции к ценам 4 квартала 2024 г. 1,25236184997							**19 601,45**		**416 061,17**
			НДС 20%							3 920,29		83 212,23
			ВСЕГО по акту							**23 521,74**		**499 273,40**
			справочно:									
			Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							2 965,04		26 715,02
			Оборудование, отсутствующее в ФРСН							979,04		6 334,40
			Затраты труда рабочих				232,732					
			Затраты труда машинистов				15,9					

Сдал: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Стройка Выполнение строительно-монтажных работ на объекте АО «Вологдаоблэнерго»: «Реконструкция РП-10 кВ п. Кадниковский, п. Вожега»

(наименование, адрес)

Объект Выполнение строительно-монтажных работ на объекте АО «Вологдаоблэнерго»: «Реконструкция РП-10 кВ п. Кадниковский, п. Вожега»

(наименование)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-07-01

Смета № 02-07-01, Заземление здания РП-10

Основание: 2022.181946-055-ЭГ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):	38,14	(2,23)	тыс.руб.
Средства на оплату труда	5,51	(0,15)	тыс.руб.
Сметная трудоемкость		14,98	чел.час.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу	Количество: коэффициенты	Количество: всего с учетом коэффициентов	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.: на единицу	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.: коэффициенты	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.: всего	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтажные работы												
1	**1**	**ТЕРм08-02-471-04**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм**	**10 шт.**	**0,6**	**1**	**0,6**					
			1 ОТ					81,24		48,74	37,52	1 828,72
			2 ЭМ					55,76		33,46	11,78	394,16
			3 в т.ч. ОТм					2,02		1,21	37,52	45,40
			4 М					31,38		18,83	9,01	169,66
			ЗТ	чел.-ч	8,29		4,974					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТм	чел.-ч	0,14		0,084					
			Итого по расценке					168,38		101,03		2 392,54
			ФОТ							49,95		1 874,12
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			48,45		1 817,90
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			25,47		955,80
			Всего по позиции							**174,95**		**5 166,24**
2	**2**	**ТССЦ-101-1619**	**Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 18 мм** (Материалы для монтажных работ (База))	**т**	**0,05994**	**1**	**0,05994**	**5 406,00**		**324,04**	**9,01**	**2 919,60**
			Всего по позиции							**324,04**		**2 919,60**
3	**3**	**ТЕРм08-02-472-02**	**Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2**	**100 м**	**0,41**	**1**	**0,41**					
		1	ОТ					162,68		66,70	37,52	2 502,58
		2	ЭМ					80,14		32,86	11,78	387,09
		3	в т.ч. ОТм					3,17		1,30	37,52	48,78
		4	М					51,85		21,26	9,01	191,55
			ЗТ	чел.-ч	16,6		6,806					
			ЗТм	чел.-ч	0,22		0,0902					
			Итого по расценке					294,67		120,82		3 081,22
			ФОТ							68,00		2 551,36
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			65,96		2 474,82
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			34,68		1 301,19
			Всего по позиции							**221,46**		**6 857,23**
4	**4**	**ТЕРм08-02-472-07**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2**	**100 м**	**0,15**	**1**	**0,15**					
		1	ОТ					208,74		31,31	37,52	1 174,75
		2	ЭМ					89,36		13,40	11,78	157,85
		3	в т.ч. ОТм					3,61		0,54	37,52	20,26
		4	М					120,59		18,09	9,01	162,99
			ЗТ	чел.-ч	21,3		3,195					
			ЗТм	чел.-ч	0,25		0,0375					
			Итого по расценке					418,69		62,80		1 495,59
			ФОТ							31,85		1 195,01
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			30,89		1 159,16
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			16,24		609,46
			Всего по позиции							**109,93**		**3 264,21**
5	**5**	**ТССЦ-101-4678**	**Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп** (Материалы для монтажных работ (База))	**т**	**0,08792**	**1**	**0,08792**	**5 505,14**		**484,01**	**9,01**	**4 360,93**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							**484,01**		**4 360,93**
6	**6**	**ТЕР01-01-009-23**	**Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2**	**1000 м3 грунта**	**0,011**	**1**	**0,011**					
			2 ЭМ					4 015,42		44,17	11,78	520,32
			3 в т.ч. ОТм					655,25		7,21	37,52	270,52
			ЗТм	чел.-ч	53,1		0,5841					
			Итого по расценке					4 015,42		44,17		520,32
			ФОТ							7,21		270,52
		Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			6,63		248,88
		Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			3,32		124,44
			Всего по позиции							**54,12**		**893,64**
7	**7**	**ТЕР01-01-033-05**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2**	**1000 м3 грунта**	**0,011**	**1**	**0,011**					
			2 ЭМ					378,04		4,16	11,78	49,00
			3 в т.ч. ОТм					60,32		0,66	37,52	24,76
			ЗТм	чел.-ч	4,18		0,04598					
			Итого по расценке					378,04		4,16		49,00
			ФОТ							0,66		24,76
		Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			0,61		22,78
		Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			0,30		11,39
			Всего по позиции							**5,07**		**83,17**
			Итоги по разделу 1 Монтажные работы :									
			Всего прямые затраты (справочно)							1 141,03		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							146,75		
			Эксплуатация машин							128,05		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							10,92		
			Материалы							866,23		
			Строительные работы							59,19		
			в том числе:									
			эксплуатация машин и механизмов							48,33		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							7,87		
			накладные расходы							7,24		
			сметная прибыль							3,62		
			Монтажные работы							1 314,39		
			в том числе:									
			оплата труда							146,75		
			эксплуатация машин и механизмов							79,72		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							3,05		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			материалы							866,23		
			накладные расходы							145,30		
			сметная прибыль							76,39		
			Всего ФОТ (справочно)							157,67		
			Всего накладные расходы (справочно)							152,54		
			Всего сметная прибыль (справочно)							80,01		
			Всего по разделу 1 Монтажные работы							**1 373,58**		
			справочно:									
			Затраты труда рабочих				14,975					
			Затраты труда машинистов				0,84178					
			Итоги по акту:									
			Всего прямые затраты (справочно)							1 141,03		14 819,20
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							146,75		5 506,05
			Эксплуатация машин							128,05		1 508,42
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							10,92		409,72
			Материалы							866,23		7 804,73
			Строительные работы							59,19		976,81
			в том числе:									
			эксплуатация машин и механизмов							48,33		569,32
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							7,87		295,28
			накладные расходы							7,24		271,66
			сметная прибыль							3,62		135,83
			Монтажные работы							1 314,39		22 568,21
			в том числе:									
			оплата труда							146,75		5 506,05
			эксплуатация машин и механизмов							79,72		939,10
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							3,05		114,44
			материалы							866,23		7 804,73
			накладные расходы							145,30		5 451,88
			сметная прибыль							76,39		2 866,45
			Всего							**1 373,58**		**23 545,02**
			Всего ФОТ (справочно)							157,67		5 915,77
			Всего накладные расходы (справочно)							152,54		5 723,54
			Всего сметная прибыль (справочно)							80,01		3 002,28
			Временные здания и сооружения 2,5%							34,34		588,63
			Всего							**1 407,92**		**24 133,65**
			Производство работ в зимнее время 2,1%							29,57		506,81
			Всего							**1 437,49**		**24 640,46**
			Непредвиденные затраты 3%							43,12		739,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего с непредвиденными							**1 480,61**		**25 379,67**
			Коэффициент инфляции к ценам 4 квартала 2024 г. 1,25236184997							**1 854,26**		**31 784,53**
			НДС 20%							370,85		6 356,91
			ВСЕГО по акту							**2 225,11**		**38 141,44**
			справочно:									
			Затраты труда рабочих				14,975					
			Затраты труда машинистов				0,84178					

Сдал: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Стройка Выполнение строительно-монтажных работ на объекте АО «Вологдаоблэнерго»: «Реконструкция РП-10 кВ п. Кадниковский, п. Вожега»

(наименование, адрес)

Объект Выполнение строительно-монтажных работ на объекте АО «Вологдаоблэнерго»: «Реконструкция РП-10 кВ п. Кадниковский, п. Вожега»

(наименование)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-08-01

Смета № 02-08-01, Средства связи

Основание: 2022.181946-108-СС

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):	69,38	(4,16)	тыс.руб.
Средства на оплату труда	11,25	(0,3)	тыс.руб.
Сметная трудоемкость		29,17	чел.час.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу	Количество: коэффициенты	Количество: всего с учетом коэффициентов	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.: на единицу	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.: коэффициенты	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.: всего	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтажные работы												
1	**1**	**ФЕРм10-05-010-01**	**Антенны приемо-передающие параболические на установленной башне (мачте) высотой до 50 м, с монтажом подъемных устройств, диаметр антенны: до 1,8 м**	**антенна**	**1**	**1**	**1**					
			1 ОТ					101,58		101,58	37,52	3 811,28
			2 ЭМ					0,39		0,39	11,78	4,59
			4 М					2,03		2,03	9,01	18,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТ	чел.-ч	9,16		9,16					
			Итого по расценке					104,00		104,00		3 834,16
			ФОТ							101,58		3 811,28
		Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			96,50		3 620,72
		Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			53,84		2 019,98
			Всего по позиции							**254,34**		**9 474,86**
2	**2**	**ТЦ_101_77_774**	**Внешняя всенаправленная GSM-антенна iRZ AG11**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**458,33**	**1,04236**	**73,84**	**6,47**	**477,74**
О		**3879024_19.05.2023_02**	**iRZ AG11**									
			(Оборудование (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
			Всего по позиции							**73,84**		**477,74**
3	**3**	**ТЕРм10-02-030-01**	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настольный**	**1 шт.**	**1**	**1**	**1**					
		1	ОТ					7,21		7,21	37,52	270,52
		4	М					8,85		8,85	9,01	79,74
	Н	*999-0005*	*Масса*	*т*	*0,001*		*0,001*					
			ЗТ	чел.-ч	0,72		0,72					
			Итого по расценке					16,06		16,06		350,26
			ФОТ							7,21		270,52
		Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			6,49		243,47
		Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			3,32		124,44
			Всего по позиции							**25,87**		**718,17**
4	**4**	**ТЦ_101_77_971**	**IP телефон Yealink SIP T-30 SIP T-30**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**3 033,33**	**1,04236**	**488,69**	**6,47**	**3 161,82**
О		**8136357_19.05.2023_02**										
			(Оборудование (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
			Всего по позиции							**488,69**		**3 161,82**
5	**5**	**ТЕРм11-03-001-01**	**Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг**	**1 шт.**	**1**	**1**	**1**					
		1	ОТ					5,37		5,37	37,52	201,48
		4	М					1,03		1,03	9,01	9,28
			ЗТ	чел.-ч	0,52		0,52					
			Итого по расценке					6,40		6,40		210,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ							5,37		201,48
		Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			4,83		181,33
		Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,47		92,68
			Всего по позиции							**13,70**		**484,77**
6 О	**6**	**ТЦ_101_78_7811718934_19.05.2023_02**	**Модуль оптический XBT SFP-1G-LX-10-I S1G10LXI**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**1 075,00**	**1,04236**	**173,19**	**6,47**	**1 120,54**
			(Оборудование (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
			Всего по позиции							**173,19**		**1 120,54**
7	**7**	**ТЕРм10-01-052-07**	**Кроссировка в шкафу**	**10 шт. (кроссировок)**	**0,1**	**1**	**0,1**					
		1	ОТ					11,55		1,16	37,52	43,52
		4	М					1,28		0,13	9,01	1,17
			ЗТ	чел.-ч	1		0,1					
			Итого по расценке					12,83		1,29		44,69
			ФОТ							1,16		43,52
		Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			1,04		39,17
		Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			0,53		20,02
			Всего по позиции							**2,86**		**103,88**
8	**8**	**ТЦ_20.0.00.00_77_7724365425_19.05.2023_02**	**Шнур ШОС-2SM/2.0 мм-LC/UPC-SC/UPC-1.0 м ССД HS 130201-03307**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**280,00**	**1,02**	**31,70**	**9,01**	**285,60**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**31,70**		**285,60**
9	**9**	**ТЕРм10-01-052-07**	**Кроссировка в шкафу**	**10 шт. (кроссировок)**	**0,1**	**1**	**0,1**					
		1	ОТ					11,55		1,16	37,52	43,52
		4	М					1,28		0,13	9,01	1,17
			ЗТ	чел.-ч	1		0,1					
			Итого по расценке					12,83		1,29		44,69
			ФОТ							1,16		43,52
		Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			1,04		39,17
		Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			0,53		20,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							**2,86**		**103,88**
10	**10**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7811401510_19.05.2023_02**	**Шнур ШОС-2SM/2.0 мм-SC/UPC-SC/UPC-1.0 м 130202-03238**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**131,25**	**1,02**	**14,86**	**9,01**	**133,88**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**14,86**		**133,88**
11	**11**	**ТЕРм10-01-052-07**	**Кроссировка в шкафу**	**10 шт. (кроссировок)**	**0,3**	**1**	**0,3**					
		1	ОТ					11,55		3,47	37,52	130,19
		4	М					1,28		0,38	9,01	3,42
			ЗТ	чел.-ч	1		0,3					
			Итого по расценке					12,83		3,85		133,61
			ФОТ							3,47		130,19
		Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			3,12		117,17
		Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			1,60		59,89
			Всего по позиции							**8,57**		**310,67**
12	**12**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7804526950_19.05.2023_02**	**Патч-корд экранированный CAT5E F/UTP 4x2, LSZH, белый, 1.0м RN5EFU4510WH**	**шт.**	**3**	**1**	**3**	**339,17**	**1,02**	**115,19**	**9,01**	**1 037,86**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**115,19**		**1 037,86**
13	**13**	**ТЕРм08-02-411-01**	**Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм**	**100 м**	**0,5**	**1**	**0,5**					
		1	ОТ					272,05		136,03	37,52	5 103,85
		2	ЭМ					175,27		87,64	11,78	1 032,40
		3	в т.ч. ОТм					2,60		1,30	37,52	48,78
		4	М					636,26		318,13	9,01	2 866,35
			ЗТ	чел.-ч	27,76		13,88					
			ЗТм	чел.-ч	0,18		0,09					
			Итого по расценке					1 083,58		541,80		9 002,60
			ФОТ							137,33		5 152,63
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			133,21		4 998,05
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			70,04		2 627,84
			Всего по позиции							**745,05**		**16 628,49**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	**14**	**ТЦ_20.0.00.00_77_9710008353_19.05.2023_02**	**Металлорукав в ПВХ изоляции МРПИ-НГ-12 с/з PR04.0481**	**м.**	**50**	**1**	**50**	**30,00**	**1,02**	**169,81**	**9,01**	**1 530,00**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**169,81**		**1 530,00**
15	**15**	**ТЦ_20.0.00.00_77_7702680818_18.05.2023_02**	**Оконцеватель для металлорукава ОЗМ-12 PR08.3022**	**шт.**	**2**	**1**	**2**	**25,70**	**1,02**	**5,82**	**9,01**	**52,43**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**5,82**		**52,43**
16	**16**	**ТЕРм10-08-019-01**	**Коробка ответвительная на стене**	**1 шт.**	**2**	**1**	**2**					
	1	ОТ						5,09		10,18	37,52	381,95
	4	М						0,41		0,82	9,01	7,39
		ЗТ		чел.-ч	0,5		1					
			Итого по расценке					5,50		11,00		389,34
			ФОТ							10,18		381,95
		Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			9,16		343,76
		Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			4,68		175,70
			Всего по позиции							**24,84**		**908,80**
17	**17**	**ТЦ_20.0.00.00_77_7723685084_19.05.2023_02**	**Муфта вводная для металлорукава ВМ-12 (РКн-12 (3/8") Коробка распределительная 40-0110-9005 для о/п безгалогенная (HF) PR08.3775**	**шт.**	**2**	**1**	**2**	**49,08**	**1,02**	**11,11**	**9,01**	**100,12**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**11,11**		**100,12**
18	**18**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7804526950_18.05.2023_02**	**«Бирка-рибон» для маркировки кабеля У-136Р**	**1000 шт.**	**0,002**	**1**	**0,002**	**3 147,50**	**1,02**	**0,71**	**9,01**	**6,42**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**0,71**		**6,42**
19	**19**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7804526950_18.05.2023_02**	**Трубка ССД ТУТ 33/8-1500 120601-00009**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**670,00**	**1,02**	**75,85**	**9,01**	**683,40**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**75,85**		**683,40**
20	**20**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7804526950_18.05.2023_02**	**ТМЛ 4-6-3: Наконечник кабельный медный луженый 40827**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**9,75**	**1,02**	**1,10**	**9,01**	**9,95**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**1,10**		**9,95**
21	**21**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7810216924_18.05.2023_02**	**Хомут заземления д 8-17,5 мм (оцинкованный) PR08.3876**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**520,50**	**1,02**	**58,92**	**9,01**	**530,91**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**58,92**		**530,91**
22	**22**	**ТЦ_20.0.00.00_77_7729108750_18.05.2023_02**	**Хомут кабельный Хкн 2,5х150мм, нейлон 2. Кабельная продукция UHH20-D025-150-050**	**50 шт.**	**0,4**	**1**	**0,4**	**33,33**	**1,02**	**1,51**	**9,01**	**13,60**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**1,51**		**13,60**
23	**23**	**ТЕРм08-02-147-01**	**Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг**	**100 м кабеля**	**0,2**	**1**	**0,2**					
			1 ОТ					92,99		18,60	37,52	697,87
			2 ЭМ					59,16		11,83	11,78	139,36
			3 в т.ч. ОТм					2,89		0,58	37,52	21,76
			4 М					43,38		8,68	9,01	78,21
			ЗТ	чел.-ч	9,28		1,856					
			ЗТм	чел.-ч	0,2		0,04					
			Итого по расценке					195,53		39,11		915,44
			ФОТ							19,18		719,63
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			18,60		698,04
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			9,78		367,01
			Всего по позиции							**67,49**		**1 980,49**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	**24**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7804526950_18.05.2023_02**	**Кабель симметричный для структурированных кабельных сетей (U/UTP) категории 5е групповой прокладки, с пониженным дымо-и газовыделением СПЕЦЛАН U/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-LS 4х2х0,52** (Материалы для монтажных работ (Без доставки)) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)	**м**	**20**	**1**	**20**	**74,25**	**1,02**	**168,11**	**9,01**	**1 514,70**
			Всего по позиции							**168,11**		**1 514,70**
25	**25**	**ТЕРм08-02-405-01**	**Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2**	**100 м**	**0,05**	**1**	**0,05**					
		1	ОТ					300,27		15,01	37,52	563,18
		2	ЭМ					90,94		4,55	11,78	53,60
		3	в т.ч. ОТм					2,31		0,12	37,52	4,50
		4	М					76,96		3,85	9,01	34,69
			ЗТ	чел.-ч	30,64		1,532					
			ЗТм	чел.-ч	0,16		0,008					
			Итого по расценке					468,17		23,41		651,47
			ФОТ							15,13		567,68
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			14,68		550,65
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			7,72		289,52
			Всего по позиции							**45,81**		**1 491,64**
26	**26**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7810216924_18.05.2023_02**	**Провод силовой с ПВХ изоляцией многопроволочный (желто-зеленый) ПуГВ 1х4** (Материалы для монтажных работ (Без доставки)) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)	**м**	**5**	**1**	**5**	**34,53**	**1,02**	**19,54**	**9,01**	**176,10**
			Всего по позиции							**19,54**		**176,10**
			Итоги по разделу 1 Монтажные работы :									
			Всего прямые затраты (справочно)							1 422,44		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							299,77		
			Эксплуатация машин							104,41		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							2,00		
			Материалы							1 018,26		
			Монтажные работы							1 865,62		
			в том числе:									
			оплата труда							299,77		
			эксплуатация машин и механизмов							104,41		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			материалы							1 018,26		
			накладные расходы							288,67		
			сметная прибыль							154,51		
			Оборудование							735,72		
			Всего ФОТ (справочно)							301,77		
			Всего накладные расходы (справочно)							288,67		
			Всего сметная прибыль (справочно)							154,51		
			Всего по разделу 1 Монтажные работы							**2 601,34**		
			справочно:									
			Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							674,23		
			Оборудование, отсутствующее в ФРСН							735,72		
			Затраты труда рабочих				29,168					
			Затраты труда машинистов				0,138					
			Итоги по акту:									
			Всего прямые затраты (справочно)							1 422,44		21 651,99
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							299,77		11 247,36
			Эксплуатация машин							104,41		1 229,95
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							2,00		75,04
			Материалы							1 018,26		9 174,68
			Монтажные работы							1 865,62		38 280,62
			в том числе:									
			оплата труда							299,77		11 247,36
			эксплуатация машин и механизмов							104,41		1 229,95
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2,00		75,04
			материалы							1 018,26		9 174,68
			накладные расходы							288,67		10 831,53
			сметная прибыль							154,51		5 797,10
			Оборудование							735,72		4 760,10
			Всего							**2 601,34**		**43 040,72**
			Всего ФОТ (справочно)							301,77		11 322,40
			Всего накладные расходы (справочно)							288,67		10 831,53
			Всего сметная прибыль (справочно)							154,51		5 797,10
			Временные здания и сооружения 2,5%							46,64		957,02
			Всего							**1 912,26**		**39 237,64**
			Производство работ в зимнее время 2,1%							40,16		823,99
			Всего							**1 952,42**		**40 061,63**
			Всего с оборудованием							**2 688,14**		**44 821,73**
			Непредвиденные затраты 3%							80,64		1 344,65
			Всего с непредвиденными							**2 768,78**		**46 166,38**
			Коэффициент инфляции к ценам 4 квартала 2024 г. 1,25236184997							**3 467,51**		**57 817,01**
			НДС 20%							693,50		11 563,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ВСЕГО по акту							**4 161,01**		**69 380,41**
			справочно:									
			Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							674,23		6 074,97
			Оборудование, отсутствующее в ФРСН							735,72		4 760,10
			Затраты труда рабочих				29,168					
			Затраты труда машинистов				0,138					

Сдал: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Стройка Выполнение строительно-монтажных работ на объекте АО «Вологдаоблэнерго»: «Реконструкция РП-10 кВ п. Кадниковский, п. Вожега»

(наименование, адрес)

Объект Выполнение строительно-монтажных работ на объекте АО «Вологдаоблэнерго»: «Реконструкция РП-10 кВ п. Кадниковский, п. Вожега»

(наименование)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-09-01

Смета № 02-09-01, Кабельный выход с РП-10

Основание: 2022.181946-350-ЭК

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 2 731,21 (261,8) тыс.руб.

Средства на оплату труда 107,57 (2,87) тыс.руб.

Сметная трудоемкость 288,26 чел.час.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу	Количество: коэффициенты	Количество: всего с учетом коэффициентов	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.: на единицу	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.: коэффициенты	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.: всего	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтажные работы												
1	**1**	**ТЕРм08-02-472-10**	**Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям**	**100 м**	**0,2**	**1**	**0,2**					
			1 ОТ					315,17	63,03	37,52		2 364,89
			2 ЭМ					32,18	6,44	11,78		75,86
			3 в т.ч. ОТм					0,43	0,09	37,52		3,38
			4 М					160,40	32,08	9,01		289,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТ	чел.-ч	32,16		6,432					
			ЗТм	чел.-ч	0,03		0,006					
			Итого по расценке					507,75		101,55		2 729,79
			ФОТ							63,12		2 368,27
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			61,23		2 297,22
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			32,19		1 207,82
			Всего по позиции							**194,97**		**6 234,83**
2	**2**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7839091763_19.05.2023_02**	**Провод неизолированный медный гибкий, сечением 25 мм?2 МГЛ 25**	**м**	**20**	**1**	**20**	**137,82**	**1,02**	**312,05**	**9,01**	**2 811,53**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**312,05**		**2 811,53**
3	**3**	**ТЕР33-04-009-02**	**Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов**	**1 км линии (3 провода) при 10 опорах**	**0,028**	**1**	**0,028**					
			1 ОТ					473,74		13,26	37,52	497,52
			2 ЭМ					1 471,66		41,21	11,78	485,45
			3 в т.ч. ОТм					180,35		5,05	37,52	189,48
			4 М					428,87		12,01	9,01	108,21
П,Н		*110-9009*	*Арматура линейная*	*т*	*0*							
П,Н		*110-9032*	*Изоляторы линейные подвесные тарельчатые*	*т*	*0*							
П,Н		*502-9079*	*Провода неизолированные*	*т*	*0*							
			ЗТ	чел.-ч	48,94		1,37032					
			ЗТм	чел.-ч	14,19		0,39732					
			Итого по расценке					2 374,27		66,48		1 091,18
			ФОТ							18,31		687,00
		Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103			18,86		707,61
		Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60			10,99		412,20
			Всего по позиции							**96,33**		**2 210,99**
4	**4**	**ТЕР33-04-009-10**	**При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-02**	**1 опора**	**3**	**1**	**3**					
			1 ОТ					17,05		51,15	37,52	1 919,15
			2 ЭМ					59,54		178,62	11,78	2 104,14
			3 в т.ч. ОТм					5,80		17,40	37,52	652,85
			4 М					426,52		1 279,56	9,01	11 528,84
			ЗТ	чел.-ч	1,74		5,22					
			ЗТм	чел.-ч	0,54		1,62					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					503,11		1 509,33		15 552,13
			ФОТ							68,55		2 572,00
		Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103			70,61		2 649,16
		Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60			41,13		1 543,20
			Всего по позиции							**1 621,07**		**19 744,49**
5	**5**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7810216924_19.05.2023_02**	**Провод неизолированный сталеалюминевый, сечением 95/16 мм? АС 95/16**	**м**	**84**	**1**	**84**	**100,75**	**1,02**	**958,08**	**9,01**	**8 632,26**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**958,08**		**8 632,26**
6	**6**	**ТЕРм08-02-148-03**	**Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг**	**100 м кабеля**	**0,34**	**1**	**0,34**					
		1	ОТ					185,97		63,23	37,52	2 372,39
		2	ЭМ					69,51		23,63	11,78	278,36
		3	в т.ч. ОТм					2,89		0,98	37,52	36,77
		4	М					62,08		21,11	9,01	190,20
			ЗТ	чел.-ч	18,56		6,3104					
			ЗТм	чел.-ч	0,2		0,068					
			Итого по расценке					317,56		107,97		2 840,95
			ФОТ							64,21		2 409,16
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			62,28		2 336,89
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			32,75		1 228,67
			Всего по позиции							**203,00**		**6 406,51**
7	**7**	**ТЕРм08-02-147-03**	**Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг**	**100 м кабеля**	**1,62**	**1**	**1,62**					
		1	ОТ					149,90		242,84	37,52	9 111,36
		2	ЭМ					65,66		106,37	11,78	1 253,04
		3	в т.ч. ОТм					2,89		4,68	37,52	175,59
		4	М					43,39		70,29	9,01	633,31
			ЗТ	чел.-ч	14,96		24,2352					
			ЗТм	чел.-ч	0,2		0,324					
			Итого по расценке					258,95		419,50		10 997,71
			ФОТ							247,52		9 286,95
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			240,09		9 008,34
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			126,24		4 736,34
			Всего по позиции							**785,83**		**24 742,39**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	**8**	**ТЕРм08-02-147-12**	**Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг**	**100 м кабеля**	**0,75**	**1**	**0,75**					
			1 ОТ					208,42		156,32	37,52	5 865,13
			2 ЭМ					72,66		54,50	11,78	642,01
			3 в т.ч. ОТм					2,89		2,17	37,52	81,42
			4 М					52,26		39,20	9,01	353,19
			ЗТ	чел.-ч	20,8		15,6					
			ЗТм	чел.-ч	0,2		0,15					
			Итого по расценке					333,34		250,02		6 860,33
			ФОТ							158,49		5 946,55
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			153,74		5 768,15
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			80,83		3 032,74
			Всего по позиции							**484,59**		**15 661,22**
9	**9**	**ТЕРм08-02-141-03**	**Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг**	**100 м кабеля**	**2,05**	**1**	**2,05**					
			1 ОТ					113,83		233,35	37,52	8 755,29
			2 ЭМ					239,24		490,44	11,78	5 777,38
			3 в т.ч. ОТм					13,56		27,80	37,52	1 043,06
			4 М					66,95		137,25	9,01	1 236,62
			ЗТ	чел.-ч	11,36		23,288					
			ЗТм	чел.-ч	0,94		1,927					
			Итого по расценке					420,02		861,04		15 769,29
			ФОТ							261,15		9 798,35
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			253,32		9 504,40
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			133,19		4 997,16
			Всего по позиции							**1 247,55**		**30 270,85**
10	**10**	**ТЦ_20.0.00.00_32_9710008385_19.05.2023_02**	**Кабель силовой с бумажно-пропитанной изоляцией, с алюминиевой оболочкой, шлангом из ПВХ пластиката, сечением 3х95 мм?, на напряжение 10кВ Оборудование на напряжение выше 1000 В ЦААШв-3х95-10**	**м**	**476**	**1**	**476**	**1 030,83**	**1,02**	**55 548,12**	**9,01**	**500 488,58**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**55 548,12**		**500 488,58**
11	**11**	**ТЕРм08-01-066-01**	**Разрядник напряжением: до 10 кВ**	**1 компл. (3 фазы)**	**5**	**1**	**5**					
			1 ОТ					30,06		150,30	37,52	5 639,26
			2 ЭМ					26,49		132,45	11,78	1 560,26
			3 в т.ч. ОТм					1,59		7,95	37,52	298,28
			4 М					8,31		41,55	9,01	374,37
			ЗТ	чел.-ч	3		15					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТм	чел.-ч	0,11		0,55					
			Итого по расценке					64,86		324,30		7 573,89
			ФОТ							158,25		5 937,54
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			153,50		5 759,41
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			80,71		3 028,15
			Всего по позиции							**558,51**		**16 361,45**
12	**12**	**ТЦ_20.0.00.00_77_7728382238_22.05.2023_02**	**Ограничитель перенапряжений ОПНп-10/680/12-10-IV УХЛ1**	**шт**	**15**	**1**	**15**	**1 925,00**	**1,02**	**3 268,87**	**9,01**	**29 452,50**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**3 268,87**		**29 452,50**
13	**13**	**ТЕР33-04-030-03**	**Установка разъединителей: с помощью механизмов**	**1 компл.**	**5**	**1**	**5**					
		1	ОТ					84,78		423,90	37,52	15 904,73
		2	ЭМ					119,33		596,65	11,78	7 028,54
		3	в т.ч. ОТм					9,52		47,60	37,52	1 785,95
		4	М					3,77		18,85	9,01	169,84
П,Н		*101-1714*	*Болты с гайками и шайбами строительные*	*т*	*0*							
П,Н		*101-9341*	*Сталь стержневая диаметром до 10 мм*	*т*	*0*							
П,Н		*110-9030*	*Изоляторы штыревые*	*шт.*	*0*							
П,Н		*201-9261*	*Детали крепления стальные*	*кг*	*0*							
П,Н		*201-9266*	*Хомуты стальные*	*кг*	*0*							
П,Н		*502-9079*	*Провода неизолированные*	*т*	*0*							
			ЗТ	чел.-ч	8,09		40,45					
			ЗТм	чел.-ч	0,66		3,3					
			Итого по расценке					207,88		1 039,40		23 103,11
			ФОТ							471,50		17 690,68
		Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103			485,65		18 221,40
		Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60			282,90		10 614,41
			Всего по позиции							**1 807,95**		**51 938,92**
14	**14**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7804526950_22.05.2023_02**	**Разъединитель наружной установки РЛК-10/400 с приводом 268827**	**шт**	**5**	**1**	**5**	**50 611,67**	**1,02**	**28 648,12**	**9,01**	**258 119,52**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**28 648,12**		**258 119,52**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	**15**	**ТЕРм08-02-160-04**	**Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2**	**1 шт.**	**10**	**1**	**10**					
		1	ОТ					27,86		278,60	37,52	10 453,07
		4	М					5,77		57,70	9,01	519,88
			ЗТ	чел.-ч	2,78		27,8					
			Итого по расценке					33,63		336,30		10 972,95
			ФОТ							278,60		10 453,07
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			270,24		10 139,48
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			142,09		5 331,07
			Всего по позиции							**748,63**		**26 443,50**
16	**16**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7810216924_22.05.2023_02**	**Концевая муфта наружной установки для кабелей с бумажной изоляцией 10кВ 3КНТп-10-70/120**	**шт**	**10**	**1**	**10**	**2 471,08**	**1,02**	**2 797,45**	**9,01**	**25 205,02**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**2 797,45**		**25 205,02**
17	**17**	**ТЕРм08-02-160-04**	**Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2**	**1 шт.**	**10**	**1**	**10**					
		1	ОТ					27,86		278,60	37,52	10 453,07
		4	М					5,77		57,70	9,01	519,88
			ЗТ	чел.-ч	2,78		27,8					
			Итого по расценке					33,63		336,30		10 972,95
			ФОТ							278,60		10 453,07
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			270,24		10 139,48
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			142,09		5 331,07
			Всего по позиции							**748,63**		**26 443,50**
18	**18**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7810216924_22.05.2023_02**	**Концевая муфта внутренней установки для кабелей с бумажной изоляцией 10кВ Железобетонные элементы 3КВТп-10-70/120 нг-LS**	**шт**	**10**	**1**	**10**	**3 675,13**	**1,02**	**4 160,52**	**9,01**	**37 486,33**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**4 160,52**		**37 486,33**
19	**19**	**ТССЦ-403-8061**	**Опорно-анкерная плита: П-3и /бетон В25 (М350), объем 0,05 м3, арматура 2,2 кг/** (Материалы для монтажных работ (База))	**шт.**	**3**	**1**	**3**	**65,22**		**195,66**	**9,01**	**1 762,90**
			Всего по позиции							**195,66**		**1 762,90**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	**20**	**ТЕР33-04-003-01**	**Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных**	**1 опора**	**1**	**1**	**1**					
			1 ОТ					35,07		35,07	37,52	1 315,83
			2 ЭМ					150,93		150,93	11,78	1 777,96
			3 в т.ч. ОТм					9,63		9,63	37,52	361,32
			4 М					56,76		56,76	9,01	511,41
П,Н		*101-1714*	*Болты с гайками и шайбами строительные*	*т*	*0*							
П,Н		*101-9341*	*Сталь стержневая диаметром до 10 мм*	*т*	*0*							
П,Н		*110-9030*	*Изоляторы штыревые*	*шт.*	*0*							
П,Н		*110-9091*	*Штыри*	*шт.*	*0*							
Н		*110-9126*	*Металлические плакаты*	*шт.*	*0,1*		*0,1*					
П,Н		*201-9266*	*Хомуты стальные*	*кг*	*0*							
П,Н		*201-9285*	*Траверсы стальные*	*т*	*0*							
П,Н		*403-1180*	*Стойка железобетонная: вибрированная для опор*	*шт.*	*0*							
			ЗТ	чел.-ч	3,8		3,8					
			ЗТм	чел.-ч	0,78		0,78					
			Итого по расценке					242,76		242,76		3 605,20
			ФОТ							44,70		1 677,15
		Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103			46,04		1 727,46
		Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60			26,82		1 006,29
			Всего по позиции							**315,62**		**6 338,95**
21	**21**	**ТССЦ-403-1946**	**Стойка опоры: СВ 105-5 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 92,0 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7)** (Материалы для монтажных работ (База))	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**1 941,13**		**1 941,13**	**9,01**	**17 489,58**
			Всего по позиции							**1 941,13**		**17 489,58**
22	**22**	**ТЕР33-04-003-01**	**Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных**	**1 опора**	**3**	**1**	**3**					
			1 ОТ					35,07		105,21	37,52	3 947,48
			2 ЭМ					150,93		452,79	11,78	5 333,87
			3 в т.ч. ОТм					9,63		28,89	37,52	1 083,95
			4 М					56,76		170,28	9,01	1 534,22
П,Н		*101-1714*	*Болты с гайками и шайбами строительные*	*т*	*0*							
П,Н		*101-9341*	*Сталь стержневая диаметром до 10 мм*	*т*	*0*							
П,Н		*110-9030*	*Изоляторы штыревые*	*шт.*	*0*							
П,Н		*110-9091*	*Штыри*	*шт.*	*0*							
Н		*110-9126*	*Металлические плакаты*	*шт.*	*0,1*		*0,3*					
П,Н		*201-9266*	*Хомуты стальные*	*кг*	*0*							
П,Н		*201-9285*	*Траверсы стальные*	*т*	*0*							
П,Н		*403-1180*	*Стойка железобетонная: вибрированная для опор*	*шт.*	*0*							
			ЗТ	чел.-ч	3,8		11,4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТм	чел.-ч	0,78		2,34					
			Итого по расценке					242,76		728,28		10 815,57
			ФОТ							134,10		5 031,43
		Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103			138,12		5 182,37
		Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60			80,46		3 018,86
			Всего по позиции							**946,86**		**19 016,80**
23	**23**	**ТССЦ-403-1947**	**Стойка опоры: СВ 110-5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход арматуры 77,08 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7)**	**шт.**	**3**	**1**	**3**	**1 858,53**		**5 575,59**	**9,01**	**50 236,07**
			(Материалы для монтажных работ (База))									
			Всего по позиции							**5 575,59**		**50 236,07**
24	**24**	**ТССЦ-101-1977**	**Болты с гайками и шайбами строительные**	**кг**	**1,2**	**1**	**1,2**	**9,50**		**11,40**	**9,01**	**102,71**
			(Материалы для монтажных работ (База))									
			Всего по позиции							**11,40**		**102,71**
25	**25**	**ТССЦ-509-1784**	**Скобы: металлические**	**кг**	**29,25**	**1**	**29,25**	**6,72**		**196,56**	**9,01**	**1 771,01**
			(Материалы для монтажных работ (База))									
			Всего по позиции							**196,56**		**1 771,01**
26	**26**	**ТЦ_20.0.00.00_77_7724811430_22.05.2023_02**	**Заземляющий проводник ЗП1**	**м**	**37**	**1**	**37**	**169,37**	**1,02**	**709,44**	**9,01**	**6 392,02**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**709,44**		**6 392,02**
27	**27**	**ТЦ_20.0.00.00_77_7725763637_22.05.2023_02**	**Заземляющий проводник ЗП3**	**м**	**4,5**	**1**	**4,5**	**142,50**	**1,02**	**72,59**	**9,01**	**654,08**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**72,59**		**654,08**
28	**28**	**ТЕР33-02-013-11**	**Установка стальных: конструкций под оборудование массой до 0,2 т**	**1 т конструкций**	**0,4615**	**1**	**0,4615**					
		1	ОТ					178,08		82,18	37,52	3 083,39
		2	ЭМ					636,32		293,66	11,78	3 459,31
		3	в т.ч. ОТм					67,24		31,03	37,52	1 164,25
		4	М					128,07		59,10	9,01	532,49
П,Н		*101-1714*	*Болты с гайками и шайбами строительные*	*т*	*0*							
Н		*110-9082*	*Конструкции стальные крепления электрооборудования ОРУ*	*т*	*1,03*		*0,475345*					
			ЗТ	чел.-ч	17,51		8,080865					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТм	чел.-ч	4,66		2,15059					
			Итого по расценке					942,47		434,94		7 075,19
			ФОТ							113,21		4 247,64
		Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103			116,61		4 375,07
		Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60			67,93		2 548,58
			Всего по позиции							**619,48**		**13 998,84**
29	**29**	**ТССЦ-101-3686**	**Швеллеры: № 12 сталь марки Ст3пс**	**т**	**0,4615**	**1**	**0,4615**	**5 326,30**		**2 458,09**	**9,01**	**22 147,39**
			(Материалы для монтажных работ (База))									
			Всего по позиции							**2 458,09**		**22 147,39**
30	**30**	**ТЦ_20.0.00.00_21_2124042550_22.05.2023_02**	**Накладка ОГ2**	**шт**	**3**	**1**	**3**	**375,00**	**1,02**	**127,36**	**9,01**	**1 147,50**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**127,36**		**1 147,50**
31	**31**	**ТЦ_20.0.00.00_21_2124042550_22.05.2023_02**	**Накладка ОГ5**	**шт**	**2**	**1**	**2**	**120,83**	**1,02**	**27,36**	**9,01**	**246,49**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**27,36**		**246,49**
32	**32**	**ТЦ_20.0.00.00_21_2124042550_22.05.2023_02**	**Огоовник ОГ8**	**шт**	**1**	**1**	**1**	**567,50**	**1,02**	**64,25**	**9,01**	**578,85**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**64,25**		**578,85**
33	**33**	**ТЦ_20.0.00.00_77_7724811430_22.05.2023_02**	**Кронштейн РА1**	**шт**	**6**	**1**	**6**	**1 919,50**	**1,02**	**1 303,81**	**9,01**	**11 747,34**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**1 303,81**		**11 747,34**
34	**34**	**ТЦ_20.0.00.00_77_7724811430_22.05.2023_02**	**Кронштейн РА2**	**шт**	**6**	**1**	**6**	**376,38**	**1,02**	**255,65**	**9,01**	**2 303,45**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**255,65**		**2 303,45**
35	**35**	**ТЦ_20.0.00.00_21_2124042550_22.05.2023_02**	**Кронштейн РА4**	**шт**	**1**	**1**	**1**	**165,00**	**1,02**	**18,68**	**9,01**	**168,30**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**18,68**		**168,30**
36	**36**	**ТЦ_20.0.00.00_77_7724811430_22.05.2023_02**	**Кронштейн РА5**	**шт**	**1**	**1**	**1**	**282,28**	**1,02**	**31,96**	**9,01**	**287,93**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**31,96**		**287,93**
37	**37**	**ТЦ_20.0.00.00_77_7724811430_22.05.2023_02**	**Траверса ТМ2 ТМ2**	**шт**	**7**	**1**	**7**	**1 516,13**	**1,02**	**1 201,46**	**9,01**	**10 825,17**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**1 201,46**		**10 825,17**
38	**38**	**ТЦ_20.0.00.00_66_6673210147_22.05.2023_02**	**Траверса для крепления ограничителей перенапряжения ТМП**	**шт**	**5**	**1**	**5**	**1 625,00**	**1,02**	**919,81**	**9,01**	**8 287,50**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**919,81**		**8 287,50**
39	**39**	**ТЦ_20.0.00.00_77_7724811430_22.05.2023_02**	**Траверса ТМ6**	**шт**	**3**	**1**	**3**	**3 415,08**	**1,02**	**1 159,84**	**9,01**	**10 450,14**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
			Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**1 159,84**		**10 450,14**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	**40**	**ТЦ_20.0.00.00_21_2124042550_22.05.2023_02**	**Надставка ТС1**	**шт**	**1**	**1**	**1**	**8 211,67**	**1,02**	**929,62**	**9,01**	**8 375,90**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**929,62**		**8 375,90**
41	**41**	**ТЦ_20.0.00.00_21_2124042550_22.05.2023_02**	**Кронштейн У4**	**шт**	**3**	**1**	**3**	**666,67**	**1,02**	**226,42**	**9,01**	**2 040,01**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**226,42**		**2 040,01**
42	**42**	**ТЦ_20.0.00.00_61_6167028798_22.05.2023_02**	**Хомут 230х240 мм Х1**	**шт**	**2**	**1**	**2**	**209,17**	**1,02**	**47,36**	**9,01**	**426,71**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**47,36**		**426,71**
43	**43**	**ТЦ_20.0.00.00_61_6167028798_22.05.2023_02**	**Хомут 215х240 мм Х42**	**шт**	**5**	**1**	**5**	**209,17**	**1,02**	**118,40**	**9,01**	**1 066,77**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**118,40**		**1 066,77**
44	**44**	**ТЦ_20.0.00.00_59_5902811750_22.05.2023_02**	**Хомут Х7**	**шт**	**19**	**1**	**19**	**170,00**	**1,02**	**365,66**	**9,01**	**3 294,60**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**365,66**		**3 294,60**
45	**45**	**ТЦ_20.0.00.00_59_5902811750_22.05.2023_02**	**Хомут Х8**	**шт**	**22**	**1**	**22**	**190,00**	**1,02**	**473,21**	**9,01**	**4 263,60**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**473,21**		**4 263,60**
46	**46**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7810216924_22.05.2023_02**	**Наконечник ТМЛ 25-10-8**	**шт**	**20**	**1**	**20**	**45,58**	**1,02**	**103,20**	**9,01**	**929,83**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**103,20**		**929,83**
47	**47**	**ТССЦ-509-5944**	**Зажим аппаратный прессуемый: А1А-70-2**	**шт.**	**24**	**1**	**24**	**16,08**		**385,92**	**9,01**	**3 477,14**
			(Материалы для монтажных работ (База))									
			Всего по позиции							**385,92**		**3 477,14**
48	**48**	**ТССЦ-509-5945**	**Зажим аппаратный прессуемый: А1А-95-2**	**шт.**	**6**	**1**	**6**	**17,44**		**104,64**	**9,01**	**942,81**
			(Материалы для монтажных работ (База))									
			Всего по позиции							**104,64**		**942,81**
49	**49**	**ТССЦ-509-5952**	**Зажим аппаратный прессуемый: А2А-70-2**	**шт.**	**24**	**1**	**24**	**19,76**		**474,24**	**9,01**	**4 272,90**
			(Материалы для монтажных работ (База))									
			Всего по позиции							**474,24**		**4 272,90**
50	**50**	**ТССЦ-509-5953**	**Зажим аппаратный прессуемый: А2А-95-2**	**шт.**	**6**	**1**	**6**	**20,44**		**122,64**	**9,01**	**1 104,99**
			(Материалы для монтажных работ (База))									
			Всего по позиции							**122,64**		**1 104,99**
51	**51**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7810216924_22.05.2023_02**	**Наконечник кабельный болтовой с рядным расположением болтов на сеч.70/120мм2 2НБ-70/120**	**шт.**	**60**	**1**	**60**	**237,53**	**1,02**	**1 613,41**	**9,01**	**14 536,84**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**1 613,41**		**14 536,84**
52	**52**	**ТЦ_20.0.00.00_77_7728382238_22.05.2023_02**	**Вязка спиральная ПВС 70/95-20-02**	**шт.**	**32**	**1**	**32**	**58,33**	**1,02**	**211,31**	**9,01**	**1 903,89**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**211,31**		**1 903,89**
53	**53**	**ТССЦ-509-0044**	**Колпачки: изолирующие**	**10 шт.**	**3,2**	**1**	**3,2**	**19,64**		**62,85**	**9,01**	**566,28**
			(Материалы для монтажных работ (База))									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							**62,85**		**566,28**
54	**54**	**ТССЦ-509-5834**	**Зажим натяжной: болтовый НБ-2-6А** (Материалы для монтажных работ (База))	**шт.**	**12**	**1**	**12**	**69,44**		**833,28**	**9,01**	**7 507,85**
			Всего по позиции							**833,28**		**7 507,85**
55	**55**	**ТССЦ-509-5891**	**Зажим: плашечный соединительный ПА 2-2А** (Материалы для монтажных работ (База))	**шт.**	**12**	**1**	**12**	**4,90**		**58,80**	**9,01**	**529,79**
			Всего по позиции							**58,80**		**529,79**
56	**56**	**ТССЦ-509-5893**	**Зажим: плашечный соединительный ПА 3-2А** (Материалы для монтажных работ (База))	**шт.**	**27**	**1**	**27**	**7,72**		**208,44**	**9,01**	**1 878,04**
			Всего по позиции							**208,44**		**1 878,04**
57	**57**	**ТССЦ-110-0316**	**Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-7-1** (Материалы для монтажных работ (База))	**шт.**	**12**	**1**	**12**	**23,53**		**282,36**	**9,01**	**2 544,06**
			Всего по позиции							**282,36**		**2 544,06**
58	**58**	**ТССЦ-509-1716**	**Зажим соединительный: плашечный ПС-2-1** (Материалы для монтажных работ (База))	**шт.**	**7**	**1**	**7**	**13,62**		**95,34**	**9,01**	**859,01**
			Всего по позиции							**95,34**		**859,01**
59	**59**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7804526950_22.05.2023_02**	**Изолятор подвесной ПС70Е** (Материалы для монтажных работ (Без доставки)) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)	**шт.**	**24**	**1**	**24**	**912,50**	**1,02**	**2 479,25**	**9,01**	**22 338,00**
			Всего по позиции							**2 479,25**		**22 338,00**
60	**60**	**ТССЦ-509-5726**	**Ушко: однолапчатое укороченное У1К-7-16** (Материалы для монтажных работ (База))	**шт.**	**12**	**1**	**12**	**23,66**		**283,92**	**9,01**	**2 558,12**
			Всего по позиции							**283,92**		**2 558,12**
61	**61**	**ТЦ_20.0.00.00_38_3849067032_22.05.2023_02**	**Изолятор штыревой стеклянный, ГОСТ 1232-2017 ШС 20-ЕД** (Материалы для монтажных работ (Без доставки)) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)	**шт.**	**32**	**1**	**32**	**709,17**	**1,02**	**2 569,07**	**9,01**	**23 147,31**
			Всего по позиции							**2 569,07**		**23 147,31**
62	**62**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7810216924_22.05.2023_02**	**Кабельное крепление КА 40-65 УХЛ1** (Материалы для монтажных работ (Без доставки))	**шт.**	**10**	**1**	**10**	**711,37**	**1,02**	**805,32**	**9,01**	**7 255,97**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**805,32**		**7 255,97**
63	**63**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7810216924_22.05.2023_02**	**Комплект кабельного вертикального крепления КА 40-65 УХЛ1**	**шт.**	**10**	**1**	**10**	**711,37**	**1,02**	**805,32**	**9,01**	**7 255,97**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**805,32**		**7 255,97**
64	**64**	**ТССЦ-101-1977**	**Болты с гайками и шайбами строительные**	**кг**	**0,56**	**1**	**0,56**	**9,50**		**5,32**	**9,01**	**47,93**
			(Материалы для монтажных работ (База))									
			Всего по позиции							**5,32**		**47,93**
65	**65**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7810216924_22.05.2023_02**	**Лента уплотнительная ЛУ-80 КМ.00.13.16**	**м**	**9,84**	**1**	**9,84**	**5 349,95**	**1,02**	**5 959,64**	**9,01**	**53 696,38**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**5 959,64**		**53 696,38**
66	**66**	**ТЦ_20.0.00.00_77_7721713280_19.05.2023_02**	**Бандажная нержавеющая лента 20х0,7мм**	**25 м**	**2**	**1**	**2**	**1 301,00**	**1,02**	**294,57**	**9,01**	**2 654,04**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**294,57**		**2 654,04**
67	**67**	**ТЦ_20.0.00.00_77_7721713280_19.05.2023_02**	**Скрепа С20**	**30 шт.**	**1**	**1**	**1**	**351,10**	**1,02**	**39,75**	**9,01**	**358,12**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**39,75**		**358,12**
68	**68**	**ТЦ_20.0.00.00_52_5249012821_22.05.2023_02**	**Информационный знак номер опоры 210х280мм**	**шт.**	**5**	**1**	**5**	**302,85**	**1,02**	**171,43**	**9,01**	**1 544,54**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							**171,43**		**1 544,54**
69	**69**	**ТЦ_20.0.00.00_77_7721713280_19.05.2023_02**	**Информационный знак «охранная зона кабеля»-лист 300х300х3мм**	**шт.**	**6**	**1**	**6**	**787,91**	**1,02**	**535,18**	**9,01**	**4 822,01**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**535,18**		**4 822,01**
70	**70**	**ТЕРм08-02-152-04**	**Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 1,6 кг**	**100 шт.**	**0,14**	**1**	**0,14**					
			1 ОТ					227,65		31,87	37,52	1 195,76
			2 ЭМ					155,18		21,73	11,78	255,98
			3 в т.ч. ОТм					0,14		0,02	37,52	0,75
			4 М					54,42		7,62	9,01	68,66
			ЗТ	чел.-ч	22,72		3,1808					
			ЗТм	чел.-ч	0,01		0,0014					
			Итого по расценке					437,25		61,22		1 520,40
			ФОТ							31,89		1 196,51
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			30,93		1 160,61
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			16,26		610,22
			Всего по позиции							**108,41**		**3 291,23**
71	**71**	**ТЦ_20.0.00.00_77_7723685084_19.05.2023_02**	**Стойка кабельная L=600мм К1151ц УТ1,5**	**шт.**	**14**	**1**	**14**	**247,08**	**1,02**	**391,60**	**9,01**	**3 528,30**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**391,60**		**3 528,30**
72	**72**	**ТЕРм08-02-152-09**	**Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,9 кг**	**100 шт.**	**0,42**	**1**	**0,42**					
			1 ОТ					19,64		8,25	37,52	309,54
			2 ЭМ					2,41		1,01	11,78	11,90
			3 в т.ч. ОТм					0,14		0,06	37,52	2,25
			4 М					1,00		0,42	9,01	3,78
			ЗТ	чел.-ч	1,96		0,8232					
			ЗТм	чел.-ч	0,01		0,0042					
			Итого по расценке					23,05		9,68		325,22
			ФОТ							8,31		311,79
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			8,06		302,44
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			4,24		159,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							**21,98**		**786,67**
73	**73**	**ТЦ_20.0.00.00_77_7729108750_19.05.2023_02**	**Полка кабельная К1161ц УТ1,5**	**шт.**	**42**	**1**	**42**	**108,33**	**1,02**	**515,08**	**9,01**	**4 640,86**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**515,08**		**4 640,86**
74	**74**	**ТЦ_20.0.00.00_77_7723685084_19.05.2023_02**	**Хомутик С 439 М8**	**шт.**	**72**	**1**	**72**	**24,68**	**1,02**	**201,17**	**9,01**	**1 812,50**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**201,17**		**1 812,50**
75	**75**	**ТЦ_20.0.00.00_77_7723685084_19.05.2023_02**	**Скобы для стоек К1157 У3**	**шт.**	**28**	**1**	**28**	**72,38**	**1,02**	**229,43**	**9,01**	**2 067,17**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**229,43**		**2 067,17**
76	**76**	**ТССЦ-509-1784**	**Скобы: металлические**	**кг**	**1,92**	**1**	**1,92**	**6,72**		**12,90**	**9,01**	**116,23**
			(Материалы для монтажных работ (База))									
			Всего по позиции							**12,90**		**116,23**
77	**77**	**ТССЦ-509-1784**	**Скобы: металлические**	**кг**	**1,68**	**1**	**1,68**	**6,72**		**11,29**	**9,01**	**101,72**
			(Материалы для монтажных работ (База))									
			Всего по позиции							**11,29**		**101,72**
78	**78**	**ТССЦ-509-1784**	**Скобы: металлические**	**кг**	**1,56**	**1**	**1,56**	**6,72**		**10,48**	**9,01**	**94,42**
			(Материалы для монтажных работ (База))									
			Всего по позиции							**10,48**		**94,42**
79	**79**	**ТЕРм08-02-143-03**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля**	**100 м кабеля**	**0,3488**	**1**	**0,3488**					
			1 ОТ					57,51		20,06	37,52	752,65
			2 ЭМ					462,32		161,26	11,78	1 899,64
			3 в т.ч. ОТм					27,71		9,67	37,52	362,82
			4 М					1,15		0,40	9,01	3,60
			ЗТ	чел.-ч	5,74		2,002112					
			ЗТм	чел.-ч	1,92		0,669696					
			Итого по расценке					520,98		181,72		2 655,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ							29,73		1 115,47
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			28,84		1 082,01
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			15,16		568,89
			Всего по позиции							**225,72**		**4 306,79**
80	**80**	**ТЕРм08-02-143-04**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами каждого последующего**	**100 м кабеля**	**0,1353**	**1**	**0,1353**					
		1	ОТ					27,86		3,77	37,52	141,45
		2	ЭМ					221,53		29,97	11,78	353,05
		3	в т.ч. ОТм					13,28		1,80	37,52	67,54
		4	М					0,56		0,08	9,01	0,72
			ЗТ	чел.-ч	2,78		0,376134					
			ЗТм	чел.-ч	0,92		0,124476					
			Итого по расценке					249,95		33,82		495,22
			ФОТ							5,57		208,99
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			5,40		202,72
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,84		106,58
			Всего по позиции							**42,06**		**804,52**
81	**81**	**ТЕРм08-02-143-04**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами каждого последующего**	**100 м кабеля**	**0,2135**	**1**	**0,2135**					
			ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)									
		1	ОТ					27,86	5	29,74	37,52	1 115,84
		2	ЭМ					221,53	5	236,48	11,78	2 785,73
		3	в т.ч. ОТм					13,28	5	14,18	37,52	532,03
		4	М					0,56	5	0,60	9,01	5,41
			ЗТ	чел.-ч	2,78	5	2,96765					
			ЗТм	чел.-ч	0,92	5	0,9821					
			Итого по расценке					249,95		266,82		3 906,98
			ФОТ							43,92		1 647,87
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			42,60		1 598,43
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			22,40		840,41
			Всего по позиции							**331,82**		**6 345,82**
82	**82**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7810216924_22.05.2023_02**	**Плита защитная ПЗК ПЗК 360х480х16**	**шт.**	**178**	**1**	**178**	**97,50**	**1,02**	**1 964,72**	**9,01**	**17 702,10**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**1 964,72**		**17 702,10**
83	**83**	**ФЕРм08-02-143-05**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной**	**100 м**	**0,61**	**1**	**0,61**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1	ОТ					3,85		2,35	37,52	88,17
		2	ЭМ					1,31		0,80	11,78	9,42
		3	в т.ч. ОТм					0,23		0,14	37,52	5,25
		4	М					0,08		0,05	9,01	0,45
			ЗТ	чел.-ч	0,48		0,2928					
			ЗТм	чел.-ч	0,02		0,0122					
			Итого по расценке					5,24		3,20		98,04
			ФОТ							2,49		93,42
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,42		90,62
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,27		47,64
			Всего по позиции							**6,89**		**236,30**
84	**84**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7810216924_22.05.2023_02**	**Лента сигнальная ЛСЭ-150**	**100 м**	**0,61**	**1**	**0,61**	**682,50**	**1,02**	**47,13**	**9,01**	**424,65**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**47,13**		**424,65**
85	**85**	**ТЕР34-02-003-01**	**Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий**	**1 канало-километр трубопровода**	**0,058**	**1**	**0,058**					
		1	ОТ					1 171,73		67,96	37,52	2 549,86
		4	М					34 317,63		2,76	9,01	24,87
			ЗТ	чел.-ч	133		7,714					
			Итого по расценке					35 489,36		70,72		2 574,73
			ФОТ							67,96		2 549,86
		Пр/812-028.0-1	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98		98			66,60		2 498,86
		Пр/774-028.0	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58		58			39,42		1 478,92
			Всего по позиции							**176,74**		**6 552,51**
86	**86**	**ТЦ_20.0.00.00_77_7721713280_22.05.2023_02**	**Полиэтиленовая труба ПЭ-100 SDR?17- 160?9,5**	**м**	**58**	**1**	**58**	**915,26**	**1,02**	**6 009,63**	**9,01**	**54 146,78**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**6 009,63**		**54 146,78**
87	**87**	**ТЕРм10-06-034-28**	**Герметизация канала кабельной канализации: занятого**	**1 канал**	**20**	**1**	**20**					
		1	ОТ					5,32		106,40	37,52	3 992,13
		4	М					140,19		2,20	9,01	19,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТ	чел.-ч	0,55		11					
			Итого по расценке					145,51		108,60		4 011,95
			ФОТ							106,40		3 992,13
		Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			95,76		3 592,92
		Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			48,94		1 836,38
			Всего по позиции							**253,30**		**9 441,25**
88	**88**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7810216924_19.05.2023_02**	**Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 мл DN1201**	**шт.**	**4**	**1**	**4**	**4 375,68**	**1,02**	**1 981,44**	**9,01**	**17 852,77**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**1 981,44**		**17 852,77**
89	**89**	**ТССЦ-111-0157**	**Бирки кабельные маркировочные, пластмассовые У135**	**шт.**	**20**	**1**	**20**	**0,11**		**2,20**	**9,01**	**19,82**
			(Материалы для монтажных работ (База))									
			Всего по позиции							**2,20**		**19,82**
90	**90**	**ТССЦ-101-1977**	**Болты с гайками и шайбами строительные**	**кг**	**4,95**	**1**	**4,95**	**9,50**		**47,03**	**9,01**	**423,74**
			(Материалы для монтажных работ (База))									
			Всего по позиции							**47,03**		**423,74**
91	**91**	**ТССЦ-101-1977**	**Болты с гайками и шайбами строительные**	**кг**	**1,38**	**1**	**1,38**	**9,50**		**13,11**	**9,01**	**118,12**
			(Материалы для монтажных работ (База))									
			Всего по позиции							**13,11**		**118,12**
92	**92**	**ТССЦ-101-1977**	**Болты с гайками и шайбами строительные**	**кг**	**0,312**	**1**	**0,312**	**9,50**		**2,96**	**9,01**	**26,67**
			(Материалы для монтажных работ (База))									
			Всего по позиции							**2,96**		**26,67**
93	**93**	**ТССЦ-101-1977**	**Болты с гайками и шайбами строительные**	**кг**	**0,504**	**1**	**0,504**	**9,50**		**4,79**	**9,01**	**43,16**
			(Материалы для монтажных работ (База))									
			Всего по позиции							**4,79**		**43,16**
94	**94**	**ТССЦ-101-1977**	**Болты с гайками и шайбами строительные**	**кг**	**1,584**	**1**	**1,584**	**9,50**		**15,05**	**9,01**	**135,60**
			(Материалы для монтажных работ (База))									
			Всего по позиции							**15,05**		**135,60**
95	**95**	**ТССЦ-101-1977**	**Болты с гайками и шайбами строительные**	**кг**	**0,902**	**1**	**0,902**	**9,50**		**8,57**	**9,01**	**77,22**
			(Материалы для монтажных работ (База))									
			Всего по позиции							**8,57**		**77,22**
96	**96**	**ТССЦ-101-1977**	**Болты с гайками и шайбами строительные**	**кг**	**0,168**	**1**	**0,168**	**9,50**		**1,60**	**9,01**	**14,42**
			(Материалы для монтажных работ (База))									
			Всего по позиции							**1,60**		**14,42**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	**97**	**ТССЦ-101-1977**	**Болты с гайками и шайбами строительные**	**кг**	**0,693**	**1**	**0,693**	**9,50**		**6,58**	**9,01**	**59,29**
			(Материалы для монтажных работ (База))									
			Всего по позиции							**6,58**		**59,29**
98	**98**	**ТССЦ-101-1977**	**Болты с гайками и шайбами строительные**	**кг**	**0,328**	**1**	**0,328**	**9,50**		**3,12**	**9,01**	**28,11**
			(Материалы для монтажных работ (База))									
			Всего по позиции							**3,12**		**28,11**
99	**99**	**ТССЦ-101-1977**	**Болты с гайками и шайбами строительные**	**кг**	**0,112**	**1**	**0,112**	**9,50**		**1,06**	**9,01**	**9,55**
			(Материалы для монтажных работ (База))									
			Всего по позиции							**1,06**		**9,55**
100	**100**	**ТССЦ-101-4950**	**Шпилька резьбовая М10-2000**	**шт.**	**2,5**	**1**	**2,5**	**15,71**		**39,28**	**9,01**	**353,91**
			(Материалы для монтажных работ (База))									
			Всего по позиции							**39,28**		**353,91**
101	**101**	**ТЕРм08-02-472-09**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм**	**100 м**	**0,75**	**1**	**0,75**					
			1 ОТ					208,74		156,56	37,52	5 874,13
			2 ЭМ					74,91		56,18	11,78	661,80
			3 в т.ч. ОТм					2,74		2,06	37,52	77,29
			4 М					118,95		89,21	9,01	803,78
			ЗТ	чел.-ч	21,3		15,975					
			ЗТм	чел.-ч	0,19		0,1425					
			Итого по расценке					402,60		301,95		7 339,71
			ФОТ							158,62		5 951,42
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			153,86		5 772,88
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			80,90		3 035,22
			Всего по позиции							**536,71**		**16 147,81**
102	**102**	**ТССЦ-101-1617**	**Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 12 мм**	**т**	**0,0666**	**1**	**0,0666**	**5 406,00**		**360,04**	**9,01**	**3 243,96**
			(Материалы для монтажных работ (База))									
			Всего по позиции							**360,04**		**3 243,96**
103	**103**	**ТЕРм08-02-471-04**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм**	**10 шт.**	**0,1**	**1**	**0,1**					
			1 ОТ					81,24		8,12	37,52	304,66
			2 ЭМ					55,76		5,58	11,78	65,73
			3 в т.ч. ОТм					2,02		0,20	37,52	7,50
			4 М					31,38		3,14	9,01	28,29
			ЗТ	чел.-ч	8,29		0,829					
			ЗТм	чел.-ч	0,14		0,014					
			Итого по расценке					168,38		16,84		398,68
			ФОТ							8,32		312,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			8,07		302,80
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			4,24		159,20
			Всего по позиции							**29,15**		**860,68**
104	**104**	**ТЕРм08-02-472-01**	**Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм**	**100 м**	**0,82**	**1**	**0,82**					
		1	ОТ					186,20		152,68	37,52	5 728,55
		2	ЭМ					60,88		49,92	11,78	588,06
		3	в т.ч. ОТм					2,02		1,66	37,52	62,28
		4	М					31,34		25,70	9,01	231,56
			ЗТ	чел.-ч	19		15,58					
			ЗТм	чел.-ч	0,14		0,1148					
			Итого по расценке					278,42		228,30		6 548,17
			ФОТ							154,34		5 790,83
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			149,71		5 617,11
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			78,71		2 953,32
			Всего по позиции							**456,72**		**15 118,60**
105	**105**	**ТССЦ-101-1619**	**Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 18 мм**	**т**	**0,164**	**1**	**0,164**	**5 406,00**		**886,58**	**9,01**	**7 988,09**
			(Материалы для монтажных работ (База))									
			Всего по позиции							**886,58**		**7 988,09**
106	**106**	**ТЕР27-09-004-01**	**Установка столбиков сигнальных: железобетонных**	**100 шт.**	**0,06**	**1**	**0,06**					
		1	ОТ					625,86		37,55	37,52	1 408,88
		2	ЭМ					3 131,85		187,91	11,78	2 213,58
		3	в т.ч. ОТм					308,21		18,49	37,52	693,74
		4	М					934,17		56,05	9,01	505,01
П,Н		*403-9204*	*Столбики сигнальные железобетонные*	*м3*	*0*							
			ЗТ	чел.-ч	71,04		4,2624					
			ЗТм	чел.-ч	22,53		1,3518					
			Итого по расценке					4 691,88		281,51		4 127,47
			ФОТ							56,04		2 102,62
		Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			82,38		3 090,85
		Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			75,09		2 817,51
			Всего по позиции							**438,98**		**10 035,83**
107	**107**	**ТССЦ-201-0774**	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения: массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	**т**	**0,0936**	**1**	**0,0936**	**11 824,72**		**1 106,79**	**9,01**	**9 972,18**
			(Материалы для монтажных работ (База))									
			Всего по позиции							**1 106,79**		**9 972,18**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	**108**	**ТЕРм08-02-472-07**	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2**	**100 м**	**0,05**	**1**	**0,05**					
		1	ОТ					208,74		10,44	37,52	391,71
		2	ЭМ					89,36		4,47	11,78	52,66
		3	в т.ч. ОТм					3,61		0,18	37,52	6,75
		4	М					120,59		6,03	9,01	54,33
			ЗТ	чел.-ч	21,3		1,065					
			ЗТм	чел.-ч	0,25		0,0125					
			Итого по расценке					418,69		20,94		498,70
			ФОТ							10,62		398,46
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			10,30		386,51
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5,42		203,21
			Всего по позиции							**36,66**		**1 088,42**
109	**109**	**ТССЦ-101-4678**	**Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп**	**т**	**0,00785**	**1**	**0,00785**	**5 505,14**		**43,22**	**9,01**	**389,41**
			(Материалы для монтажных работ (База))									
			Всего по позиции							**43,22**		**389,41**
110	**110**	**ТЕРм08-02-142-01**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**100 м кабеля**	**0,5557**	**1**	**0,5557**					
		1	ОТ					53,11		29,51	37,52	1 107,22
		2	ЭМ					372,80		207,16	11,78	2 440,34
		4	М					1,06		0,59	9,01	5,32
			ЗТ	чел.-ч	5,3		2,94521					
			Итого по расценке					426,97		237,26		3 552,88
			ФОТ							29,51		1 107,22
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			28,62		1 074,00
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			15,05		564,68
			Всего по позиции							**280,93**		**5 191,56**
111	**111**	**ТЕРм08-02-142-02**	**На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01**	**100 м кабеля**	**0,1353**	**1**	**0,1353**					
		1	ОТ					19,94		2,70	37,52	101,30
		2	ЭМ					7,65		1,04	11,78	12,25
		4	М					0,40		0,05	9,01	0,45
			ЗТ	чел.-ч	1,99		0,269247					
			Итого по расценке					27,99		3,79		114,00
			ФОТ							2,70		101,30
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,62		98,26
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,38		51,66
			Всего по позиции							**7,79**		**263,92**
112	**112**	**ТЕРм08-02-142-02**	**На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01**	**100 м кабеля**	**0,2135**	**1**	**0,2135**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)									
			1 ОТ					19,94	5	21,29	37,52	798,80
			2 ЭМ					7,65	5	8,17	11,78	96,24
			4 М					0,40	5	0,43	9,01	3,87
			ЗТ	чел.-ч	1,99	5	2,124325					
			Итого по расценке					27,99		29,89		898,91
			ФОТ							21,29		798,80
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			20,65		774,84
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			10,86		407,39
			Всего по позиции							**61,40**		**2 081,14**
113	**113**	**ТССЦ-408-0123**	**Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе** (Материалы для монтажных работ (База))	**м3**	**22,7**	**1**	**22,7**	**59,78**		**1 357,01**	**9,01**	**12 226,66**
			Всего по позиции							**1 357,01**		**12 226,66**
114	**114**	**ТЕР13-03-004-27**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской ЦХСК-1467**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,01**	**1**	**0,01**					
			1 ОТ					20,41		0,20	37,52	7,50
			2 ЭМ					7,85		0,08	11,78	0,94
			3 в т.ч. ОТм					0,11		0,00	37,52	
			4 М					1 324,00		13,24	9,01	119,29
			ЗТ	чел.-ч	2,16		0,0216					
			ЗТм	чел.-ч	0,01		0,0001					
			Итого по расценке					1 352,26		13,52		127,73
			ФОТ							0,20		7,50
		Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			0,19		7,05
		Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			0,10		3,83
			Всего по позиции							**13,81**		**138,61**
115	**115**	**ТЕР13-03-002-17**	**Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой «Цинар»**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,01**	**1**	**0,01**					
			1 ОТ					41,70		0,42	37,52	15,76
			2 ЭМ					16,48		0,16	11,78	1,88
			3 в т.ч. ОТм					0,11		0,00	37,52	
			4 М					804,90		8,05	9,01	72,53
			ЗТ	чел.-ч	4,1		0,041					
			ЗТм	чел.-ч	0,01		0,0001					
			Итого по расценке					863,08		8,63		90,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ							0,42		15,76
		Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			0,39		14,81
		Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			0,21		8,04
			Всего по позиции							**9,23**		**113,02**
116	**116**	**ТЕР01-01-009-23**	**Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2**	**1000 м3 грунта**	**0,05557**	**1**	**0,05557**					
		2	ЭМ					4 015,42		223,14	11,78	2 628,59
		3	в т.ч. ОТм					655,25		36,41	37,52	1 366,10
			ЗТм	чел.-ч	53,1		2,950767					
			Итого по расценке					4 015,42		223,14		2 628,59
			ФОТ							36,41		1 366,10
		Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			33,50		1 256,81
		Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			16,75		628,41
			Всего по позиции							**273,39**		**4 513,81**
117	**117**	**ТЕР01-01-033-05**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2**	**1000 м3 грунта**	**0,03396**	**1**	**0,03396**					
		2	ЭМ					378,04		12,84	11,78	151,26
		3	в т.ч. ОТм					60,32		2,05	37,52	76,92
			ЗТм	чел.-ч	4,18		0,1419528					
			Итого по расценке					378,04		12,84		151,26
			ФОТ							2,05		76,92
		Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			1,89		70,77
		Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			0,94		35,38
			Всего по позиции							**15,67**		**257,41**
			Итоги по разделу 1 Монтажные работы :									
			Всего прямые затраты (справочно)							156 776,14		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							2 866,91		
			Эксплуатация машин							3 735,59		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							270,19		
			Материалы							150 173,64		
			Строительные работы							6 335,13		
			в том числе:									
			оплата труда							816,90		
			эксплуатация машин и механизмов							2 137,99		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							196,55		
			материалы							1 676,66		
			накладные расходы							1 060,84		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			сметная прибыль							642,74		
			Монтажные работы							155 274,83		
			в том числе:									
			оплата труда							2 050,01		
			эксплуатация машин и механизмов							1 597,60		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							73,64		
			материалы							148 496,98		
			накладные расходы							2 052,48		
			сметная прибыль							1 077,76		
			Всего ФОТ (справочно)							3 137,10		
			Всего накладные расходы (справочно)							3 113,32		
			Всего сметная прибыль (справочно)							1 720,50		
			Всего по разделу 1 Монтажные работы							**161 609,96**		
			справочно:									
			Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							130 673,74		
			Затраты труда рабочих				288,256263					
			Затраты труда машинистов				20,1355018					
			Итоги по акту:									
			Всего прямые затраты (справочно)							156 776,14		1 504 635,93
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							2 866,91		107 566,47
			Эксплуатация машин							3 735,59		44 005,23
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							270,19		10 137,52
			Материалы							150 173,64		1 353 064,23
			Строительные работы							6 335,13		134 860,18
			в том числе:									
			оплата труда							816,90		30 650,10
			эксплуатация машин и механизмов							2 137,99		25 185,52
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							196,55		7 374,56
			материалы							1 676,66		15 106,71
			накладные расходы							1 060,84		39 802,22
			сметная прибыль							642,74		24 115,63
			Монтажные работы							155 274,83		1 551 139,95
			в том числе:									
			оплата труда							2 050,01		76 916,37
			эксплуатация машин и механизмов							1 597,60		18 819,71
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							73,64		2 762,96
			материалы							148 496,98		1 337 957,52
			накладные расходы							2 052,48		77 009,52
			сметная прибыль							1 077,76		40 436,83
			Всего							**161 609,96**		**1 686 000,13**
			Всего ФОТ (справочно)							3 137,10		117 703,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего накладные расходы (справочно)							3 113,32		116 811,74
			Всего сметная прибыль (справочно)							1 720,50		64 552,46
			Временные здания и сооружения 2,5%							4 040,25		42 150,00
			Всего							**165 650,21**		**1 728 150,13**
			Производство работ в зимнее время 2,1%							3 478,65		36 291,15
			Всего							**169 128,86**		**1 764 441,28**
			Непредвиденные затраты 3%							5 073,87		52 933,24
			Всего с непредвиденными							**174 202,73**		**1 817 374,52**
			Коэффициент инфляции к ценам 4 квартала 2024 г. 1,25236184997							**218 164,85**		**2 276 010,52**
			НДС 20%							43 632,97		455 202,10
			ВСЕГО по акту							**261 797,82**		**2 731 212,62**
			справочно:									
			Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							130 673,74		1 177 370,13
			Затраты труда рабочих				288,256263					
			Затраты труда машинистов				20,1355018					

Сдал: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Стройка Выполнение строительно-монтажных работ на объекте АО «Вологдаоблэнерго»: «Реконструкция РП-10 кВ п. Кадниковский, п. Вожега»

(наименование, адрес)

Объект Выполнение строительно-монтажных работ на объекте АО «Вологдаоблэнерго»: «Реконструкция РП-10 кВ п. Кадниковский, п. Вожега»

(наименование)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-10-01

Смета № 02-10-01, ВОЛС по ВЛ-10 кВ

Основание: 2022.181946-101-ГТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):	454,28	(34,63)	тыс.руб.
Средства на оплату труда	32,54	(0,87)	тыс.руб.
Сметная трудоемкость		87,35	чел.час.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу	Количество: коэффициенты	Количество: всего с учетом коэффициентов	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.: на единицу	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.: коэффициенты	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.: всего	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтажные работы												
1	**1**	**ТЕР33-04-017-01**	**Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника**	**1000 м**	**0,84**	**1**	**0,84**					
			1 ОТ					646,53		543,09	37,52	20 376,74
			2 ЭМ					3 423,72		2 875,92	11,78	33 878,34
			3 в т.ч. ОТм					421,62		354,16	37,52	13 288,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4	М					7 201,55		0,00	9,01	
П,Н		*111-3104*	*Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): Р95*	*шт.*	*0*							
П,Н		*111-3161*	*Хомут стяжной (СИП) Е778*	*шт.*	*0*							
Н		*502-9101*	*Провода самонесущие изолированные*	*1000 м*	*1,02*		*0,8568*					
П,Н		*509-3151*	*Колпачки: герметичные СЕ6.35 (СИП)*	*шт.*	*0*							
			ЗТ	чел.-ч	65,24		54,8016					
			ЗТм	чел.-ч	37,18		31,2312					
			Итого по расценке					11 271,80		3 419,01		54 255,08
			ФОТ							897,25		33 664,82
		Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103			924,17		34 674,76
		Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60			538,35		20 198,89
			Всего по позиции							**4 881,53**		**109 128,73**
2	**2**	**ТЕР33-04-017-03**	**При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к расценке 33-04-017-01**	**1 опора**	**-4**	**1**	**-4**					
		1	ОТ					15,80		-63,20	37,52	-2 371,26
		2	ЭМ					100,86		-403,44	11,78	-4 752,52
		3	в т.ч. ОТм					12,47		-49,88	37,52	-1 871,50
		4	М					239,82		0,00	9,01	
П,Н		*111-3104*	*Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): Р95*	*шт.*	*0*							
П,Н		*111-3161*	*Хомут стяжной (СИП) Е778*	*шт.*	*0*							
			ЗТ	чел.-ч	1,53		-6,12					
			ЗТм	чел.-ч	1,11		-4,44					
			Итого по расценке					356,48		-466,64		-7 123,78
			ФОТ							-113,08		-4 242,76
		Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103			-116,47		-4 370,04
		Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60			-67,85		-2 545,66
			Всего по позиции							**-650,96**		**-14 039,48**
3	**3**	**ТЕРм08-02-148-01**	**Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг**	**100 м кабеля**	**0,52**	**1**	**0,52**					
		1	ОТ					99,40		51,69	37,52	1 939,41
		2	ЭМ					60,16		31,28	11,78	368,48
		3	в т.ч. ОТм					2,89		1,50	37,52	56,28
		4	М					60,35		31,38	9,01	282,73
			ЗТ	чел.-ч	9,92		5,1584					
			ЗТм	чел.-ч	0,2		0,104					
			Итого по расценке					219,91		114,35		2 590,62
			ФОТ							53,19		1 995,69
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			51,59		1 935,82
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			27,13		1 017,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							**193,07**		**5 544,24**
4	**4**	**ТЕРм08-02-147-01**	**Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг**	**100 м кабеля**	**0,6**	**1**	**0,6**					
			1 ОТ					92,99		55,79	37,52	2 093,24
			2 ЭМ					59,16		35,50	11,78	418,19
			3 в т.ч. ОТм					2,89		1,73	37,52	64,91
			4 М					43,38		26,03	9,01	234,53
			ЗТ	чел.-ч	9,28		5,568					
			ЗТм	чел.-ч	0,2		0,12					
			Итого по расценке					195,53		117,32		2 745,96
			ФОТ							57,52		2 158,15
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			55,79		2 093,41
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			29,34		1 100,66
			Всего по позиции							**202,45**		**5 940,03**
5	**5**	**ТЕРм08-02-147-10**	**Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг**	**100 м кабеля**	**0,1**	**1**	**0,1**					
			1 ОТ					141,08		14,11	37,52	529,41
			2 ЭМ					64,86		6,49	11,78	76,45
			3 в т.ч. ОТм					2,89		0,29	37,52	10,88
			4 М					50,91		5,09	9,01	45,86
			ЗТ	чел.-ч	14,08		1,408					
			ЗТм	чел.-ч	0,2		0,02					
			Итого по расценке					256,85		25,69		651,72
			ФОТ							14,40		540,29
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			13,97		524,08
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			7,34		275,55
			Всего по позиции							**47,00**		**1 451,35**
6	**6**	**ТЕРм10-06-065-02**	**Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон: 8**	**1 участок**	**1**	**1**	**1**					
			1 ОТ					33,31		33,31	37,52	1 249,79
			2 ЭМ					4,97		4,97	11,78	58,55
			4 М					0,67		0,67	9,01	6,04
			ЗТ	чел.-ч	1,95		1,95					
			Итого по расценке					38,95		38,95		1 314,38
			ФОТ							33,31		1 249,79
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			32,31		1 212,30
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			16,99		637,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							**88,25**		**3 164,07**
7	**7**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7804526950_19.05.2023_02**	**Кабель самонесущий волоконно-оптический ДОТс-П-08У(1х8)-7кН**	**м**	**962**	**1**	**962**	**62,58**	**1,02**	**6 815,32**	**9,01**	**61 406,00**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**6 815,32**		**61 406,00**
8	**8**	**ТЦ_20.0.00.00_77_7735185390_19.05.2023_02**	**Узел крепления натяжной УН.П (350х350) 130801-01448**	**шт**	**20**	**1**	**20**	**942,97**	**1,02**	**2 135,03**	**9,01**	**19 236,59**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**2 135,03**		**19 236,59**
9	**9**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7811401510_19.05.2023_02**	**Узел натяжной свариной УК-Н-01 130801-00841**	**шт**	**1**	**1**	**1**	**150,70**	**1,02**	**17,06**	**9,01**	**153,71**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**17,06**		**153,71**
10	**10**	**ТЦ_20.0.00.00_77_7735185390_19.05.2023_02**	**Скоба СК-7-1А 130801-00273**	**шт**	**20**	**1**	**20**	**187,89**	**1,02**	**425,41**	**9,01**	**3 832,96**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**425,41**		**3 832,96**
11	**11**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7804526950_19.05.2023_02**	**Звено промежуточное двойное 2ПР-7-1 130801-00265**	**шт**	**19**	**1**	**19**	**304,17**	**1,02**	**654,25**	**9,01**	**5 894,81**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**654,25**		**5 894,81**
12	**12**	**ТЦ_20.0.00.00_77_7721285490_19.05.2023_02**	**Талреп Т-30-01 130801-00322**	**шт**	**20**	**1**	**20**	**683,33**	**1,02**	**1 547,16**	**9,01**	**13 939,93**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**1 547,16**		**13 939,93**
13	**13**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7811401510_19.05.2023_02**	**Зажим натяжной спиральный НСО-8-11,1/12,6(К-12) 130801-00761**	**шт**	**20**	**1**	**20**	**152,08**	**1,02**	**344,33**	**9,01**	**3 102,43**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**344,33**		**3 102,43**
14	**14**	**ТЦ_20.0.00.00_77_7735185390_19.05.2023_02**	**Зажим поддерживающий спиральный ПСО-8-11,1/12,6 130801-00795**	**шт**	**10**	**1**	**10**	**86,80**	**1,02**	**98,26**	**9,01**	**885,36**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**98,26**		**885,36**
15	**15**	**ТЦ_20.0.00.00_77_7721713280_19.05.2023_02**	**Лента монтажная 0,8х20мм L=25 м 130801-00742**	**шт**	**1**	**1**	**1**	**1 301,00**	**1,02**	**147,28**	**9,01**	**1 327,02**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**147,28**		**1 327,02**
16	**16**	**ТЦ_20.0.00.00_77_7721713280_19.05.2023_02**	**Замок (скрепа) для ленты монтажной (упаковка-30 шт) 130801-02356**	**Уп.**	**1**	**1**	**1**	**351,10**	**1,02**	**39,75**	**9,01**	**358,12**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**39,75**		**358,12**
17	**17**	**ТЕРм08-03-510-05**	**Установка барабана кабельного**	**1 шт.**	**1**	**1**	**1**					
		1	ОТ					58,57		58,57	37,52	2 197,55
		2	ЭМ					125,51		125,51	11,78	1 478,51
		3	в т.ч. ОТм					7,46		7,46	37,52	279,90
		4	М					16,22		16,22	9,01	146,14
			ЗТ	чел.-ч	5,67		5,67					
			ЗТм	чел.-ч	0,53		0,53					
			Итого по расценке					200,30		200,30		3 822,20
			ФОТ							66,03		2 477,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			64,05		2 403,13
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			33,68		1 263,50
			Всего по позиции							**298,03**		**7 488,83**
18	**18**	**ТЦ_20.0.00.00_66_6658392044_19.05.2023_02**	**Устройство подвески кабельной муфты и технологического запаса ОК универсальное УПМК 130106-00452**	**шт**	**1**	**1**	**1**	**2 849,17**	**1,02**	**322,55**	**9,01**	**2 906,15**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**322,55**		**2 906,15**
19	**19**	**ТЦ_20.0.00.00_66_6678070790_19.05.2023_02**	**Комплект крепежа к анкерным опорам 130108-00010**	**шт**	**2**	**1**	**2**	**776,25**	**1,02**	**175,75**	**9,01**	**1 583,55**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**175,75**		**1 583,55**
20	**20**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7811401510_19.05.2023_02**	**Зажим шлейфовый ЗКШ-3-11/14-2 130801-01009**	**шт**	**10**	**1**	**10**	**199,70**	**1,02**	**226,08**	**9,01**	**2 036,94**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**226,08**		**2 036,94**
21	**21**	**ФЕРм08-02-409-09**	**Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола**	**100 м**	**0,08**	**1**	**0,08**					
		1	ОТ					139,54		11,16	37,52	418,72
		4	М					16,79		1,34	9,01	12,07
			ЗТ	чел.-ч	15,2		1,216					
			Итого по расценке					156,33		12,50		430,79
			ФОТ							11,16		418,72
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			10,83		406,16
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5,69		213,55
			Всего по позиции							**29,02**		**1 050,50**
22	**22**	**ТЦ_20.0.00.00_77_7702680818_19.05.2023_02**	**Труба гофрированная полиэтиленовая 71725**	**м**	**8**	**1**	**8**	**28,18**	**1,02**	**25,52**	**9,01**	**229,95**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**25,52**		**229,95**
23	**23**	**ТЕРм08-02-407-07**	**Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 40 мм**	**100 м**	**0,09**	**1**	**0,09**					
		1	ОТ					185,81		16,72	37,52	627,33
		2	ЭМ					183,62		16,53	11,78	194,72
		3	в т.ч. ОТм					9,24		0,83	37,52	31,14
		4	М					119,52		10,76	9,01	96,95
			ЗТ	чел.-ч	18,96		1,7064					
			ЗТм	чел.-ч	0,64		0,0576					
			Итого по расценке					488,95		44,01		919,00
			ФОТ							17,55		658,47
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			17,02		638,72
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			8,95		335,82
			Всего по позиции							**69,98**		**1 893,54**
24	**24**	**ТССЦ-103-0133**	**Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 40 мм, толщина стенки 2,5 мм** (Материалы для монтажных работ (База))	**м**	**9**	**1**	**9**	**22,01**		**198,09**	**9,01**	**1 784,79**
			Всего по позиции							**198,09**		**1 784,79**
25	**25**	**ФЕРм08-02-409-09**	**Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола**	**100 м**	**0,58**	**1**	**0,58**					
		1	ОТ					139,54		80,93	37,52	3 036,49
		4	М					16,79		9,74	9,01	87,76
			ЗТ	чел.-ч	15,2		8,816					
			Итого по расценке					156,33		90,67		3 124,25
			ФОТ							80,93		3 036,49
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			78,50		2 945,40
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			41,27		1 548,61
			Всего по позиции							**210,44**		**7 618,26**
26	**26**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7810216924_19.05.2023_02**	**Двустенная труба ПНД гибкая для кабельной канализации д.50мм с протяжкой 121950** (Материалы для монтажных работ (Без доставки))	**м**	**58**	**1**	**58**	**87,32**	**1,02**	**573,35**	**9,01**	**5 165,85**
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							**573,35**		**5 165,85**
27	**27**	**ТЕРм10-06-034-28**	**Герметизация канала кабельной канализации: занятого**	**1 канал**	**1**	**1**	**1**					
		1	ОТ					5,32		5,32	37,52	199,61
		4	М					140,19		0,11	9,01	0,99
			ЗТ	чел.-ч	0,55		0,55					
			Итого по расценке					145,51		5,43		200,60
			ФОТ							5,32		199,61
		Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			4,79		179,65
		Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			2,45		91,82
			Всего по позиции							**12,67**		**472,07**
28	**28**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7810216924_19.05.2023_02**	**Пена двухкомпонентная огнезащитная, картридж 330 мл DN1201**	**шт.**	**1**	**1**	**1**	**4 375,68**	**1,02**	**495,36**	**9,01**	**4 463,19**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**495,36**		**4 463,19**
29	**29**	**ТЕР23-01-001-01**	**Устройство основания под трубопроводы: песчаного**	**10 м3 основания**	**0,4**	**1**	**0,4**					
		1	ОТ					86,80		34,72	37,52	1 302,69
		2	ЭМ					34,26		13,70	11,78	161,39
		3	в т.ч. ОТм					3,76		1,50	37,52	56,28
		4	М					792,11		316,84	9,01	2 854,73
			ЗТ	чел.-ч	10,2		4,08					
			ЗТм	чел.-ч	0,35		0,14					
			Итого по расценке					913,17		365,26		4 318,81
			ФОТ							36,22		1 358,97
		Пр/812-018.0-1	НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	117		117			42,38		1 589,99
		Пр/774-018.0	СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода	%	74		74			26,80		1 005,64
			Всего по позиции							**434,44**		**6 914,44**
30	**30**	**ТЕР27-09-004-02**	**Установка столбиков сигнальных: пластиковых**	**100 шт.**	**0,02**	**1**	**0,02**					
		1	ОТ					95,68		1,91	37,52	71,66
		2	ЭМ					132,75		2,66	11,78	31,33
		3	в т.ч. ОТм					11,60		0,23	37,52	8,63
		4	М					4 681,00		0,00	9,01	
			ЗТ	чел.-ч	11,35		0,227					
			ЗТм	чел.-ч	0,94		0,0188					
			Итого по расценке					4 909,43		4,57		102,99
			ФОТ							2,14		80,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147			3,15		118,03
		Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134			2,87		107,59
			Всего по позиции							**10,59**		**328,61**
31	**31**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7811401510_19.05.2023_02**	**Столбик кабельный длина 1600мм, диаметр 83мм 110501-00006**	**шт.**	**2**	**1**	**2**	**466,83**	**1,02**	**105,70**	**9,01**	**952,33**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**105,70**		**952,33**
32	**32**	**ТЦ_20.0.00.00_77_7721713280_19.05.2023_02**	**Знак «Охранная зона кабеля связи. Производство работ запрещено», металл 400х300х0,8мм 110501-00056**	**шт.**	**2**	**1**	**2**	**787,91**	**1,02**	**178,40**	**9,01**	**1 607,34**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**178,40**		**1 607,34**
33	**33**	**ТЕРм08-02-143-03**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля**	**100 м кабеля**	**0,4032**	**1**	**0,4032**					
		1	ОТ					57,51		23,19	37,52	870,09
		2	ЭМ					462,32		186,41	11,78	2 195,91
		3	в т.ч. ОТм					27,71		11,17	37,52	419,10
		4	М					1,15		0,46	9,01	4,14
			ЗТ	чел.-ч	5,74		2,314368					
			ЗТм	чел.-ч	1,92		0,774144					
			Итого по расценке					520,98		210,06		3 070,14
			ФОТ							34,36		1 289,19
		Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			33,33		1 250,51
		Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			17,52		657,49
			Всего по позиции							**260,91**		**4 978,14**
34	**34**	**ТЦ_20.0.00.00_78_7804526950_19.05.2023_02**	**Плитка ПЗК 240х480х16**	**шт.**	**84**	**1**	**84**	**69,92**	**1,02**	**664,90**	**9,01**	**5 990,75**
			(Материалы для монтажных работ (Без доставки))									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			Всего по позиции							**664,90**		**5 990,75**
35	**35**	**ТЕР01-01-009-23**	**Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2**	**1000 м3 грунта**	**0,0188**	**1**	**0,0188**					
		2	ЭМ					4 015,42		75,49	11,78	889,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3	в т.ч. ОТм					655,25		12,32	37,52	462,25
			ЗТм	чел.-ч	53,1		0,99828					
			Итого по расценке					4 015,42		75,49		889,27
			ФОТ							12,32		462,25
		Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			11,33		425,27
		Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			5,67		212,64
			Всего по позиции							**92,49**		**1 527,18**
36	**36**	**ТЕР01-01-033-05**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2**	**1000 м3 грунта**	**0,0148**	**1**	**0,0148**					
		2	ЭМ					378,04		5,59	11,78	65,85
		3	в т.ч. ОТм					60,32		0,89	37,52	33,39
			ЗТм	чел.-ч	4,18		0,061864					
			Итого по расценке					378,04		5,59		65,85
			ФОТ							0,89		33,39
		Пр/812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			0,82		30,72
		Пр/774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			0,41		15,36
			Всего по позиции							**6,82**		**111,93**
			Итоги по разделу 1 Монтажные работы :									
			Всего прямые затраты (справочно)							19 452,11		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							867,31		
			Эксплуатация машин							2 976,61		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							342,20		
			Материалы							15 608,19		
			Строительные работы							4 774,91		
			в том числе:									
			оплата труда							516,52		
			эксплуатация машин и механизмов							2 569,92		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							319,22		
			материалы							316,84		
			накладные расходы							865,38		
			сметная прибыль							506,25		
			Монтажные работы							16 601,37		
			в том числе:									
			оплата труда							350,79		
			эксплуатация машин и механизмов							406,69		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							22,98		
			материалы							15 291,35		
			накладные расходы							362,18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			сметная прибыль							190,36		
			Всего ФОТ (справочно)							1 209,51		
			Всего накладные расходы (справочно)							1 227,56		
			Всего сметная прибыль (справочно)							696,61		
			Всего по разделу 1 Монтажные работы							**21 376,28**		
			справочно:									
			Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							14 991,46		
			Затраты труда рабочих				87,345768					
			Затраты труда машинистов				29,615888					
			Итоги по акту:									
			Всего прямые затраты (справочно)							19 452,11		208 235,65
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							867,31		32 541,47
			Эксплуатация машин							2 976,61		35 064,47
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							342,20		12 839,34
			Материалы							15 608,19		140 629,71
			Строительные работы							4 774,91		103 971,41
			в том числе:									
			оплата труда							516,52		19 379,83
			эксплуатация машин и механизмов							2 569,92		30 273,66
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							319,22		11 977,13
			материалы							316,84		2 854,73
			накладные расходы							865,38		32 468,73
			сметная прибыль							506,25		18 994,46
			Монтажные работы							16 601,37		176 458,80
			в том числе:									
			оплата труда							350,79		13 161,64
			эксплуатация машин и механизмов							406,69		4 790,81
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							22,98		862,21
			материалы							15 291,35		137 774,98
			накладные расходы							362,18		13 589,18
			сметная прибыль							190,36		7 142,19
			Всего							**21 376,28**		**280 430,21**
			Всего ФОТ (справочно)							1 209,51		45 380,81
			Всего накладные расходы (справочно)							1 227,56		46 057,91
			Всего сметная прибыль (справочно)							696,61		26 136,65
			Временные здания и сооружения 2,5%							534,41		7 010,76
			Всего							**21 910,69**		**287 440,97**
			Производство работ в зимнее время 2,1%							460,12		6 036,26
			Всего							**22 370,81**		**293 477,23**
			Непредвиденные затраты 3%							671,12		8 804,32
			Всего с непредвиденными							**23 041,93**		**302 281,55**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Коэффициент инфляции к ценам 4 квартала 2024 г. 1,25236184997							**28 856,83**		**378 565,88**
			НДС 20%							5 771,37		75 713,18
			ВСЕГО по акту							**34 628,20**		**454 279,06**
			справочно:									
			Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							14 991,46		135 072,98
			Затраты труда рабочих				87,345768					
			Затраты труда машинистов				29,615888					

Сдал: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Стройка Выполнение строительно-монтажных работ на объекте АО «Вологдаоблэнерго»: «Реконструкция РП-10 кВ п. Кадниковский, п. Вожега»

(наименование, адрес)

Объект Выполнение строительно-монтажных работ на объекте АО «Вологдаоблэнерго»: «Реконструкция РП-10 кВ п. Кадниковский, п. Вожега»

(наименование)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01

Смета № 09-01-01, Пусконаладочные работы

Основание: 2022.181946-101-ГТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):	1 791,63	(47,75)	тыс.руб.
Средства на оплату труда	551,16	(14,69)	тыс.руб.
Сметная трудоемкость		1 061,98	чел.час.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу	Количество: коэффициенты	Количество: всего с учетом коэффициентов	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.: на единицу	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.: коэффициенты	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.: всего	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Силовое оборудование												
1	**1**	**ТЕРп01-02-017-02**	**Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией**	**1 шт.**	**55**	**1**	**55**					
			1 ОТ					56,83		3 125,65	37,52	117 274,39
			ЗТ	чел.-ч	4,5		247,5					
			Итого по расценке					56,83		3 125,65		117 274,39
			ФОТ							3 125,65		117 274,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			2 312,98		86 783,05
		Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			1 125,23		42 218,78
			Всего по позиции							**6 563,86**		**246 276,22**
2	**2**	**ТЕРп01-03-008-05**	**Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ**	**1 шт.**	**5**	**1**	**5**					
		1	ОТ					274,80		1 374,00	37,52	51 552,48
			ЗТ	чел.-ч	21,6		108					
			Итого по расценке					274,80		1 374,00		51 552,48
			ФОТ							1 374,00		51 552,48
		Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			1 016,76		38 148,84
		Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			494,64		18 558,89
			Всего по позиции							**2 885,40**		**108 260,21**
3	**3**	**ТЕРп01-03-005-01**	**Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ**	**1 шт.**	**17**	**1**	**17**					
		1	ОТ					68,70		1 167,90	37,52	43 819,61
			ЗТ	чел.-ч	5,4		91,8					
			Итого по расценке					68,70		1 167,90		43 819,61
			ФОТ							1 167,90		43 819,61
		Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			864,25		32 426,51
		Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			420,44		15 775,06
			Всего по позиции							**2 452,59**		**92 021,18**
4	**4**	**ТЕРп01-12-021-04**	**Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ**	**1 испытание**	**33**	**1**	**33**					
		1	ОТ					40,89		1 349,37	37,52	50 628,36
			ЗТ	чел.-ч	3,24		106,92					
			Итого по расценке					40,89		1 349,37		50 628,36
			ФОТ							1 349,37		50 628,36
		Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			998,53		37 464,99
		Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			485,77		18 226,21
			Всего по позиции							**2 833,67**		**106 319,56**
5	**5**	**ТЕРп01-11-027-02**	**Измерение токов утечки: ограничителя напряжения**	**1 измерение**	**33**	**1**	**33**					
		1	ОТ					26,95		889,35	37,52	33 368,41
			ЗТ	чел.-ч	2,02		66,66					
			Итого по расценке					26,95		889,35		33 368,41
			ФОТ							889,35		33 368,41
		Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			658,12		24 692,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			320,17		12 012,63
			Всего по позиции							**1 867,64**		**70 073,66**
6	**6**	**ТЕРп01-02-002-01**	**Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА**	**1 шт.**	**1**	**1**	**1**					
		1	ОТ					85,08		85,08	37,52	3 192,20
			ЗТ	чел.-ч	6,3		6,3					
			Итого по расценке					85,08		85,08		3 192,20
			ФОТ							85,08		3 192,20
		Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			62,96		2 362,23
		Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			30,63		1 149,19
			Всего по позиции							**178,67**		**6 703,62**
7	**7**	**ТЕРп01-02-016-02**	**Трансформатор напряжения измерительный трехфазный напряжением: до 11 кВ**	**1 шт.**	**1**	**1**	**1**					
		1	ОТ					181,84		181,84	37,52	6 822,64
			ЗТ	чел.-ч	14,4		14,4					
			Итого по расценке					181,84		181,84		6 822,64
			ФОТ							181,84		6 822,64
		Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			134,56		5 048,75
		Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			65,46		2 456,15
			Всего по позиции							**381,86**		**14 327,54**
8	**8**	**ТЕРп01-12-020-01**	**Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ**	**1 испытание**	**1**	**1**	**1**					
		1	ОТ					87,03		87,03	37,52	3 265,37
			ЗТ	чел.-ч	7,29		7,29					
			Итого по расценке					87,03		87,03		3 265,37
			ФОТ							87,03		3 265,37
		Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			64,40		2 416,37
		Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			31,33		1 175,53
			Всего по позиции							**182,76**		**6 857,27**
9	**9**	**ТЕРп01-11-011-01**	**Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами**	**100 точек**	**0,31**	**1**	**0,31**					
		1	ОТ					172,89		53,60	37,52	2 011,07
			ЗТ	чел.-ч	12,96		4,0176					
			Итого по расценке					172,89		53,60		2 011,07
			ФОТ							53,60		2 011,07
		Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			39,66		1 488,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			19,30		723,99
			Всего по позиции							**112,56**		**4 223,25**
			Итоги по разделу 1 Силовое оборудование :									
			Всего прямые затраты (справочно)							8 313,82		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							8 313,82		
			Прочие затраты							17 459,01		
			Пусконаладочные работы							17 459,01		
			в том числе:									
			оплата труда							8 313,82		
			накладные расходы							6 152,22		
			сметная прибыль							2 992,97		
			Всего ФОТ (справочно)							8 313,82		
			Всего накладные расходы (справочно)							6 152,22		
			Всего сметная прибыль (справочно)							2 992,97		
			Всего по разделу 1 Силовое оборудование							**17 459,01**		
			справочно:									
			Затраты труда рабочих				652,8876					
			ПНР "вхолостую"							17 459,01		
			в том числе:									
			Доли работ не назначены							17 459,01		
Раздел 2. РЗА												
10	**10**	**ТЕРп01-03-020-03**	**Схема вторичной коммутации масляного выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя: до 11 кВ**	**1 схема**	**5**	**1**	**5**					
		1	ОТ					261,77		1 308,85	37,52	49 108,05
			ЗТ	чел.-ч	21,6		108					
			Итого по расценке					261,77		1 308,85		49 108,05
			ФОТ							1 308,85		49 108,05
		Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			968,55		36 339,96
		Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			471,19		17 678,90
			Всего по позиции							**2 748,59**		**103 126,91**
11	**11**	**ТЕРп01-04-006-03**	**Максимальная токовая защита от замыканий на «землю» с работой на сигнал**	**1 компл.**	**5**	**1**	**5**					
		1	ОТ					28,37		141,85	37,52	5 322,21
			ЗТ	чел.-ч	2,16		10,8					
			Итого по расценке					28,37		141,85		5 322,21
			ФОТ							141,85		5 322,21
		Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			104,97		3 938,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			51,07		1 916,00
			Всего по позиции							**297,89**		**11 176,65**
			Итоги по разделу 2 РЗА :									
			Всего прямые затраты (справочно)							1 450,70		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							1 450,70		
			Прочие затраты							3 046,48		
			Пусконаладочные работы							3 046,48		
			в том числе:									
			оплата труда							1 450,70		
			накладные расходы							1 073,52		
			сметная прибыль							522,26		
			Всего ФОТ (справочно)							1 450,70		
			Всего накладные расходы (справочно)							1 073,52		
			Всего сметная прибыль (справочно)							522,26		
			Всего по разделу 2 РЗА							**3 046,48**		
			справочно:									
			Затраты труда рабочих				118,8					
			ПНР "вхолостую"							3 046,48		
			в том числе:									
			Доли работ не назначены							3 046,48		
Раздел 3. АТХ												
12	**12**	**ТЕРп02-01-003-05**	**Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20**	**1 система**	**1**	**1**	**1**					
		1	ОТ					3 393,40		3 393,40	37,52	127 320,37
			ЗТ	чел.-ч	200		200					
			Итого по расценке					3 393,40		3 393,40		127 320,37
			ФОТ							3 393,40		127 320,37
		Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			2 511,12		94 217,07
		Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			1 221,62		45 835,33
			Всего по позиции							**7 126,14**		**267 372,77**
13	**13**	**ТЕРп02-01-003-06**	**Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к расценке 02-01-003-05**	**1 канал**	**3**	**1**	**3**					
		1	ОТ					163,39		490,17	37,52	18 391,18
			ЗТ	чел.-ч	9,63		28,89					
			Итого по расценке					163,39		490,17		18 391,18
			ФОТ							490,17		18 391,18
		Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			362,73		13 609,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			176,46		6 620,82
			Всего по позиции							**1 029,36**		**38 621,47**
			Итоги по разделу 3 АТХ :									
			Всего прямые затраты (справочно)							3 883,57		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							3 883,57		
			Прочие затраты							8 155,50		
			Пусконаладочные работы							8 155,50		
			в том числе:									
			оплата труда							3 883,57		
			накладные расходы							2 873,85		
			сметная прибыль							1 398,08		
			Всего ФОТ (справочно)							3 883,57		
			Всего накладные расходы (справочно)							2 873,85		
			Всего сметная прибыль (справочно)							1 398,08		
			Всего по разделу 3 АТХ							**8 155,50**		
			справочно:									
			Затраты труда рабочих				228,89					
			ПНР "вхолостую"							8 155,50		
			в том числе:									
			Доли работ не назначены							8 155,50		
Раздел 4. АИИС ТУЭ												
14	**14**	**ТЕРп02-01-003-01**	**Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2**	**1 система**	**1**	**1**	**1**					
		1	ОТ					356,31		356,31	37,52	13 368,75
			ЗТ	чел.-ч	21		21					
			Итого по расценке					356,31		356,31		13 368,75
			ФОТ							356,31		13 368,75
		Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			263,67		9 892,88
		Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			128,27		4 812,75
			Всего по позиции							**748,25**		**28 074,38**
15	**15**	**ТЕРп02-01-003-02**	**Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-003-01**	**1 канал**	**4**	**1**	**4**					
		1	ОТ					171,37		685,48	37,52	25 719,21
			ЗТ	чел.-ч	10,1		40,4					
			Итого по расценке					171,37		685,48		25 719,21
			ФОТ							685,48		25 719,21
		Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74			507,26		19 032,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36			246,77		9 258,92
			Всего по позиции							**1 439,51**		**54 010,35**
			Итоги по разделу 4 АИИС ТУЭ :									
			Всего прямые затраты (справочно)							1 041,79		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							1 041,79		
			Прочие затраты							2 187,76		
			Пусконаладочные работы							2 187,76		
			в том числе:									
			оплата труда							1 041,79		
			накладные расходы							770,93		
			сметная прибыль							375,04		
			Всего ФОТ (справочно)							1 041,79		
			Всего накладные расходы (справочно)							770,93		
			Всего сметная прибыль (справочно)							375,04		
			Всего по разделу 4 АИИС ТУЭ							**2 187,76**		
			справочно:									
			Затраты труда рабочих				61,4					
			ПНР "вхолостую"							2 187,76		
			в том числе:									
			Доли работ не назначены							2 187,76		
			Итоги по акту:									
			Всего прямые затраты (справочно)							14 689,88		551 164,30
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							14 689,88		551 164,30
			Прочие затраты							30 848,75		1 157 445,04
			Пусконаладочные работы							30 848,75		1 157 445,04
			в том числе:									
			оплата труда							14 689,88		551 164,30
			накладные расходы							10 870,52		407 861,59
			сметная прибыль							5 288,35		198 419,15
			Всего ФОТ (справочно)							14 689,88		551 164,30
			Всего накладные расходы (справочно)							10 870,52		407 861,59
			Всего сметная прибыль (справочно)							5 288,35		198 419,15
			Непредвиденные затраты 3%							925,46		34 723,35
			Всего с непредвиденными							**31 774,21**		**1 192 168,39**
			Коэффициент инфляции к ценам 4 квартала 2024 г. 1,25236184997							**39 792,81**		**1 493 026,21**
			НДС 20%							7 958,56		298 605,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ВСЕГО по акту							**47 751,37**		**1 791 631,45**
			справочно:									
			Затраты труда рабочих				1061,9776					
			ПНР "вхолостую"							30 848,75		1 157 445,04
			в том числе:									
			Доли работ не назначены							30 848,75		1 157 445,04

Сдал: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]