

Стройка	Строительство КВЛ-10 кв направлением "ТС Самжа - ТП24", с.Самжа	
Объект	Строительство КЛ-10 кв	(наименование, адрес)
		(наименование)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	6	ГЭСН01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1,2 Объем=(2,37*24*0,3) / 100 Приказ от 30.01.2024 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 55/лр прил.5 табл.1 п.5	100 м3	0,17064	1	0,17064					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				2,4588371					876,60
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	12,53	1,15		2,4588371					876,60
		2 ЗМ										356,51
		ОТМ(ЗТм)	чел.-ч				0,5141383					197,87
		91.08.09-023 Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	10,5	1,15		2,060478	2,41	1,23			206,40
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	2,62	1,15		0,5141383					6,10
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,62	1,15		0,5141383					191,57
		Итого прямые затраты										206,40
		Всего по позиции										1 280,67
												2 775,21
Котлованы ГНБ												
6	6	ГЭСН01-01-009-23	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 Объем=(2*1*0,7*3*0,7) / 1000 Приказ от 30.01.2024 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 55/лр прил.5 табл.1 п.5	1000 м3	0,00294	1	0,00294					
		2 ЗМ										148,56
		ОТМ(ЗТм)	чел.-ч	45	1,15		0,152145					70,20
		91.01.05-106 Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмокопесном ходу, объем ковша 0,25 м3	маш.-ч	45	1,15		0,152145	800,37	1,22			148,56
		4-100-050 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	45	1,15		0,152145					70,20
		Итого прямые затраты										218,76
		Всего по позиции										315,63
7	7	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Объем=(2*1*0,7*3*0,3) / 100 Приказ от 30.01.2024 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 55/лр прил.5 табл.1 п.5	100 м3	0,0126	1	0,0126					
		3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				2,566179					837,99
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	1,3225		2,566179					837,99
		Итого прямые затраты										326,55
		Всего по позиции										837,99
												1 919,00
8	8	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 Объем=(2*1*0,7*3*0,3) / 100 Приказ от 30.01.2024 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 55/лр прил.5 табл.1 п.5	100 м3	0,0126	1	0,0126					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				1,4747198					461,69
		1-100-15 Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88,5	1,3225		1,4747198					461,69
		Итого прямые затраты										313,07
		Всего по позиции										461,69
												83 910,32
												1 057,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	9	ГЭСН01-01-033-01	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3	0,00294	1	0,00294					
			Объем=(2*1*0,7*3*0,7)/1000									
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15									
		2 ЭМ										27,09
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,0233627					10,78
		91.01.01-034 Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	6,91	1,15	1,15	0,0233627	828,16	1,4	1 159,42		27,09
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	6,91	1,15	1,15	0,0233627			461,37		10,78
		Итого прямые затраты										37,87
		Всего по позиции								17 942,18		52,75
10	10	ГЭСН01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,0294	1	0,0294					
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.5	Объем=(2*1*0,7*3*0,7)/100									
		Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ(ЗТ)										151,03
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч		12,53	1,15	0,4236393			356,51		151,03
		2 ЭМ	чел.-ч				0,4236393					34,06
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,0885822					35,56
		91.08.09-023 Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок	маш.-ч	10,5	1,15	1,15	0,355005	2,41	1,23	2,96		1,05
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателям внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	2,62	1,15	1,15	0,0885822			372,80		33,01
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,62	1,15	1,15	0,0885822			401,45		35,56
		Итого прямые затраты										220,65
		Всего по позиции								16 263,27		478,14
		Всего по разделу 1 Земляные работы										85 708,45
Раздел 2. Кабельная канализация												
11	11	ГЭСН34-02-003-01	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий	канал.км	0,376	1	0,376					
		Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ(ЗТ)										20 330,65
		1-100-29 Средний разряд работы 2,9	чел.-ч			1,15	57,5092			353,52		20 330,65
		4 М	чел.-ч	133			57,5092					401,46
		01.3.01.01-0002 Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95	т	0,0008			0,0003008			52 202,29		15,70
		11.1.03.01-0067 Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III	м3	0,08			0,03008	16 655,00	0,77	12 824,35		385,76
		Итого прямые затраты										20 732,11
		Всего по позиции								139 489,18		52 447,93
12	12	ГЭСН34-02-017-01	Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м	переход	1	1	1					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				10,5					4 529,81
		1-100-45 Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	10,5			10,5			431,41		4 529,81
		2 ЭМ	чел.-ч				5,46					1 975,10
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				5,46					2 944,36
		91.11.02-041 Установки для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля грузоподъемностью до 3 т, тяговое усилие 30 т	маш.-ч	5,46			5,46	282,61	1,28	361,74		1 975,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	5,46		5,46					2 944,36
		4 М										114,58
		01.7.07.29-0111 Пакля смоляная пропитанная		кг	0,38		0,38		1,29			45,67
		11.1.02.02-0003 Дрова разделанные 2 группы (сосна, ольха), длина до 1 м		м3	0,003		0,003		0,95			7,94
		14.5.02.02-0101 Мастика-замазка защитная на акриловой основе, универсальная		кг	0,78		0,78		1,7			61,07
		Итого прямые затраты										9 563,85
		Всего по позиции										21 223,56
13	13	ГЭСН34-02-017-02 Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к норме 34-02-017-01	переход		18	1	18					
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч		68,94		68,94					29 741,41
		1-100-45 Средний разряд работы 4,5	чел.-ч		3,83		68,94					29 741,41
		2 ЗМ										13 934,22
		ОТМ(3Тм)	чел.-ч				38,52					20 772,30
		91.11.02-041 Установки для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля грузоподъемностью до 3 т, тяговое усилие 30 т	маш.-ч		2,14		38,52		1,28			13 934,22
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч		2,14		38,52					20 772,30
		4 М										1 054,99
		01.7.07.29-0111 Пакля смоляная пропитанная	кг		0,19		3,42		1,29			410,09
		11.1.02.02-0003 Дрова разделанные 2 группы (сосна, ольха), длина до 1 м	м3		0,002		0,036		0,95			95,23
		14.5.02.02-0101 Мастика-замазка защитная на акриловой основе, универсальная	кг		0,39		7,02		1,7			549,67
		Итого прямые затраты										65 602,92
		Всего по позиции										144 304,31
14	14	ГЭСН34-02-017-03 Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: последующими трубами до 10 м	переход		1	1	1					
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч		8,86		8,86					3 822,29
		1-100-45 Средний разряд работы 4,5	чел.-ч		8,86		8,86					3 822,29
		2 ЗМ										1 664,00
		ОТМ(3Тм)	чел.-ч				4,6					2 480,60
		91.11.02-041 Установки для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля грузоподъемностью до 3 т, тяговое усилие 30 т	маш.-ч		4,6		4,6		1,28			1 664,00
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч		4,6		4,6					2 480,60
		4 М										114,58
		01.7.07.29-0111 Пакля смоляная пропитанная	кг		0,38		0,38		1,29			45,67
		11.1.02.02-0003 Дрова разделанные 2 группы (сосна, ольха), длина до 1 м	м3		0,003		0,003		0,95			7,94
		14.5.02.02-0101 Мастика-замазка защитная на акриловой основе, универсальная	кг		0,78		0,78		1,7			61,07
		Итого прямые затраты										8 081,47
		Всего по позиции										17 913,98
15	15	ГЭСН34-02-017-04 Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: на каждые последующие 5 м добавлять к норме 34-02-017-03	переход		18	1	18					
		1 ОТ(3Т)	чел.-ч		61,92		61,92					26 712,91
		1-100-45 Средний разряд работы 4,5	чел.-ч		3,44		61,92					26 712,91
		2 ЗМ										12 566,85
		ОТМ(3Тм)	чел.-ч				34,74					18 733,89
		91.11.02-041 Установки для горизонтального прокола грунта на базе автомобиля грузоподъемностью до 3 т, тяговое усилие 30 т	маш.-ч		1,93		34,74		1,28			12 566,85
		Итого прямые затраты										58 589,55
		Всего по позиции										125 913,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-040	ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,08	1,15	0,21804					87,53
		Итого прямые затраты										2 344,30
18.1	421/пр_2020_п.75_гл.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					37,02
19	ФСБЦ-02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3		31,284	1	31,284					5 661,20
		Объем=2,37*12*1,1										2 388,69
		Всего по позиции										653,91
20	ГСЭНМ08-02-148-04	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг	100 м		5,64	1	5,64					20 466,92
		Объем=564 / 100										20 466,92
		Приказ от 30.01.2024 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЭП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		55/пр прил.5 табл.1 п.5										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч		149,43744							58 648,22
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч		23,04	1,15	149,43744					58 648,22
		2 ЗМ										3 468,15
		ОТМ(Зтм)	чел.-ч				2,5944					1 220,29
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч		0,2	1,15	1,2972					1 570,95
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч		0,2	1,15	1,2972					539,26
		91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч		5,14	1,15	33,33804					699,53
		91.06.03-062 Лебедки электрические тяговые усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч		5,14	1,15	33,33804		1,75	1,42	2,49	83,01
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		0,2	1,15	1,2972		13,44	1,35	18,14	604,75
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч		0,2	1,15	1,2972		477,92	1,23		762,55
		4 М										520,76
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми дюпками, ширина 10 мм	10 м		0,096		0,54144		37,71	1,54		31,44
		10.3.02.03-0011 Притон оловянно-свинцовые бескурьминистые, марка ПОС30	кг		0,5		2,82		931,11	1,61		4 227,43
		14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123	т		0,00006		0,0003364		82 698,14	1,21		33,86
		Итого прямые затраты		%	2		2					67 649,39
20.1	421/пр_2020_п.75_гл.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы										1 019,97
		Всего по позиции										157 274,76
21	ГСЭНМ08-02-141-04	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 3 до 6 кг	100 м		0,97	1	0,97					7 635,04
		Объем=97 / 100										7 635,04
		Приказ от 30.01.2024 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЭП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		55/пр прил.5 табл.1 п.5										
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч		19,45432							3 270,09
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч		17,44	1,15	19,45432					1 385,16
		2 ЗМ										2 313,16
		ОТМ(Зтм)	чел.-ч				2,94492					794,04
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч		1,32	1,15	1,47246					11,03
		4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч		1,32	1,15	1,47246					80,33
		91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч		3,97	1,15	4,428535		1,75	1,42	2,49	865,57
		91.06.03-062 Лебедки электрические тяговые усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч		3,97	1,15	4,428535		13,44	1,35	18,14	591,12
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		1,32	1,15	1,47246		477,92	1,23		656,67
		4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч		1,32	1,15	1,47246					
		4 М										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,096		0,09312	37,71	1,54	58,07		5,41
		08.3.07.01-0052	Прокат стальной горячекатаный полусовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм	т	0,001		0,00097	70 310,45	0,96	67 498,03		65,47
		08.3.08.02-0058	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полки 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм	т	0,01		0,0097			56 755,43		550,53
		14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мушья, сурик железный	кг	0,25		0,2425	79,88	1,52	121,42		29,44
		14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00006		0,0000582	82 698,14	1,21	100 064,75		5,82
		Итого прямые затраты										
21.1	421/лр_2020_л.75_пл.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2			2					12 946,96
												132,78
22	ГЭСН08-02-143-06	Покрытие кабеля, проложенного в траншее, плитами из полимерных материалов в один ряд, расположенными вдоль кабельной линии: размером 48х24 см	100 м	0,49	1	0,49				27 247,04		26 429,63
Приказ от 30.01.2024 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 55/лр прил.5 табл.1 п.5												
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				2,07368					695,80
		1-100-23 Средний разряд работы 2,3	чел.-ч		3,68	1,15	2,07368			335,54		695,80
		2 ЭМ										112,62
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,19159					76,91
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,34		1,15	0,19159	477,92	1,23	587,84		112,62
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,34		1,15	0,19159			401,45		76,91
		Итого прямые затраты										
22.1	421/лр_2020_л.75_пл.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2			2					885,33
												12,10
23	ГЭСН08-02-147-13	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: свыше 3 до 6 кг	100 м	0,22	1	0,22				4 165,39		2 041,04
Приказ от 30.01.2024 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15 55/лр прил.5 табл.1 п.5												
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				7,50904					2 947,00
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	29,68	1,15		7,50904			392,46		2 947,00
		2 ЭМ										145,25
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,1012			1 570,95		47,60
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2		1,15	0,0506			79,49		79,49
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2		1,15	0,0506			539,26		27,29
		91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	6,9		1,15	1,7457	1,75	1,42	2,49		4,35
		91.06.03-062 Лебедки электрические тяговые усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	6,9		1,15	1,7457	13,44	1,35	18,14		31,67
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2		1,15	0,0506	477,92	1,23	587,84		29,74
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2		1,15	0,0506			401,45		20,31
		4 м										117,39
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245			0,0539	37,71	1,54	58,07		3,13
		01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,00062			0,0001364	99 190,96	1,18	117 045,33		15,96
		10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,25			0,055	931,11	1,61	1 499,09		82,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123		т	0,00072		0,0001584	82 698,14	1,21	100 064,75		15,85
		Итого прямые затраты										
23.1	42/1пр_2020_п.75_гла	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы										
				%	2		2					3 287,24
												51,25
24	ГЭСНМ08-02-160-04	Заделка концовая эпоксидная для 3-5-жильного кабеля										
		напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2										
		Приказ от 30.01.2024 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		55лпр прил.5 табл.1 п.5										
		Всего по позиции										
				шт	4	1	4			35 184,09		7 740,50
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,788					5 018,78
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	2,78	1,15	12,788			392,46		5 018,78
		4 М										442,44
		01.3.01.01-0001 Бензин авиационный Б-70		т	0,0008		0,0032	116 448,72	1,06	123 435,64		394,99
		01.3.01.05-0009 Парафин нефтяной твердый Т-1		т	0,00001		0,00004	81 827,20	2,1	171 837,12		6,87
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая		кг	0,15		0,6	41,38	1,41	58,35		35,01
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм		10 м	0,024		0,096	37,71	1,54	58,07		5,57
		Итого прямые затраты										
				%	2		2			5 461,22		87,28
24.1	42/1пр_2020_п.75_гла	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы										
		Всего по позиции										
				кг	36	1	36			3 244,08		12 976,30
25	ГЭСНМ08-03-545-17	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования										
		Приказ от 30.01.2024 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		55лпр прил.5 табл.1 п.5										
		Всего по позиции										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,382					2 063,89
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	0,13	1,15	5,382			383,48		2 063,89
		2 ЗМ								13,54		13,54
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	0,01	1,15	0,414			32,70		13,54
		4 М										4 746,45
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия		кВт-ч	0,0156		0,5616			7,00		3,93
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные		кг	0,106		3,816	174,93	1,19	208,17		794,38
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые		100 шт	0,01		0,36	41,71	1,18	48,22		17,72
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мушья, сукри железный		кг	0,02		0,72	79,88	1,52	121,42		87,42
		20.1.02.23-0082 Перемычки гибкие, тип ПГС-50		10 шт	0,1		3,6	944,69	1,13	1 067,50		3 843,00
		Итого прямые затраты										
				%	2		2			6 823,88		35,89
25.1	42/1пр_2020_п.75_гла	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы										
		Всего по позиции										
				шт	2	1	2			276,40		9 914,32
26	ГЭСНМ08-02-167-08	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля										
		напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2										
		Приказ от 30.01.2024 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		55лпр прил.5 табл.1 п.5										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			18,078					7 094,89
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	7,86	1,15	18,078			392,46		7 094,89
		2 ЗМ								49,65		49,65
		ОТМ(ЗТМ)		чел.-ч			0,046			21,63		21,63
		91.05.05-015 Крылья на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,01	1,15	0,023			1 570,95		36,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01	1,15	0,023			539,26		12,40
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,01	1,15	0,023	477,92	1,23	587,84		13,52
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,15	0,023			401,45		9,23
		4 М										1 089,87
		01.3.01.01-0001 Бензин авиационный Б-70		т	0,0008		0,0016	116 448,72	1,06	123 435,64		197,50
		01.3.01.05-0009 Парафин нефтяной твердый Т-1		т	0,00002		0,00004	81 827,20	2,1	171 837,12		6,87
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм		10 м	0,024		0,048	37,71	1,54	58,07		2,79
		20.2.01.05-0011 Гильзы кабельные медные 120 мм		100 шт	0,031		0,062	11 574,95	1,23	14 237,19		882,71
		Итого прямые затраты										8 256,04
26.1	421/лр_2020_л75_лп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					123,39
		Всего по позиции								9 455,94		18 911,88
		Всего по разделу 3 Монтажные работы										292 395,65
Раздел 4. Монтажные работы в ТП и ПС												
27	27	ГЭСН07-02-002-07	Установка потков между сооружениями сечением: до 0,5 м2	100 м3	0,00143	1	0,00143					
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			1,19119					451,44
		1-100-35 Средний разряд работ 3,5		чел.-ч	833		1,19119			378,98		451,44
		2 ЭМ										398,51
		ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,2111538					111,33
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	25		0,03575			1 570,95		56,16
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	25		0,03575			539,26		19,28
		91.05.06-007 Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т		маш.-ч	109,76		0,1569568	1 703,30	1,24	2 112,09		331,51
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	109,76		0,1569568			539,26		84,64
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	12,9		0,018447	477,92	1,23	587,84		10,84
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	12,9		0,018447			401,45		7,41
		4 М										46,28
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	200		0,286	35,71	0,9	32,14		9,19
		04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100		м3	2,1		0,003003			5 910,66		17,75
		08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг		т	0,2		0,000286	55 898,18	1,21	67 636,80		19,34
		Итого прямые затраты										1 007,56
		Всего по позиции								1 424 776,22		2 037,43
28	28	ГЭСН08-02-145-04	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 6 кг Объем=(17-4) / 100	100 м	0,13	1	0,13					
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			1,3312					522,44
		1-100-38 Средний разряд работ 3,8		чел.-ч	10,24		1,3312			392,46		522,44
		2 ЭМ										62,10
		ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,052					24,46
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,2		0,026			1 570,95		40,84
		4-100-060 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,2		0,026			539,26		14,02
		91.06.01-003 Демкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т		маш.-ч	2,23		0,2899	1,75	1,42	2,49		0,72
		91.06.03-062 Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)		маш.-ч	2,23		0,2899	13,44	1,35	18,14		5,26
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,2		0,026	477,92	1,23	587,84		15,28
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,2		0,026			401,45		10,44
		4 М										105,47
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм		10 м	0,96		0,1248	37,71	1,54	58,07		7,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые безсъемности, марка ПОС30	кг	0,5		0,065	931,11	1,61	1 499,09		97,44
		14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,00006		0,0000078	82 698,14	1,21	100 064,75		0,78
		Итого прямые затраты										
	28.1	421/пр_2020_п.75_гл.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					714,47
		Всего по позиции										
	29	ГЭСНм08-02-160-04	Заделяка концевая эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	шт	2	1	2			11 802,54		1 534,33
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			5,56					2 182,08
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2,78		5,56			392,46		2 182,08
		4 М										221,24
		01.3.01.01-0001	Бензин авиационный Б-70	т	0,0008		0,0016	116 448,72	1,06	123 435,64		197,50
		01.3.01.05-0009	Парафин нефтяной твердый Т-1	т	0,00001		0,00002	81 827,20	2,1	171 837,12		3,44
		01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,15		0,3	41,38	1,41	58,35		17,51
		01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, крепящихся пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,024		0,048	37,71	1,54	58,07		2,79
		Итого прямые затраты										
	29.1	421/пр_2020_п.75_гл.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					2 403,32
		Всего по позиции										
	30	ГЭСНм08-02-144-06	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 160 мм2	100 шт	0,06	1	0,06			2 838,22		5 676,44
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			1,3632					535,00
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	22,72		1,3632			392,46		535,00
		Итого прямые затраты										
	30.1	421/пр_2020_п.75_гл.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					535,00
		Всего по позиции										
	31	ГЭСНм08-02-155-01	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	шт	2	1	2			22 291,67		1 337,50
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			0,76					298,27
		1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	0,38		0,76			392,46		298,27
		4 М										830,04
		01.1.01.09-0024	Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм	т	0,00006		0,00012	305 052,55	1,26	384 366,21		46,12
		01.7.07.29-0111	Пакля смоляная пропитанная	кг	0,15		0,3	92,95	1,29	119,91		35,97
		01.7.07.29-0221	Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб	кг	0,72		1,44	490,01	1,06	519,41		747,95
		Итого прямые затраты										
	31.1	421/пр_2020_п.75_гл.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					1 128,31
		Всего по позиции										
		Всего по разделу 4 Монтажные работы в ТП и ПС										
	32	ГЭСНм01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	испытание	2	1	2					4 636,95
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			9,72			401,45		1 557,63
		2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,94		3,88			527,28		3 079,32
		3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	2,92		5,84					4 636,95
		Итого прямые затраты										
		Всего по позиции										
		Всего по разделу 4 Монтажные работы в ТП и ПС										
		Всего по разделу 4 Монтажные работы в ТП и ПС										
	32	ГЭСНм01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	испытание	2	1	2					4 636,95
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			9,72			401,45		1 557,63
		2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,94		3,88			527,28		3 079,32
		3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	2,92		5,84					4 636,95
		Итого прямые затраты										
		Всего по позиции										
		Всего по разделу 4 Монтажные работы в ТП и ПС										
		Всего по разделу 4 Монтажные работы в ТП и ПС										
	32	ГЭСНм01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	испытание	2	1	2					4 636,95
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			9,72			401,45		1 557,63
		2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,94		3,88			527,28		3 079,32
		3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	2,92		5,84					4 636,95
		Итого прямые затраты										
		Всего по позиции										
		Всего по разделу 4 Монтажные работы в ТП и ПС										
		Всего по разделу 4 Монтажные работы в ТП и ПС										
	32	ГЭСНм01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	испытание	2	1	2					4 636,95
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			9,72			401,45		1 557,63
		2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,94		3,88			527,28		3 079,32
		3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	2,92		5,84					4 636,95
		Итого прямые затраты										
		Всего по позиции										
		Всего по разделу 4 Монтажные работы в ТП и ПС										
		Всего по разделу 4 Монтажные работы в ТП и ПС										
	32	ГЭСНм01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	испытание	2	1	2					4 636,95
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			9,72			401,45		1 557,63
		2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,94		3,88			527,28		3 079,32
		3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	2,92		5,84					4 636,95
		Итого прямые затраты										
		Всего по позиции										
		Всего по разделу 4 Монтажные работы в ТП и ПС										
		Всего по разделу 4 Монтажные работы в ТП и ПС										
	32	ГЭСНм01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	испытание	2	1	2					4 636,95
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			9,72			401,45		1 557,63
		2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,94		3,88			527,28		3 079,32
		3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	2,92		5,84					4 636,95
		Итого прямые затраты										
		Всего по позиции										
		Всего по разделу 4 Монтажные работы в ТП и ПС										
		Всего по разделу 4 Монтажные работы в ТП и ПС										
	32	ГЭСНм01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	испытание	2	1	2					4 636,95
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			9,72			401,45		1 557,63
		2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,94		3,88			527,28		3 079,32
		3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	2,92		5,84					4 636,95
		Итого прямые затраты										
		Всего по позиции										
		Всего по разделу 4 Монтажные работы в ТП и ПС										
		Всего по разделу 4 Монтажные работы в ТП и ПС										
	32	ГЭСНм01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	испытание	2	1	2					4 636,95
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			9,72			401,45		1 557,63
		2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,94		3,88			527,28		3 079,32
		3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	2,92		5,84					4 636,95
		Итого прямые затраты										
		Всего по позиции										
		Всего по разделу 4 Монтажные работы в ТП и ПС										
		Всего по разделу 4 Монтажные работы в ТП и ПС										
	32	ГЭСНм01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	испытание	2	1	2					4 636,95
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			9,72			401,45		1 557,63
		2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,94		3,88			527,28		3 079,32
		3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	2,92		5,84					4 636,95
		Итого прямые затраты										
		Всего по позиции										
		Всего по разделу 4 Монтажные работы в ТП и ПС										
		Всего по разделу 4 Монтажные работы в ТП и ПС										
	32	ГЭСНм01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	испытание	2	1	2					4 636,95
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			9,72			401,45		1 557,63
		2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,94		3,88			527,28		3 079,32
		3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	2,92		5,84					4 636,95
		Итого прямые затраты										
		Всего по позиции										
		Всего по разделу 4 Монтажные работы в ТП и ПС										
		Всего по разделу 4 Монтажные работы в ТП и ПС										
	32	ГЭСНм01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	испытание	2	1	2					4 636,95
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			9,72			401,45		1 557,63
		2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,94		3,88			527,28		3 079,32
		3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	2,92		5,84					4 636,95
		Итого прямые затраты										
		Всего по позиции										
		Всего по разделу 4 Монтажные работы в ТП и ПС										
		Всего по разделу 4 Монтажные работы в ТП и ПС										
	32	ГЭСНм01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	испытание	2	1	2					4 636,95
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			9,72			401,45		1 557,63
		2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,94		3,88			527,28		3 079,32
		3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	2,92		5,84					4 636,95
		Итого прямые затраты										
		Всего по позиции										
		Всего по разделу 4 Монтажные работы в ТП и ПС										
		Всего по разделу 4 Монтажные работы в ТП и ПС										
	32	ГЭСНм01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	испытание	2	1	2					4 636,95
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			9,72			401,45		1 557,63
		2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,94		3,88			527,28		3 079,32
		3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	2,92		5,84					4 636,95
		Итого прямые затраты										
		Всего по позиции										
		Всего по разделу 4 Монтажные работы в ТП и ПС										
		Всего по разделу 4 Монтажные работы в ТП и ПС										
	32	ГЭСНм01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	испытание	2	1	2					4 636,95
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			9,72			401,45		1 557,63
		2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,94		3,88			527,28		3 079,32
		3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	2,92		5,84					4 636,95
		Итого прямые затраты										
		Всего по позиции										
		Всего по разделу 4 Монтажные работы в ТП и ПС										
		Всего по разделу 4 Монтажные работы в ТП и ПС										
	32	ГЭСНм01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	испытание	2	1	2					4 636,95
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			9,72			401,45		1 557,63
		2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,94		3,88			527,28		3 079,32
		3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	2,92		5,84					4 636,95
		Итого прямые затраты										
		Всего по позиции										
		Всего по разделу 4 Монтажные работы в ТП и ПС										
		Всего по разделу 4 Монтажные работы в ТП и ПС										
	32	ГЭСНм01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	испытание	2	1	2					4 636,95
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			9,72			401,45		1 557,63
		2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,94		3,88			527,28		3 079,32
		3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	2,92		5,84					4 636,95
		Итого прямые затраты										
		Всего по позиции										
		Всего по разделу 4 Монтажные работы в ТП и ПС										
		Всего по разделу 4 Монтажные работы в ТП и ПС										
	32	ГЭСНм01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	испытание	2	1	2					4 636,95
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			9,72			401,45		1 557,63
		2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,94		3,88			527,28		3 079,32
		3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	2,92		5,84					4 636,95
		Итого прямые затраты										
		Всего по позиции										
		Всего по разделу 4 Монтажные работы в ТП и ПС										
		Всего по разделу 4 Монтажные работы в ТП и ПС										
	32	ГЭСНм01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	испытание	2	1	2					4 636,95
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			9,72			401,45		1 557,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	ГЭСН01-12-027-04	За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением, до 10 кВ добавлять к норме 01-12-027-01	500 м кабеля	8,386	1	8,386					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			12,1587					5 799,54
		2-100-04 Рабочий 4 разряда		чел.-ч	0,58		4,86388			401,45		1 952,60
		3-200-03 Инженер III категории		чел.-ч	0,87		7,29562			527,28		3 846,94
		Итого прямые затраты										5 799,54
		Всего по позиции								1 452,31		12 179,03
		Всего по разделу 5 Пусконаладочные работы										21 916,62
Раздел 6. Восстановление благоустройства												
Расценка кустарника и мелколесья												
34	34	ГЭСН01-02-119-02	Расценка площадей от кустарника и мелколесья вручную:	100 м2	3,65	1	3,65					
		при средней поросли										
		Приказ от 30.01.2024 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15										
		55/пр прил.5 табл.1 п.5										
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			18,594925					6 629,28
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	4,43	1,15	18,594925			356,51		6 629,28
		Итого прямые затраты										6 629,28
		Всего по позиции								4 177,35		15 247,34
35	35	ГЭСН01-02-127-01	Дробление древесно-кустарниковой растительности в шепу	га	0,04	1	0,04					
		самоходным мультчером на гусеничном ходу мощностью 184 кВт (250 л.с.)										
		Приказ от 30.01.2024 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15										
		55/пр прил.5 табл.1 п.5										
		2 ЭМ		чел.-ч			0,32292					1 288,66
		ОТм(ЗТм)		маш.-ч	7,02	1,15	0,32292			3 990,66		174,14
		91.12.08-514 Мульчеры самоходные на гусеничном ходу, мощность 184 кВт (250 л.с.)										1 288,66
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	7,02	1,15	0,32292			539,26		174,14
		Итого прямые затраты										1 462,80
		Всего по позиции								42 229,50		1 689,18
Восстановление земельного покрытия												
36	36	ГЭСН01-02-027-02	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2	0,652	1	0,652					
		Приказ от 30.01.2024 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗМ=1,15										
		55/пр прил.5 табл.1 п.5										
		2 ЭМ		чел.-ч			0,742302					1 215,82
		ОТм(ЗТм)		маш.-ч	0,61	1,15	0,457378		887,54	1 242,56		400,30
		91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)										568,32
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,61	1,15	0,457378			539,26		246,65
		91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)		маш.-ч	0,38	1,15	0,284924			2 272,53		647,50
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,38	1,15	0,284924			539,26		153,65
		Итого прямые затраты										1 616,12
		Всего по позиции								3 276,86		2 136,51
Восстановление а/б покрытий												
37	37	ГЭСН27-03-013-03	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий на щебне марки по дробимости 1000 и более дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя: до 10 см (Применительно выравнивание края области работы)	100 м2	0,092	1	0,092					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	42	ГЭСН27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	0,0276	1	0,0276					
Приказ от 30.01.2024 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях наезженных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 55л/тр прил.5 табл.1 п.5												
2 ЗМ												
ОТМ(ЗТМ)				чел.-ч			0,0209484					10,04
91.08.02-001 Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л				маш.-ч	0,33	1,15	0,0104742	779,28	1,23	988,51		10,04
4-100-045 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4,5				чел.-ч	0,66	1,15	0,0209484			431,41		9,04
Итого прямые затраты												19,08
42.1	ФСБЦ-01.2.03.01-0012	Вяжущее полимерно-битумное дорожное ПБВ 90		т	1,03		0,028428	27 938,06	1,64	45 818,42		1 302,53
Всего по позиции										48 804,71		1 347,01
43	43	ГЭСН27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,046	1	0,046					
Приказ от 30.01.2024 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях наезженных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 55л/тр прил.5 табл.1 п.5												
1 ОТ(ЗТ)				чел.-ч			1,103494					403,33
1-100-32 Средний разряд работы 3,2				чел.-ч	20,86	1,15	1,103494			365,50		403,33
2 ЗМ												3 546,82
ОТМ(ЗТМ)				чел.-ч			0,997165					508,94
91.06.03-049 Лебедки ручные и рычажные тяговые усилием до 9,81 кН (1 т)				маш.-ч	2,44	1,15	0,129076	1,21	1,35	1,63		0,21
Пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т				маш.-ч	0,55	1,15	0,029095			1 595,85		46,43
4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5				чел.-ч	0,55	1,15	0,029095					13,42
91.08.01-004 Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч				маш.-ч	2,04	1,15	0,107916	2 646,78	1,27	461,37		362,75
4-100-070 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 7				чел.-ч	2,04	1,15	0,107916			575,21		62,07
91.08.03-017 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 10 т				маш.-ч	2,14	1,15	0,113206	1 398,20	1,26	1 761,73		199,44
4-100-080 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5				чел.-ч	2,14	1,15	0,113206			461,37		52,23
91.08.03-045 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т				маш.-ч	1,51	1,15	0,079879			1 500,70		119,87
4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5				чел.-ч	1,51	1,15	0,079879			461,37		36,85
91.08.03-047 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 12 т				маш.-ч	2,59	1,15	0,137011			1 564,68		214,38
4-100-080 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	2,59	1,15	0,137011			539,26		73,88
91.08.03-049 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 14 т				маш.-ч	0,97	1,15	0,051313			2 154,77		110,57
4-100-080 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	0,97	1,15	0,051313			539,26		27,67
91.08.06-001 Нарезчики швов, максимальная глубина резки 240 мм, мощность 17,7 кВт (24 л.с.)				маш.-ч	1,52	1,15	0,080408	181,30	1,12	203,06		16,33
91.08.11-031 Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т				маш.-ч	2,04	1,15	0,107916	8 883,76	1,29	11 460,05		1 236,72
4-100-080 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 8				чел.-ч	2,04	1,15	0,107916			614,16		66,28
91.08.11-041 Разогреватели швов инфракрасные				маш.-ч	2,04	1,15	0,107916	59,52	1,24	73,80		7,96
91.13.01-038 Машини поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3				маш.-ч	3,1	1,15	0,16399	1 043,14	1,23	1 283,06		210,41
4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4				чел.-ч	3,1	1,15	0,16399			401,45		65,83
91.13.03-112 Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т				маш.-ч	0,2	1,15	0,01058	435,27	1,22	531,03		5,62
4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5				чел.-ч	0,2	1,15	0,01058			461,37		4,88
91.18.01-013 Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин				маш.-ч	3,71	1,15	0,196259	4 141,29	1,25	5 176,61		1 015,96
4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6				чел.-ч	3,71	1,15	0,196259			539,26		105,83
91.21.10-002 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров				маш.-ч	1,15	1,15	0,060835			2,72		0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М									
		01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	Т	0,004		0,000184	16 583,53	1,64	27 196,99		406,24
		01.7.03.01-0002	Вода водопроводная	М3	20,52		0,94392	36,31	0,9	32,68		5,00
		01.7.07.26-0032	Шнур полиамидный крученный, диаметр 2 мм	Т	0,0024		0,0001104	907 036,67	1,17	1 061 232,90		30,85
		01.7.15.02-0051	Болты анкерные	Т	0,012		0,000552	89 330,06	1,19	106 302,77		117,16
		01.7.17.06-0061	Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной крошки 3,2 мм, высота алмазной крошки 8 мм	шт	0,782		0,035972	4 251,61	1,24	5 272,00		58,68
		08.1.02.11-0001	Покровки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	Т	0,0008		0,0000368	55 898,18	1,21	67 636,80		189,64
		08.4.03.02-0002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая, класс А-I, диаметр 6-22 мм	Т	0,0008		0,0000368	63 745,00	1,03	65 657,35		2,49
			Итого прямые затраты									2,42
43.1	ФСБЦ-04.2.01.01-0054	Смеси асфальтобетонные плотные, тип Г, марка II		Т	93,3		4,2918			7 314,70		4 865,33
		Всего по позиции								843 957,39		31 393,23
44	ГЭСН27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-029-01		1000 м2	0,046	1	0,046					38 822,04
		Приказ от 30.01.2024 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		55/лр прил.5 табл.1 п.5										
			+4см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0,14812					58,13
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	0,35		9,2	0,14812			392,46		58,13
		2 ЭМ										890,39
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,198904					102,49
		91.06.05-011 Покрутки однокосовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,11		9,2	0,046552			1 595,85		74,29
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,11		9,2	0,046552			461,37		21,48
		91.08.01-004 Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 5 м, скорость укладки до 30 м/мин, производительность 350 т/ч	маш.-ч	0,1		9,2	0,04232	2 646,78	1,27	3 361,41		142,25
		4-100-070 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	0,1		9,2	0,04232			575,21		24,34
		91.08.11-031 Перегрузатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	маш.-ч	0,1		9,2	0,04232	8 883,76	1,29	11 460,05		484,99
		4-100-080 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	0,1		9,2	0,04232			614,16		25,99
		91.08.11-041 Разогреватели швов инфракрасные	маш.-ч	0,1		9,2	0,04232	59,52	1,24	73,80		3,12
		91.13.01-038 Машини поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,1		9,2	0,04232	1 043,14	1,23	1 283,06		54,30
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1		9,2	0,04232			401,45		16,99
		91.18.01-013 Компрессоры передвижные, давление 2 МПа (20 атм), производительность 60 м3/мин	маш.-ч	0,06		9,2	0,025392	4 141,29	1,25	5 176,61		131,44
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,06		9,2	0,025392			539,26		13,69
		4 М										15,30
		01.2.03.07-0023 Эмульсия битумно-дорожная	Т	0,001		8	0,000368	16 583,53	1,64	27 196,99		10,01
		01.7.03.01-0002 Вода водопроводная	М3	0,44		8	0,16192	36,31	0,9	32,68		5,29
		Итого прямые затраты										1 066,31
44.1	ФСБЦ-04.2.01.01-0054	Смеси асфальтобетонные плотные, тип Г, марка II	Т	11,6625		8	4,2918			7 314,70		31 393,23
		Всего по позиции								716 453,91		32 910,88
		Всего по разделу 6 Восстановление благоустройства										165 486,84
Раздел 8. Материалы, не учтенные цеником												
45	50	Материал заказчика	Кабель силовой бронированный ААБл-10-3х95	М	696	1	696				1,02	
			Объем=5193-4497									
			Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
			648/лр п.54а									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
46	51	ПЛ 20.2.09.00_35_77048	Муфта кабельная концевая внутр. установкой 10кВ ЗКВТП-10-70/120 с наконечн. Подольск	шт	2	1	2				1,02	12 216,54
Цена=7186,2/1,2												
Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)												
648/лр п.54а												
Всего по позиции												12 216,54
47	52	ПЛ 20.2.09.00_35_77048	Муфта кабельная концевая наружн. установкой 10кВ ЗКВТП-10-70/120 с наконечн. Подольск	шт	4	1	4				1,02	30 020,64
Цена=8829,6/1,2												
Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)												
648/лр п.54а												
Всего по позиции												30 020,64
48	53	ПЛ 20.2.09.00_35_77048	Муфта кабельная соединительная 10кВ СТП-10-70/120-П с тпль-зами Подольск	шт	2	1	2				1,02	22 062,60
Цена=12978/1,2												
Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)												
648/лр п.54а												
Всего по позиции												22 062,60
49	54	ПЛ 20.2.09.00_35_77048	Труба ПНД SDR-17 d110mm	м	676	1	676				1,02	179 661,24
Объем=1774-1198												
Цена=367/1,2												
Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)												
648/лр п.54а												
Всего по позиции												179 661,24
50	55	ПЛ 20.2.09.00_35_77048	Лента бандажная СОТ37	м	12	1	12				1,02	724,12
Цена=70,99/1,2												
Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)												
648/лр п.54а												
Всего по позиции												724,12
51	56	ПЛ 20.2.09.00_35_77048	Скрепка для фиксации ленты на опорах СОТ36	шт	12	1	12				1,02	195,84
Цена=19,2/1,2												
Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)												
648/лр п.54а												
Всего по позиции												195,84
52	57	ПЛ 20.2.09.00_35_77048	Фиксатор дистанционный ДФ 50-90 IEK	шт	12	1	12				1,02	2 411,28
Цена=236,4/1,2												
Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)												
648/лр п.54а												
Всего по позиции												2 411,28
53	58	ПЛ 20.2.09.00_35_77048	Хомут ХС-260 IEK	шт.	24	1	24				1,02	2 411,28
Цена=9,3/1,2												
Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)												
648/лр п.54а												
Всего по позиции												189,72
Всего по позиции												189,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	59	ТЛ 20.2.09.00_35_77048 44420_09.07.2024_02_1	Бирка на кабель	шт.	46	1	46				1,37	64,28
Цена=1,64/1,2 Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 648/лр п.54а												
55	60	ТЛ 20.2.09.00_35_77048 44420_09.07.2024_02_1	Плита ПЗК 240x480x16	шт.	210	1	210			65,00	1,02	13 923,00
Цена=78/1,2 Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 648/лр п.54а												
56	61	ТЛ 20.2.09.00_35_77048 44420_09.07.2024_02_1	Лоток УБК-2А	шт.	1	1	1			1 463,33	1,02	13 923,00
Цена=1756/1,2 Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 648/лр п.54а												
57	62	ТЛ 20.2.09.00_35_77048 44420_09.07.2024_02_1	Плита УБК-5	шт.	2	1	2			550,00	1,02	1 122,00
Цена=660/1,2 Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 648/лр п.54а												
58	63	ТЛ 20.2.09.00_35_77048 44420_09.07.2024_02_1	Брусok БК-11А	шт.	2	1	2			225,00	1,02	459,00
Цена=270/1,2 Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 648/лр п.54а												
59	64	ТЛ 20.2.09.00_35_77048 44420_09.07.2024_02_1	Огнезащитная подушка Огратекс ОТП1	шт.	12	1	12			594,17	1,02	459,00
Цена=713/1,2 Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 648/лр п.54а												
60	65	ТЛ 20.2.09.00_35_77048 44420_09.07.2024_02_1	Сертифицированные кабельные проходки RS 100W	шт.	2	1	2			255,50	1,02	621,22
Цена=306,6/1,2 Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 648/лр п.54а												
61	66	ТЛ 20.2.09.00_35_77048 44420_09.07.2024_02_1	Труба стальная бесшовная 120*6	т	0,005061	1	0,005061			63 416,67	1,02	327,37
Цена=76100/1,2 Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 648/лр п.54а												
62	67	ТЛ 20.2.09.00_35_77048 44420_09.07.2024_02_1	Кожух защитный стальной	шт	2	1	2			2 083,33	1,02	4 249,99
Цена=648/лр п.54а												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Цена=2500/1,2													
Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) 648/пр п.54а													
Всего по позиции			4 249,99										
Всего по разделу 8 Материалы, не учтенные цениником			276 934,08										
Раздел 9. Доставка материалов													
63	68	51-1	Потрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием потрузчика)	т	3,2	1	3,2	522,90					1 673,28
Всего по позиции			1 673,28										
64	69	51-2	Разтрузка с автотранспортного средства: прочие материалы, детали (с использованием потрузчика)	т	3,2	1	3,2	390,32					1 249,02
Всего по позиции			1 249,02										
65	70	01-20-2-01-0117	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 117 км	т	3,2	1	3,2	911,39					2 916,45
Всего по позиции			2 916,45										
Всего по разделу 9 Доставка материалов			5 838,76										
Итого по акту:													
Всего прямые затраты (справочно)			804 904,24										
в том числе:													
Оплата труда рабочих			242 959,01										
Эксплуатация машин			65 879,84										
Оплата труда машинистов (Отм)			57 796,29										
Материалы			438 269,10										
Строительные работы			901 860,97										
в том числе:													
оплата труда			131 252,20										
эксплуатация машин и механизмов			52 361,85										
оплата труда машинистов (Отм)			50 665,52										
Материалы			389 428,63										
накладные расходы			176 751,97										
сметная прибыль			101 400,80										
Монтажные работы			331 193,16										
в том числе:													
оплата труда			101 270,32										
эксплуатация машин и механизмов			13 517,99										
оплата труда машинистов (Отм)			7 130,77										
материалы			48 840,47										
накладные расходы			105 149,04										
сметная прибыль			55 284,57										
Прочие затраты			21 916,62										
Пусконаладочные работы			21 916,62										
в том числе:													
оплата труда			10 436,49										
накладные расходы			7 723,00										
сметная прибыль			3 757,13										
Всего			1 254 970,76										
Всего ФОТ (справочно)			300 755,30										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего накладные расходы (справочно)									289 624,01
			Всего сметная прибыль (справочно)									160 442,50
			Всего СМР для расчета лимитированных затрат									1 233 054,13
			Производство работ в зимнее время 2,09%									25 770,83
			Всего									1 258 824,96
			Всего с прочими затратами									1 280 741,58
			Непредвиденные затраты 3%									38 422,25
			Всего с непредвиденными									1 319 163,83
			К снижения = 0,9940411104									1 311 303,08
			НДС 20%									262 260,62
			ВСЕГО по акту									1 573 563,70
			справочно:									
			Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН				628,0254597					276 934,08
			Затраты труда рабочих				111,8707255					
			Затраты труда машинистов									
			ПНР "холодную"									
			в том числе:									
			Доли работ не назначены									21 916,62
			Материалы заказчика									
			Строительные работы									21 916,62
			Материал заказчика									
			Кабель силовой бронированный ААБл-10-3х95, "м" Кол-во: 696									

Сдел _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Стройка	Строительство КВЛ-10 кВ направлением "ПС Сымаха - ТП24", с.Сымаха	(наименование, адрес)
Объект	Строительство ВЛ3-10 кВ	(наименование)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №2

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	на единицу	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. ВПЗ-10 кВ												
1	1	ГЭСН33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	шт	11	1	11					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			33,66					12 453,86
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	3,06		33,66			369,99		12 453,86
		2 ЭМ										15 478,89
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			9,57					4 290,08
		91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м		маш.-ч	0,68		7,48			1 905,12		14 250,30
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0,68		7,48			461,37		3 451,05
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,19		2,09	477,92	1,23	587,84		1 228,59
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,19		2,09			401,45		839,03
		4 М								1 897,87		
		01.3.01.06-0038 Смазка защитная электросетевая		кг	0,1		1,1	238,29	2,1	500,41		550,45
		01.3.01.06-0051 Смазка солидол жировой Ж		кг	0,03		0,33	80,02	2,1	168,04		55,45
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,02		0,22	56,11	1,61	90,34		19,87
		14.4.02.04-0182 Краска масляная МА-15, цветная		т	0,0004		0,0044	61 265,39	1,52	93 123,39		409,74
		14.4.03.03-0102 Лак битумный БТ-577		т	0,0001		0,0011	80 020,98	1,21	96 825,39		106,51
		20.2.02.04-0006 Колпачки полиэтиленовые К-6		100 шт	0,06		0,66	1 031,73	1,11	1 145,22		755,85
		Итого прямые затраты										34 120,70
		Всего по позиции								5 583,03		61 413,32
2	2	ГЭСН33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	шт	6	1	6					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			35,88					13 275,24
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	5,98		35,88			369,99		13 275,24
		2 ЭМ										19 699,97
		ОТм(ЗТм)		чел.-ч			12					5 392,63
		91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м		маш.-ч	1,6		9,6			1 905,12		18 289,15
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	1,6		9,6			461,37		4 429,15
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,4		2,4	477,92	1,23	587,84		1 410,82
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,4		2,4			401,45		963,48
		4 М								1 035,22		
		01.3.01.06-0038 Смазка защитная электросетевая		кг	0,1		0,6	238,29	2,1	500,41		300,25
		01.3.01.06-0051 Смазка солидол жировой Ж		кг	0,03		0,18	80,02	2,1	168,04		30,25
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,02		0,12	56,11	1,61	90,34		10,84
		14.4.02.04-0182 Краска масляная МА-15, цветная		т	0,0004		0,0024	61 265,39	1,52	93 123,39		223,50
		14.4.03.03-0102 Лак битумный БТ-577		т	0,0001		0,0006	80 020,98	1,21	96 825,39		58,10
		20.2.02.04-0006 Колпачки полиэтиленовые К-6		100 шт	0,06		0,36	1 031,73	1,11	1 145,22		412,28
		Итого прямые затраты										39 403,06
		Всего по позиции								11 638,62		69 831,69
3	3	ГЭСН33-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами	шт	4	1	4					
		1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч								13 319,64
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	9					369,99		13 319,64
		2 ЭМ										21 247,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч			12,84					5 777,79
		91.04.01-031 Машинь бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м		Маш.-ч	2,6		10,4			1 905,12		19 813,25
		4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5		Чел.-ч	2,6		10,4			461,37		4 798,25
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,61		2,44			567,84		1 434,33
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,61		2,44		1,23	401,45		979,54
		4 М										690,13
		01.3.01.06-0038 Смазка защитная электропроводящая		кг	0,1		0,4	238,29	2,1	500,41		200,16
		01.3.01.06-0051 Смазка солидол жировой Ж		кг	0,03		0,12	80,02	2,1	168,04		20,16
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,02		0,08	56,11	1,61	90,34		7,23
		14.4.02.04-0182 Краска масляная МА-15, цветная		т	0,0004		0,0016	61 265,39	1,52	93 123,39		149,00
		14.4.03.03-0102 Лак битумный БТ-577		т	0,0001		0,0004	80 020,98	1,21	96 825,39		38,73
		20.2.02.04-0006 Колпаки полиэтиленовые К-6		100 шт	0,06		0,24	1 031,73	1,11	1 145,22		274,85
		Итого прямые затраты										41 036,14
		Всего по позиции								18 040,39		72 163,95
4	4	ГЭСНЗ-04-003-14 Установка железобетонных опор ВП 0,38; 6-10 кВ с траверсами с двояными приставками: одностоечных с одним подкосом		шт	2	1	2					
		1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			31,24					11 277,95
		1-100-31 Средний разряд работы 3,1		Чел.-ч	15,62		31,24			361,01		11 277,95
		2 ЗМ										9 032,84
		ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч			5,82			1 905,12		2 591,70
		91.04.01-031 Машинь бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м		Маш.-ч	2,13		4,26			461,37		1 965,44
		4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5		Чел.-ч	2,13		4,26			587,84		917,03
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,78		1,56	477,92	1,23	401,45		626,26
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,78		1,56					345,07
		4 М										100,08
		01.3.01.06-0038 Смазка защитная электропроводящая		кг	0,1		0,2	238,29	2,1	500,41		10,08
		01.3.01.06-0051 Смазка солидол жировой Ж		кг	0,03		0,06	80,02	2,1	168,04		3,61
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,02		0,04	56,11	1,61	90,34		74,50
		14.4.02.04-0182 Краска масляная МА-15, цветная		т	0,0004		0,0008	61 265,39	1,52	93 123,39		19,37
		14.4.03.03-0102 Лак битумный БТ-577		т	0,0001		0,0002	80 020,98	1,21	96 825,39		137,43
		20.2.02.04-0006 Колпаки полиэтиленовые К-6		100 шт	0,06		0,12	1 031,73	1,11	1 145,22		23 247,56
		Итого прямые затраты										45 855,09
		Всего по позиции								22 927,65		5 860,65
5	5	ГЭСНЗ-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВП 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор		шт	39	1	39					5 860,65
		1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			17,16					5 860,65
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5		Чел.-ч	0,44		17,16			341,53		20 312,13
		2 ЗМ										8 805,04
		ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч			18,72			1 570,95		14 704,09
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		Маш.-ч	0,24		9,36			539,26		5 047,47
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6		Чел.-ч	0,24		9,36			13,62		127,48
		91.15.01-001 Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т		Маш.-ч	0,24		9,36			585,53		5 480,56
		91.15.03-014 Тракторы на пневмокопесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)		Маш.-ч	0,24		9,36	487,94	1,2			3 757,57
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,24		9,36			401,45		34 977,82
		Итого прямые затраты										58 882,89
		Всего по позиции								1 509,82		
6	6	ГЭСНЗ-04-016-04 Развозка конструкций и материалов опор ВП 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных		шт	8	1	8					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			3,28					1 120,22
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5		чел.-ч	0,41		3,28			341,53		1 120,22
		2 ЭМ										3 819,37
		ОТм(3Тм)		чел.-ч			3,52					1 655,66
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,22		1,76			1 570,95		2 764,87
		4-100-060 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,22		1,76			539,26		949,10
		91.15.01-001 Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т		маш.-ч	0,22		1,76			13,62		23,97
		91.15.03-014 Тракторы на пневмокопесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)		маш.-ч	0,22		1,76	487,94	1,2	585,53		1 030,53
		4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,22		1,76			401,45		706,55
		Итого прямые затраты										6 595,24
		Всего по позиции								1 389,99		11 119,91
7	7	ГЭСН33-04-016-05 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор		шт	11	1	11					
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			2,75					939,21
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5		чел.-ч	0,25		2,75			341,53		939,21
		2 ЭМ										922,69
		ОТм(3Тм)		чел.-ч			1,54					618,23
		91.15.01-001 Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т		маш.-ч	0,14		1,54			13,62		20,97
		91.15.03-014 Тракторы на пневмокопесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)		маш.-ч	0,14		1,54	487,94	1,2	585,53		901,72
		4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,14		1,54			401,45		618,23
		Итого прямые затраты										2 480,13
		Всего по позиции								456,25		5 018,75
8	8	ГЭСН33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор		шт	12	1	12					
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			3,6					1 229,51
		1-100-25 Средний разряд работы 2,5		чел.-ч	0,3		3,6			341,53		1 229,51
		2 ЭМ										1 150,37
		ОТм(3Тм)		чел.-ч			1,92					770,78
		91.15.01-001 Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т		маш.-ч	0,16		1,92			13,62		26,15
		91.15.03-014 Тракторы на пневмокопесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)		маш.-ч	0,16		1,92	487,94	1,2	585,53		1 124,22
		4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,16		1,92			401,45		770,78
		Итого прямые затраты										3 150,66
		Всего по позиции								634,26		6 411,13
9	9	ГЭСН33-04-020-01 Подвеска провода СИП-3 на опорах, (3 провода) при 21 опоре на км линии: с использованием автогидроподъемника		км	0,935	1	0,935					
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			73,1918					28 762,93
		2-100-02 Рабочий 2 разряда		чел.-ч	0,91		0,85085			326,55		277,85
		2-100-03 Рабочий 3 разряда		чел.-ч	38,89		36,36215			356,51		12 963,47
		2-100-04 Рабочий 4 разряда		чел.-ч	19,24		17,9894			401,45		7 221,84
		2-100-05 Рабочий 5 разряда		чел.-ч	19,24		17,9894			461,37		8 299,77
		2 ЭМ										9 823,97
		ОТм(3Тм)		чел.-ч			20,7944					8 430,37
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,64		0,5984			1 570,95		940,06
		4-100-060 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,64		0,5984			539,26		322,69
		91.06.03-055 Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)		маш.-ч	2,4		2,244			15,72		35,28
		91.06.06-011 Автогидроподъемники, высота подъема 12 м		маш.-ч	18,68		17,4658	346,73	1,35	468,09		8 175,57
		4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	18,68		17,4658			401,45		7 011,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,52		0,4862					285,81
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,52		0,4862					195,18
		91.17.04.544 Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт		маш.-ч	2,4		2,244					387,25
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	2,4		2,244					900,85
		Итого прямые затраты										47 017,27
		Всего по позиции					116 125,51					107 642,35
10	10	ГЭСН33-04-011-07 Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: водные преграды	переход	чел.-ч	1	1	1					
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			16,5					6 327,42
		1-100-36 Средний разряд работы 3,6		чел.-ч	16,5		16,5					6 327,42
		2 ЗМ										487,91
		ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,83					333,20
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,83		0,83					487,91
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,83		0,83					333,20
		Итого прямые затраты										7 148,53
		Всего по позиции					18 005,34					18 005,34
11	11	ГЭСН33-04-018-01 Монтаж ограничителей перенапряжения нелинейных (ОПН) на линиях электропередачи до 10 кВ: с использованием автоподъемника	10 опор	чел.-ч	0,2	1	0,2					
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			1,484					589,09
		1-100-39 Средний разряд работы 3,9		чел.-ч	7,42		1,484					589,09
		2 ЗМ										337,20
		ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,71					285,03
		91.06.06-011 Автоподъемники, высота подъема 12 м		маш.-ч	3,48		0,696					325,79
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	3,48		0,696					279,41
		91.14.02.003 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т		маш.-ч	0,07		0,014					11,41
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,07		0,014					5,62
		4 М										62,62
		01.3.01.06-1018 Смазка ЦИАТИМ-221		кг	0,3		0,06					62,62
		Итого прямые затраты										1 273,94
		Всего по позиции					13 493,75					2 698,75
12	12	ГЭСН33-04-030-01 Установка разрядников: с помощью механизмов	компл	23	1	23						
		корректировка расц на 1 шт. ПЗ=0,33 (ОЗП=0,33; ЗМ=0,33 к расц; ЗПМ=0,33; МАТ=0,33 к расц; ТЗ=0,33; ТЗМ=0,33)		чел.-ч			28,5384					10 558,92
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			28,5384					10 558,92
		1-100-33 Средний разряд работы 3,3		чел.-ч	3,76	0,33	28,5384					4 001,46
		2 ЗМ										3 260,29
		ОТМ(3Тм)		чел.-ч			8,1213					3 019,88
		91.06.06-011 Автоподъемники, высота подъема 12 м		маш.-ч	0,85	0,33	6,4515					2 589,95
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,85	0,33	6,4515					981,58
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,22	0,33	1,6698					670,34
		4-100-040 ОТМ(3тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,22	0,33	1,6698					522,93
		4 М										379,81
		01.3.01.06-0038 Смазка защитная электросетевая		кг	0,1	0,33	0,759					38,26
		01.3.01.06-0051 Смазка солидол жировой Ж		кг	0,03	0,33	0,2277					13,71
		01.7.20.08-0051 Ветошь хлопчатобумажная цветная		кг	0,02	0,33	0,1518					73,49
		14.4.03.03-0102 Лак битумный БТ-577		т	0,0001	0,33	0,000759					17,66
		14.5.09.11-0102 Уайт-спирит		кг	0,03	0,33	0,2277					18 343,50
		Итого прямые затраты										40 868,92
		Всего по позиции					1 776,91					
13	13	ГЭСН33-04-030-03 Установка разрядников: с помощью механизмов	компл	2	1	2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			14,84					6 224,34
		1-100-43 Средний разряд работы 4,3		чел.-ч	7,42		14,84			419,43		6 224,34
		2 ЭМ										2 398,59
		ОТм(3Тм)		чел.-ч			2,04					987,09
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,61		1,22			1 570,95		1 916,56
		4-100-060 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,61		1,22			539,26		657,90
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,41		0,82	477,92	1,23	587,84		482,03
		4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,41		0,82			401,45		329,19
		4 М										61,69
		01.3.01.06-0038 Смазка защитная электросетевая		кг	0,01		0,02	238,29	2,1	500,41		10,01
		01.3.01.06-0051 Смазка солидол жировой Ж		кг	0,03		0,06	80,02	2,1	168,04		10,08
		01.7.20.08-0051 Веgetoшь хлопчатобумажная цветная		кг	0,02		0,04	56,11	1,61	90,34		3,61
		14.4.03.03-0102 Лак битумный БТ-577		т	0,0001		0,0002	80 020,98	1,21	96 825,39		19,37
		14.5.09.11-0102 Уайт-спирит		кг	0,12		0,24	60,60	1,28	77,57		18,62
		Итого прямые затраты										9 671,71
		Всего по позиции								10 713,17		21 426,34
14	14	ГЭСНм08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	10 шт	2,3	1	2,3					
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			16,583					6 508,16
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	7,21		16,583			392,46		6 508,16
		2 ЭМ										810,18
		ОТм(3Тм)		чел.-ч			0,598					281,27
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,13		0,299			1 570,95		469,71
		4-100-060 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,13		0,299			539,26		161,24
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,13		0,299	477,92	1,23	587,84		175,76
		4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,13		0,299			401,45		120,03
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	2,19		5,037			32,70		164,71
		4 М										5 721,96
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 342А, диаметр 4-5 мм		кг	0,78		1,794	155,63	0,97	150,96		270,82
		14.4.01.09-0427 Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2		кг	2		4,6	911,56	1,3	1 185,03		5 451,14
		Итого прямые затраты										13 321,67
14.1	421/лр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					130,16
		Всего по позиции								10 217,43		23 500,09
15	15	ФСБЦ-08.3.04.02-0095	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали СтЗсп, СтЗсн, диаметр 14-50 мм	т	0,23	1	0,23	66 456,50	0,96	63 798,24		14 673,60
		Всего по позиции										14 673,60
16	16	ГЭСНм08-02-472-09	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм	100 м	5,08	1	5,08					
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			93,98					36 883,39
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	18,5		93,98			392,46		36 883,39
		2 ЭМ										2 346,07
		ОТм(3Тм)		чел.-ч			1,7272					812,39
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	0,17		0,8636			1 570,95		1 356,67
		4-100-060 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,17		0,8636			539,26		465,70
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	0,17		0,8636	477,92	1,23	587,84		507,66
		4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,17		0,8636			401,45		346,69
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.-ч	2,9		14,732			32,70		481,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4 м										
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 342А, диаметр 4-5 мм		кг	0,9		4,572		155,63	0,97		16 317,33
		08.3.05.02-0021 Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм		т	0,004		0,02032					690,19
		14.4.01.09-0427 Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2		кг	2,4		12,192		911,56	1,3		1 179,25
		Итого прямые затраты										14 447,89
16.1	421np_2020_л.75_гл.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы		%	2		2					56 359,18
		Всего по позиции										737,67
17	ФСБЦ-08.3.04.02-0063	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм		т	0,451104	1	0,451104		67 306,50	0,96		112 886,61
		Всего по позиции										29 147,74
		Всего по разделу 1 ВПЗ-10 кв										29 147,74
		Всего по разделу 2 ВПЗ-10 кв										701 546,47
Раздел 2. Восстановление благоустройства												
Расписка кустарника и мелколесья												
18	ГЭСН01-02-119-02	Расписка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли		100 м2	98,7	1	98,7					155 890,79
		1 ОТ(37)		чел.-ч			437,241					155 890,79
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.-ч	4,43		437,241					155 890,79
		Итого прямые затраты										155 890,79
		Всего по позиции										366 526,81
		Всего по разделу 2 Восстановление благоустройства										366 526,81
Раздел 4. Пусконаладочные работы												
19	ГЭСН01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя		измерение	23	1	23					12 265,21
		1 ОТ(37)		чел.-ч			23					6 201,49
		2-100-06 Рабочий 6 разряда		чел.-ч	0,5		11,5					539,26
		3-200-03 Инженер III категории		чел.-ч	0,5		11,5					6 063,72
		Итого прямые затраты										12 265,21
		Всего по позиции										1 119,87
20	ГЭСН01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляющими элементами		100 измерений	0,23	1	0,23					25 756,95
		1 ОТ(37)		чел.-ч			2,9808					1 589,57
		2-100-06 Рабочий 6 разряда		чел.-ч	6,48		1,4904					803,71
		3-200-03 Инженер III категории		чел.-ч	6,48		1,4904					785,86
		Итого прямые затраты										1 589,57
		Всего по позиции										14 513,48
21	ГЭСН01-03-005-01	Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кв		шт	2	1	2					5 500,51
		1 ОТ(37)		чел.-ч			10,8					867,13
		2-100-04 Рабочий 4 разряда		чел.-ч	1,08		2,16					828,32
		3-100-02 Техник II категории		чел.-ч	1,08		2,16					3 805,06
		3-200-02 Инженер II категории		чел.-ч	3,24		6,48					5 500,51
		Итого прямые затраты										11 551,07
		Всего по позиции										40 646,12
		Всего по разделу 4 Пусконаладочные работы										16 466,67
Раздел 6. Материалы, не учтенные цениником												
22	ТЛ 07.А.03.00.35.35250	Стойка СВН10-5		шт	39	1	39					616 264,13
27	ТЛ093_09.07.2024_02_1											1,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цена=18560/1,2 Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 648/пр п.54а												
Всего по позиции												
23	28	ТЦ 07.4.03.00_35_36250 16193_09.07.2024_02_1	Приставка ПТ45	шт	8	1	8			8 389,17	1,02	615 264,13 68 455,63
Цена=10067/1,2 Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 648/пр п.54а												
Всего по позиции												
24	29	ТЦ 22.2.00.00_35_77048 44420_09.07.2024_02_1	Стяжка СТ-51	шт.	16	1	16			1 037,00	1,02	68 455,63 16 923,84
Цена=1244,4/1,2 Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 648/пр п.54а												
Всего по позиции												
25	30	Материал заказчика	Провод СИП-3 1х70	м	3402	1	3402				1,02	16 923,84
Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 648/пр п.54а												
Всего по позиции												
26	31	ТЦ 22.2.00.00_35_77048 44420_09.07.2024_02_1	Траверса ТМ21	шт	4	1	4			5 230,00	1,02	21 338,40
Цена=6276/1,2 Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 648/пр п.54а												
Всего по позиции												
27	32	ТЦ 22.2.00.00_35_77048 44420_09.07.2024_02_1	Траверса ТМ63	шт	11	1	11			4 510,50	1,02	21 338,40 50 607,81
Цена=5412,6/1,2 Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 648/пр п.54а												
Всего по позиции												
28	33	ТЦ 22.2.00.00_35_77048 44420_09.07.2024_02_1	Траверса ТМ65	шт	6	1	6			3 562,17	1,02	50 607,81 21 800,48
Цена=4274,6/1,2 Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 648/пр п.54а												
Всего по позиции												
29	34	ТЦ 22.2.00.00_35_77048 44420_09.07.2024_02_1	Траверса ТМ66	шт	6	1	6			1 434,00	1,02	21 800,48 8 776,08
Цена=1720,8/1,2 Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 648/пр п.54а												
Всего по позиции												
30	35	ТЦ 22.2.00.00_35_77048 44420_09.07.2024_02_1	Траверса ТМ67	шт	4	1	4			829,50	1,02	8 776,08 3 384,36
Цена=995,4/1,2 Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 648/пр п.54а												
Всего по позиции												
3 384,36												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	36	ТЛ 22.2.00.00_35_77048 44420_09.07.2024_02_1	Траверса ТМ68	шт	4	1	4			5 058,08	1,02	20 636,97
Цена=6069,711,2 Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) 648лр п.54а												
Всего по позиции												20 636,97
32	37	ТЛ 22.2.00.00_35_77048 44420_09.07.2024_02_1	Кронштейн ОГ12	шт.	4	1	4			962,50	1,02	3 927,00
Цена=11551,2 Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) 648лр п.54а												
Всего по позиции												3 927,00
33	38	ТЛ 22.2.00.00_35_77048 44420_09.07.2024_02_1	Оголовок ОГ16	шт.	2	1	2			3 494,00	1,02	7 127,76
Цена=4192,811,2 Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) 648лр п.54а												
Всего по позиции												7 127,76
34	39	ТЛ 22.2.00.00_35_77048 44420_09.07.2024_02_1	Болт Б1	шт.	6	1	6			141,00	1,02	862,92
Цена=169,211,2 Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) 648лр п.54а												
Всего по позиции												862,92
35	40	ТЛ 22.2.00.00_35_77048 44420_09.07.2024_02_1	Болт Б6	шт.	4	1	4			256,00	1,02	1 044,48
Цена=307,211,2 Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) 648лр п.54а												
Всего по позиции												1 044,48
36	41	ТЛ 22.2.00.00_35_77048 44420_09.07.2024_02_1	Болт М20х260	шт.	20	1	20			508,33	1,02	10 369,93
Цена=61011,2 Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) 648лр п.54а												
Всего по позиции												10 369,93
37	42	ТЛ 22.2.00.00_35_77048 44420_09.07.2024_02_1	Гайка М20	шт.	62	1	62			15,83	1,02	1 001,09
Цена=1911,2 Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) 648лр п.54а												
Всего по позиции												1 001,09
38	43	ТЛ 22.2.00.00_35_77048 44420_09.07.2024_02_1	Хомут Х61	шт.	11	1	11			247,50	1,02	2 776,96
Цена=29711,2 Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) 648лр п.54а												
Всего по позиции												2 776,96
39	44	ТЛ 22.2.00.00_35_77048 44420_09.07.2024_02_1	Кронштейн У6	шт.	1	1	1			5 445,00	1,02	5 653,90
Цена=5445,00 Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) 648лр п.54а												
Всего по позиции												5 653,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цена=6534/1,2 Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 648/пр п.54а												
Всего по позиции												
40	45	ТЦ_22.2.00.00_35_77048 44420_09.07.2024_02_1	Крепление подкоса У52	шт.	15	1	15			1 602,00	1,02	5 553,90 24 510,60
Цена=1922,4/1,2 Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 648/пр п.54а												
Всего по позиции												
41	46	ТЦ_22.2.00.00_35_77048 44420_09.07.2024_02_1	Проводник ЗП1 1м	шт.	21	1	21			202,50	1,02	24 510,60 4 337,55
Цена=243/1,2 Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 648/пр п.54а												
Всего по позиции												
42	47	ТЦ_22.2.00.00_35_77048 44420_09.07.2024_02_1	Проводник ЗП1 1,9м	шт.	2	1	2			387,50	1,02	4 337,55 790,50
Цена=465/1,2 Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 648/пр п.54а												
Всего по позиции												
43	48	ТЦ_22.2.00.00_35_77048 44420_09.07.2024_02_1	Изолятор ШФ20УО	шт.	53	1	53			1 050,50	1,02	790,50 56 790,03
Цена=1260,6/1,2 Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 648/пр п.54а												
Всего по позиции												
44	49	ТЦ_22.2.00.00_35_77048 44420_09.07.2024_02_1	Копачок К6	шт.	53	1	53			12,50	1,02	56 790,03 675,75
Цена=15/1,2 Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 648/пр п.54а												
Всего по позиции												
45	50	ТЦ_22.2.00.00_35_77048 44420_09.07.2024_02_1	Спиральная вязка	шт.	106	1	106			76,00	1,02	675,75 8 217,12
Цена=91,2/1,2 Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 648/пр п.54а												
Всего по позиции												
46	51	ТЦ_22.2.00.00_35_77048 44420_09.07.2024_02_1	Зажим плашечный ПС-2-1	шт.	146	1	146			97,00	1,02	8 217,12 14 445,24
Цена=116,4/1,2 Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 648/пр п.54а												
Всего по позиции												
47	52	ТЦ_22.2.00.00_35_77048 44420_09.07.2024_02_1	Изолятор ПС-70Д	шт.	136	1	136			846,00	1,02	14 445,24 117 357,12
Цена=1015,2/1,2 Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) 648/пр п.54а												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
48	53	ТЦ.22.2.00.00_35_77048 Промежуточное звено ПРТ-7 44420_09.07.2024_02_1	шт.	64	1	64					207,50	1,02
Цена=249/1,2												
Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)												
648лр п.54а												
Всего по позиции												
49	54	ТЦ.22.2.00.00_35_77048 Скоба двойная трехпанчатая СКТ-12-1 44420_09.07.2024_02_1	шт.	2	1	2					570,00	1,02
Цена=684/1,2												
Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)												
648лр п.54а												
Всего по позиции												
50	55	ТЦ.22.2.00.00_35_77048 Короньско универсальное 2Ю-12-1 44420_09.07.2024_02_1	шт.	2	1	2					1 834,50	1,02
Цена=2201,4/1,2												
Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)												
648лр п.54а												
Всего по позиции												
51	56	ТЦ.22.2.00.00_35_77048 Ушко однолапчатое У1-7-16 44420_09.07.2024_02_1	шт.	64	1	64					270,50	1,02
Цена=324,6/1,2												
Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)												
648лр п.54а												
Всего по позиции												
52	57	ТЦ.22.2.00.00_35_77048 Ушко двухлапчатое У2-7-16 44420_09.07.2024_02_1	шт.	4	1	4					433,00	1,02
Цена=519,6/1,2												
Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)												
648лр п.54а												
Всего по позиции												
53	58	ТЦ.22.2.00.00_35_77048 Зажим натяжной НБ-2-6а 44420_09.07.2024_02_1	шт.	66	1	66					504,50	1,02
Цена=605,4/1,2												
Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)												
648лр п.54а												
Всего по позиции												
54	59	ТЦ.22.2.00.00_35_77048 Разрядчик РМК-20 44420_09.07.2024_02_1	шт.	23	1	23					6 145,00	1,02
Цена=7375,2/1,2												
Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)												
648лр п.54а												
Всего по позиции												
55	60	ТЦ.22.2.00.00_35_77048 Разрядник РЛК-10/400 (в комплекте с ПР-06-7 УХЛП1 и 44420_09.07.2024_02_1 КМ1 Н=6500)	шт.	2	1	2					57 165,00	1,02
Цена=68598/1,2												
Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)												
648лр п.54а												
Всего по позиции												
116 616,60												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	61	ТЦ.22.2.00.00_35_77048 44420_09.07.2024_02_1	Ограничитель перенапряжения ОПН-10	шт	6	1	6			2 938,00	1,02	17 980,56
Цена=3525,6/1,2 Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) 648/лр п.54а												
57	62	ТЦ.22.2.00.00_35_77048 44420_09.07.2024_02_1	Лента бандажная СОТ37	м	142	1	142			59,16	1,02	17 980,56
Цена=70,99/1,2 Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) 648/лр п.54а												
58	63	ТЦ.22.2.00.00_35_77048 44420_09.07.2024_02_1	Скрепка для фиксации ленты на опорах СОТ36	шт	142	1	142			16,00	1,02	8 568,73
Цена=19,2/1,2 Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) 648/лр п.54а												
59	64	ТЦ.22.2.00.00_35_77048 44420_09.07.2024_02_1	Траверса для ОПН	шт	2	1	2			1 609,50	1,02	2 317,44
Цена=1931,4/1,2 Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) 648/лр п.54а												
60	65	ТЦ.22.2.00.00_35_77048 44420_09.07.2024_02_1	Зажим аппаратный А2А-50	шт.	12	1	12			180,00	1,02	2 203,20
Цена=216/1,2 Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) 648/лр п.54а												
61	66	ТЦ.22.2.00.00_35_77048 44420_09.07.2024_02_1	Заземляющий проводник ЗП1	шт.	24	1	24			478,00	1,02	11 701,44
Цена=573,6/1,2 Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) 648/лр п.54а												
62	67	ТЦ.22.2.00.00_35_77048 44420_09.07.2024_02_1	Предупреждающий плакат	шт.	23	1	23			216,67	1,02	5 083,08
Цена=260/1,2 Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) 648/лр п.54а												
63	68	ТЦ.22.2.00.00_35_77048 44420_09.07.2024_02_1	Разъем для заземления и закоротки SEW20.3	шт.	6	1	6			1 176,50	1,02	7 212,42
Цена=1414,2/1,2 Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) 648/лр п.54а												
64	69	ТЦ.22.2.00.00_35_77048 44420_09.07.2024_02_1	Кожух изолирующий SP16	шт.	6	1	6			245,00	1,02	1 499,40
Цена=248,3/1,2 Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) 648/лр п.54а												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Цена=294/12									
Приказ от 08.08.2022 № Заготовительно-сметные расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических строительных конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) 648/пр п.54а												
Всего по позиции												
Всего по разделу 6 Материалы, не учтенные цениником												
Раздел 6. Доставка материалов												
65	70	03-1	Полуэвакуаторное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	т	55	1	55					17 479,55
Всего по позиции												
66	71	03-2	Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	т	55	1	55					17 479,55
Всего по позиции												
67	72	01-20-1-01-0117	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстоянии 117 км	т	55	1	55					42 607,40
Всего по позиции												
Всего по разделу 6 Доставка материалов												
Итого по акту:												
Всего прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
Оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Монтажные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Прочие затраты												
Пусконаладочные работы												
в том числе:												
оплата труда												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Всего												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего ФОТ (справочно)									374 858,15
			Всего накладные расходы (справочно)									355 998,45
			Всего сметная прибыль (справочно)									186 648,59
			Всего СМР для расчета лимитированных затрат									2 617 104,43
			Производство работ в зимнее время 2,09%									54 697,48
			Всего									2 671 801,91
			Всего с прочими затратами									2 712 448,03
			Непредвиденные затраты 3%									81 373,44
			Всего с непредвиденными									2 793 821,47
			К снижения = 0,9940411104									2 777 173,40
			НДС 20%									555 434,68
			ВСЕГО по акту									3 332 608,08
			справочно:									1 479 465,65
			Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									
			Затраты труда рабочих				882,709					
			Затраты труда машинистов				100,7509					
			ПНР "вхолостую"									
			в том числе:									
			Доли работ не назначены									
			Материалы заказчика									40 646,12
			Строительные работы									
			Провод СИП-3 1х70, "м" Кол-во: 3402									40 646,12
		Материал заказчика										

Сдал _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял _____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]