

Стройка

Работы по валке деревьев и устройству отверстий в фундаменте КТП для монтажа вводных труб КЛ-10 кВ на объекте: «Строительство КВЛ-10 кВ направлением "ПС Сыжма - ПТ24", с. Сыжма».

(наименование, адрес)

Объект

Работы по валке деревьев и устройству отверстий в фундаменте КТП для монтажа вводных труб КЛ-10 кВ на объекте: «Строительство КВЛ-10 кВ направлением "ПС Сыжма - ПТ24", с. Сыжма».

(наименование)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №1

Номер	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.				
				на единицу	коэффициенты	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Раздел 1. Валка деревьев												
1	1	ГЭСНр68-01-016-05	Валка и разделка деревьев вручную с последующей ручной переноской на расстояние до 50 м и складированием краевой и сучьев диаметром: 500 мм	шт	6	1	6					
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			32,94					10 859,99
		1-100-16 Средний разряд работы 1,6		чел.-ч	5,49		32,94			329,69		10 859,99
		Итого прямые затраты								4 633,60		27 801,57
		Всего по позиции										
2	2	ГЭСНр68-01-016-07	Валка и разделка деревьев вручную с последующей ручной переноской на расстояние до 50 м и складированием краевой и сучьев диаметром: 700 мм	шт	3	1	3					
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			31,11					9 994,09
		1-100-13 Средний разряд работы 1,3		чел.-ч	10,37		31,11			321,26		9 994,09
		Итого прямые затраты								8 528,29		25 584,87
		Всего по позиции										
		Всего по разделу 1 Валка деревьев								53 386,44		

Раздел 2. Алмазное бурение												
3	6	ФСЭМ-91.13.03-508	Автомобили полуприцепные, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	12	1	12					11 993,52
	6	ФСЭМ-91.13.03-508	Автомобили полуприцепные, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	12		12			580,31		6 963,72
	6,1	4-100-040 ОТм(3тм)	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1		12			419,15		5 029,80
		Итого прямые затраты										11 993,52
		Всего по позиции										11 993,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	7	ГЭСН46-03-002-13	Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 110 мм	100 отверстий	0,02	1	0,02					
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			1,28					536,51
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	64		1,28					536,51
		2 ЗМ										74,44
		ОТМ(3Тм)		чел.-ч			1,236					593,14
		91.14.02.001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-ч	1,8		0,036	477,92	1,28			22,02
		4-100-040 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1,8		0,036					15,09
		91.21.20.013 Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм		маш.-ч	60		1,2	33,86	1,29			52,42
		4-100-050 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	60		1,2					578,05
		4 М										7,33
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	10,07		0,2014	35,71	1,02			7,33
		Итого прямые затраты										1 211,42
7.1		ФСБЦ-01.7.17.09-0074	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 110 мм	шт	2,02		0,0404	1 892,16	1,24			94,79
		Всего по позиции										3 136,24
5	8	ГЭСН46-03-002-23	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается, к норме 46-03-002-13	100 отверстий	0,02	1	0,02					
		ПЗ=40 (ОЗП=40; ЗМ=40 к расч.; ЗПМ=40; МАТ=40 к расч.; ТЗ=40; ТЗМ=40)		чел.-ч			0,752					315,20
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			0,752					315,20
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	0,94	40	0,752					104,83
		2 ЗМ										1 156,10
		ОТМ(3Тм)		чел.-ч			2,4	33,86	1,29			104,83
		91.21.20.013 Установки алмазного бурения скважин в железобетоне электрические, диаметр бурения до 250 мм		маш.-ч	3	40	2,4					1 156,10
		4-100-050 ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	3	40	2,4					14,66
		4 М										14,66
		01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,503	40	0,4024	35,71	1,02			1 590,79
		Итого прямые затраты										1 590,79
8.1		ФСБЦ-01.7.17.09-0074	Сверло кольцевое алмазное, диаметр 110 мм	шт	0,101	40	0,0808	1 892,16	1,24			199,58
		Всего по позиции										4 163,88
6	9	ГЭСН34-02-012-01	Устройство ввода труб в колодцы	10 каналов	0,2	1	0,2					
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			1,566					619,65
		1-100-35 Средний разряд работы 3,5		чел.-ч	7,83		1,566					619,65
		4 М										19,77
		04.3.01.09-0012 Раствор готовый кладочный, цементный, М50		м3	0,018		0,0036					19,77
		Итого прямые затраты										639,42
		Всего по позиции										1 606,08
7	10	ГЭСН408-02-156-01	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывопожароопасные помещения уплотнительной массой	шт	2	1	2					
		1 ОТ(3Т)		чел.-ч			0,76					311,43
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	0,38		0,76					311,43
		4 М										872,47
		01.1.01.09-0024 Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм		т	0,00006		0,00012	305 062,55	1,27			46,49
		01.7.07.29-0111 Пластина силиконовая пропитанная		кг	0,15		0,3	92,95	1,28			35,69
		01.7.07.29-0221 Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб		кг	0,72		1,44	490,01	1,12			790,29
		Итого прямые затраты										1 183,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	10.1	421hr_2020 г.75 г.г.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					6,23
			Всего по позиции									1 651,05
			Всего по разделу 2 Алмазное бурение									826,53
			Итого по акту:									22 650,77
			Всего прямые затраты (справочно)									37 763,73
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих									22 636,87
			Эксплуатация машин									7 142,99
			Оплата труда машинистов (Отм)									6 779,04
			Материалы									1 204,83
			Строительные работы									74 286,16
			в том числе:									
			оплата труда									22 325,44
			эксплуатация машин и механизмов									7 142,99
			оплата труда машинистов (Отм)									6 779,04
			Материалы									326,13
			накладные расходы									24 557,40
			сметная прибыль									13 155,16
			Монтажные работы									1 651,05
			в том числе:									
			оплата труда									311,43
			материалы									878,70
			накладные расходы									302,09
			сметная прибыль									158,83
			Всего									76 937,21
			Всего ФОТ (справочно)									29 415,91
			Всего накладные расходы (справочно)									24 859,49
			Всего сметная прибыль (справочно)									13 313,98
			Производство работ в зимнее время 2,09%									1 587,09
			Всего									77 524,30
			Непредвиденные затраты 3%									2 325,73
			Всего с непредвиденными									79 850,03
			НДС 20%									15 970,01
			ВСЕГО по акту									95 820,04
			справочно:									
			Затраты труда рабочих									68,408
			Затраты труда машинистов									15,636

Сдел

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принят

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]