

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2025.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09

Распоряжение Департамента строительства Вологодской области от 26.01.2024 № 161

35. Вологодская область

Вологодская область

Строительство распределительного пункта 10 кВ № 1 г. Бабаево
(наименование стройки)

Строительство распределительного пункта 10 кВ № 1 г. Бабаево
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

РП-10 кВ

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание 4907-ЭС
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2025 года

Сметная стоимость	1 457,04 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	302,78 тыс.руб.
монтажных работ	438,42 тыс.руб.
оборудования	475,32 тыс.руб.
прочих затрат	53,92 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	107,38 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	16,54 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	251,90 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	37,34 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Строительно-монтажные работы											
1	ГЭСН27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы	100 м3	0,05	1	0,05					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,72					252,24
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	14,4		0,72			350,34		252,24
	2 ЭМ										1 815,36
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,7405					390,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
П,Н	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,93		0,0965	1 933,00	1,33	2 570,89		248,09
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,93		0,0965			563,04		54,33
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4,76		0,238			1 662,18		395,60
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	4,76		0,238			481,71		114,65
	91.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	7,08		0,354	2 391,60	1,3	3 109,08		1 100,61
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	7,08		0,354			563,04		199,32
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,04		0,052	1 043,14	1,31	1 366,51		71,06
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,04		0,052			419,15		21,80
	4 М										12,75
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	7		0,35	35,71	1,02	36,42		12,75
	02.2.04.03	Смесь песчано-гравийная	м3	0		0					
		Итого прямые затраты									2 470,45
		ФОТ									642,34
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					944,24
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					860,74
		Всего по позиции							85 508,60		4 275,43
2	ФСБЦ-02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3	5,5	1	5,5	573,70	1,33	763,02		4 196,61
		Всего по позиции									4 196,61
3	ГЭСН05-01-029-03	Устройство железобетонных буронабивных свай с бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах: 2 группы диаметром до 600 мм, длина свай до 12 м	м3	2	1	2					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,92					1 587,91
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	1,96		3,92			405,08		1 587,91
	2 ЭМ										4 539,86
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			2,34					1 317,83
	91.01.05-104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,4 м3	маш.-ч	0,04		0,08	1 162,81	1,23	1 430,26		114,42
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,04		0,08			481,71		38,54
	91.02.04-036	Установки шнекового бурения для устройства буронабивных свай на базе крана на гусеничном ходу, грузоподъемностью 25 т, глубина бурения до 30 м, диаметр бурения до 600 мм, диаметр уширенной полости до 1600 мм	маш.-ч	0,43		0,86	1 714,66	1,3	2 229,06		1 916,99
	4-100-080	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел.-ч	0,43		0,86			641,24		551,47
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	0,49		0,98	1 703,30	1,34	2 282,42		2 236,77
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,49		0,98			563,04		551,78
	91.07.04-001	Вибраторы глубинные	маш.-ч	0,56		1,12	10,37	1,27	13,17		14,75
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,21		0,42	477,92	1,28	611,74		256,93
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,21		0,42			419,15		176,04
	4 М										3 899,99
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)	т	0,14		0,28	4 800,85	1,69	8 113,44		2 271,76
	07.2.07.02-0001	Кондуктор инвентарный металлический	шт	0,0015		0,003	61 015,76	1,24	75 659,54		226,98
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00024		0,00048	60 258,20	1,03	62 065,95		29,79
	23.3.01.04-0034	Трубы бесшовные обсадные из стали группы Д, с короткой треугольной резьбой, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 7,7-14,2 мм	т	0,00117		0,00234	73 177,93	1,63	119 280,03		279,12
	25.1.01.05-0032	Шпала из древесины лиственных пород, пропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип II, длина 2750 мм	шт	0,21		0,42	2 322,14	1,12	2 600,80		1 092,34
Н	01.4.03.01	Порошки бентонитовые	т	0,063		0,126					
П,Н	01.4.03.06	Расход бурового инструмента	компл	0		0					
П,Н	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	0		0					
П,Н	08.4.02.03	Каркасы арматурные	т	0		0					
Н	11.1.03.06	Щиты из досок	м2	0,28		0,56					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									11 345,59
		ФОТ									2 905,74
	Пр/812-005.1-1	НР Свайные работы	%	117		117					3 399,72
	Пр/774-005.1	СП Свайные работы	%	70		70					2 034,02
		Всего по позиции							8 389,67		16 779,33
4	ФСБЦ-08.3.03.05-0020	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 6,0 мм	т	0,00444	1	0,00444	73 218,10	1,03	75 414,64		334,84
		Всего по позиции									334,84
5	ФСБЦ-24.2.05.01-0005	Трубы хризотилцементные безнапорные, диаметр условного прохода 300 мм	м	27	1	27	698,46	1,45	1 012,77		27 344,79
		Всего по позиции									27 344,79
6	ФСБЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	2	1	2	4 742,74	1,17	5 549,01		11 098,02
		Всего по позиции									11 098,02
7	ГЭСНм08-01-087-03	Металлические конструкции	т	1,562	1	1,562					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			83,7232					35 092,58
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	53,6		83,7232			419,15		35 092,58
	2 ЭМ										6 277,75
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4,9984					2 454,69
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	1,6		2,4992			1 603,72		4 008,02
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,6		2,4992			563,04		1 407,15
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,6		2,4992	477,92	1,28	611,74		1 528,86
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,6		2,4992			419,15		1 047,54
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	13,07		20,41534			36,29		740,87
	4 М										216 560,14
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	4,2		6,5604	155,63	0,97	150,96		990,36
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	27		42,174	174,93	1,19	208,17		8 779,36
	01.7.15.07-0031	Дюбели стальные распорные с гайкой	100 шт	0,8		1,2496	237,77	1,28	304,35		380,32
	02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,15		0,2343	565,20	1,33	751,72		176,13
	03.2.01.01-0003	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 Д0 (ЦЕМ I 42,5Н)	т	0,18		0,28116	4 885,85	1,69	8 257,09		2 321,56
	07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	1		1,562	105 278,81	1,24	130 545,72		203 912,41
		Итого прямые затраты									260 385,16
7.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					701,85
		ФОТ									37 547,27
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					36 420,85
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					19 149,11
		Всего по позиции							202 725,33		316 656,97
8	ГЭСНм08-01-087-01	Ограждение сетчатое	м2	7,5	1	7,5					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			15,45					6 475,87
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	2,06		15,45			419,15		6 475,87
	2 ЭМ										588,30
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,45					220,99
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,03		0,225			1 603,72		360,84
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03		0,225			563,04		126,68
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		0,225	477,92	1,28	611,74		137,64
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		0,225			419,15		94,31
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,33		2,475			36,29		89,82
	4 М										7 356,05
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,26		1,95	155,63	0,97	150,96		294,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.1	07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	0,0002		0,0015	105 278,81	1,24	130 545,72		195,82
	08.3.08.02-0058	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3пс, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм	т	0,0157		0,11775	70 842,50	0,8	56 674,00		6 673,36
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,21		1,575	79,88	1,53	122,22		192,50
	Итого прямые затраты										14 641,21
	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					129,52
		ФОТ									6 696,86
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					6 495,95
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 415,40
Всего по позиции									3 290,94		24 682,08
Закладные трубы											
9	ГЭСН34-02-003-01	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий	канал.км	0,024	1	0,024					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,192					1 178,17
	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	133		3,192			369,10		1 178,17
	4 М										28,88
	01.3.01.01-0002	Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95	т	0,0008		0,0000192			55 065,68		1,06
	11.1.03.01-0067	Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III	м3	0,08		0,00192	16 655,00	0,87	14 489,85		27,82
Н	24.3.03.13	Трубы полиэтиленовые	м	1000		24					
Итого прямые затраты											1 207,05
		ФОТ									1 178,17
	Пр/812-028.0-1	НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	98		98					1 154,61
	Пр/774-028.0	СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения	%	58		58					683,34
Всего по позиции									126 875,00		3 045,00
Отмостка											
10	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,016	1	0,016					
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0,3456					121,08
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	21,6		0,3456			350,34		121,08
	2 ЭМ										841,28
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,3296					179,98
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,59		0,04144	887,54	1,39	1 233,68		51,12
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,59		0,04144			563,04		23,33
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,3		0,0368	1 933,00	1,33	2 570,89		94,61
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,3		0,0368			563,04		20,72
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	2,46		0,03936			1 662,18		65,42
	4-100-050	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2,46		0,03936			481,71		18,96
	91.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.-ч	12,21		0,19536	2 391,60	1,3	3 109,08		607,39
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	12,21		0,19536			563,04		110,00
	91.13.01-038	Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,04		0,01664	1 043,14	1,31	1 366,51		22,74
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,04		0,01664			419,15		6,97
	4 М										4,08
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	7		0,112	35,71	1,02	36,42		4,08
П,Н	02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород	м3	0		0					
Итого прямые затраты											1 146,42
		ФОТ									301,06
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					442,56
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					403,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							124 525,00		1 992,40
11	ФСБЦ-02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м3	2,016	1	2,016	2 184,44	1,32	2 883,46		5 813,06
		Всего по позиции									5 813,06
12	ГЭСН06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0055	1	0,0055					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,7425					253,16
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	135		0,7425			340,95		253,16
		2 ЭМ									85,89
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,09966					56,02
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18		0,099	622,62	1,38	859,22		85,06
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	18		0,099			563,04		55,74
		91.07.04-002 Вибраторы поверхностные	маш.-ч	5,93		0,032615	8,54	1,54	13,15		0,43
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12		0,00066	477,92	1,28	611,74		0,40
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,12		0,00066			419,15		0,28
		4 М									21,53
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	1,75		0,009625	35,71	1,02	36,42		0,35
		01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	250		1,375	12,83	1,2	15,40		21,18
Н	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		0,561					
		Итого прямые затраты									416,60
		ФОТ									309,18
		Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					315,36
		Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					179,32
		Всего по позиции							165 687,27		911,28
13	ФСБЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,561	1	0,561	4 742,74	1,17	5 549,01		3 112,99
		Всего по позиции									3 112,99
Ограждение РП											
14	ГЭСН09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,21	1	0,21					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			7,4844					2 785,92
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35,64		7,4844			372,23		2 785,92
		2 ЭМ									8 482,21
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4,7208					2 263,42
		91.04.01-031 Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	10,93		2,2953	2 088,77	1,29	2 694,51		6 184,71
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,93		2,2953			481,71		1 105,67
		91.14.01-003 Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3	маш.-ч	10,74		2,2554			972,53		2 193,44
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	10,74		2,2554			481,71		1 086,45
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,81		0,1701	477,92	1,28	611,74		104,06
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,81		0,1701			419,15		71,30
		4 М									529,40
		11.1.03.01-0001 Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ	м3	0,13975		0,0293475	20 734,49	0,87	18 039,01		529,40
Н	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	6,34		1,3314					
Н	07.2.07.11	Стойки металлические опорные	шт	100		21					
		Итого прямые затраты									14 060,95
		ФОТ									5 049,34
		Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					4 695,89
		Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					3 130,59
		Всего по позиции							104 225,86		21 887,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ФСБЦ-08.1.06.01-0120	Столб металлический для ограждений, покрытие цинк-порошковая эмаль, толщина стенки 1,4 мм, размеры 60х40 мм, высота 2500 мм	шт	21	1	21	996,02	1,24	1 235,06		25 936,26
		Всего по позиции									25 936,26
16	ФСБЦ-04.1.02.05-0010	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В27,5 (М350)	м3	1,2	1	1,2	5 152,37	1,41	7 264,84		8 717,81
		Всего по позиции									8 717,81
17	ГЭСН09-08-002-06	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м	10 шт	1,8	1	1,8					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13,842					5 152,41
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7,69		13,842			372,23		5 152,41
		2 ЭМ									315,55
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,692					709,20
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19		0,342	477,92	1,28	611,74		209,22
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19		0,342			419,15		143,35
		91.16.01-001 Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,75		1,35			78,76		106,33
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,75		1,35			419,15		565,85
Н		01.5.02.01 Детали крепления барьерных ограждений	компл	160		288					
Н		01.5.02.02 Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений	шт	10		18					
		Итого прямые затраты									6 177,16
		ФОТ									5 861,61
		Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					5 451,30
		Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					3 634,20
		Всего по позиции							8 479,26		15 262,66
18	ФСБЦ-08.1.06.02-0095	Панели ограждения стальные сварные, четыре ребра жесткости, покрытие цинк-порошковая эмаль, диаметр прутков 4 мм, длина 2500 мм, размер ячейки 200х50 мм, высота 2430 мм	м	31	1	31	939,28	1,24	1 164,71		36 106,01
		Всего по позиции									36 106,01
19	ФСБЦ-08.1.06.01-0122	Скоба стальная универсальная для крепления сетчатой панели к столбу в комплекте с саморезом диаметром 5,5х32 мм, размеры скобы 45,5х45,5х6 мм, толщина стали скобы 3 мм	шт	108	1	108	121,57	1,44	175,06		18 906,48
		Всего по позиции									18 906,48
20	ГЭСН09-08-002-07	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей	10 шт	0,1	1	0,1					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,331					123,21
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3,31		0,331			372,23		123,21
		2 ЭМ									9,55
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,04					16,77
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,12		0,012	477,92	1,28	611,74		7,34
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,12		0,012			419,15		5,03
		91.16.01-001 Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,28		0,028			78,76		2,21
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,28		0,028			419,15		11,74
Н		01.5.02.01 Детали крепления барьерных ограждений	компл	20		2					
Н		08.1.06.05 Калитка для барьерных ограждений	шт	10		1					
		Итого прямые затраты									149,53
		ФОТ									139,98
		Пр/812-009.0-1 НР Строительные металлические конструкции	%	93		93					130,18
		Пр/774-009.0 СП Строительные металлические конструкции	%	62		62					86,79
		Всего по позиции							3 665,00		366,50
21	ФСБЦ-08.1.06.05-0054	Калитка сетчатая для секции заграждения в комплекте со стойкой, створкой, элементами крепления и врезным замком, покрытие цинк-порошковая эмаль, ширина калитки 1000 мм, высота калитки 2030 мм	компл	1	1	1	25 977,59	1,24	32 212,21		32 212,21
		Всего по позиции									32 212,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Монтаж оборудования											
22	ГЭСНм08-01-085-01	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А	шт	1	1	1					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			28,8					12 071,52
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	28,8		28,8			419,15		12 071,52
		2 ЭМ									7 707,87
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			21,36					8 647,39
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	2,93		2,93			1 603,72		4 698,90
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,93		2,93			563,04		1 649,71
		91.06.03-058 Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	15,5		15,5	55,78	1,4	78,09		1 210,40
		4-100-030 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	15,5		15,5			372,23		5 769,57
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2,93		2,93	477,92	1,28	611,74		1 792,40
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,93		2,93			419,15		1 228,11
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	0,17		0,17			36,29		6,17
		4 М									2 508,64
		01.3.01.06-0050 Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)	т	0,0003		0,0003	144 581,55	2,29	331 091,75		99,33
		01.3.01.07-0009 Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	2,4		2,4	596,81	1,39	829,57		1 990,97
		01.7.06.07-0003 Ленты перфорированные из оцинкованной стали, ширина 17 мм, толщина 0,6 мм	100 м	0,025		0,025	1 352,25	2,01	2 718,02		67,95
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1,23		1,23	174,93	1,19	208,17		256,05
		01.7.20.08-0102 Миткаль суровый, ширина 920 мм, поверхностная плотность 70 г/м2	10 м	0,03		0,03	185,32	1,57	290,95		8,73
		08.3.07.01-0052 Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм	т	0,001		0,001	70 310,45	0,87	61 170,09		61,17
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0,2		0,2	79,88	1,53	122,22		24,44
		Итого прямые затраты									30 935,42
22.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					241,43
		ФОТ									20 718,91
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					20 097,34
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					10 566,64
		Всего по позиции							61 840,83		61 840,83
Заземление											
23	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,1	1	0,1					
		Прил.1.12 п.3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			17,71					6 038,22
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	1,15	17,71			340,95		6 038,22
		Итого прямые затраты									6 038,22
		ФОТ									6 038,22
		Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					5 374,02
		Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					2 415,29
		Всего по позиции							138 275,30		13 827,53
24	ГЭСН01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3	0,1	1	0,1					
		Прил.1.12 п.3.184 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 2 группы ОЗП=1,15; ТЗ=1,15									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,178					3 653,86
		1-100-15 Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	97,2	1,15	11,178			326,88		3 653,86
		Итого прямые затраты									3 653,86
		ФОТ									3 653,86
		Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					3 251,94
		Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					1 461,54
		Всего по позиции							83 673,40		8 367,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	ГЭСНм08-02-471-01	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм	10 шт	1,2	1	1,2					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			11,124					4 558,28
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	9,27		11,124			409,77		4 558,28
		2 ЭМ									517,71
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,408					200,37
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,17		0,204			1 603,72		327,16
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,17		0,204			563,04		114,86
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,17		0,204	477,92	1,28	611,74		124,79
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,17		0,204			419,15		85,51
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	1,51		1,812			36,29		65,76
		4 М									2 874,32
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,65		0,78	155,63	0,97	150,96		117,75
		14.4.01.09-0427 Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2	кг	2		2,4	911,56	1,26	1 148,57		2 756,57
		Итого прямые затраты									8 150,68
25.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					91,17
		ФОТ									4 758,65
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					4 615,89
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 426,91
		Всего по позиции							12 737,21		15 284,65
26	ФСБЦ-08.3.08.02-0058	Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм	т	0,13572	1	0,13572	70 842,50	0,8	56 674,00		7 691,80
		Всего по позиции									7 691,80
27	ГЭСНм08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,4	1	0,4					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,76					2 360,28
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	14,4		5,76			409,77		2 360,28
		2 ЭМ									216,43
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,16					78,57
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,2		0,08			1 603,72		128,30
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2		0,08			563,04		45,04
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2		0,08	477,92	1,28	611,74		48,94
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2		0,08			419,15		33,53
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	2,7		1,08			36,29		39,19
		4 М									1 754,23
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,9		0,36	155,63	0,97	150,96		54,35
		14.4.01.09-0427 Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2	кг	3,7		1,48	911,56	1,26	1 148,57		1 699,88
		Итого прямые затраты									4 409,51
27.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					47,21
		ФОТ									2 438,85
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 365,68
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 243,81
		Всего по позиции							20 165,53		8 066,21
28	ФСБЦ-08.3.07.01-0052	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм	т	0,0784	1	0,0784	70 310,45	0,87	61 170,09		4 795,74
		Всего по позиции									4 795,74
Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы :											
		Итого прямые затраты (справочно)									552 665,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									81 704,71
		Эксплуатация машин									31 397,76
		Оплата труда машинистов (Отм)									16 535,33
		Материалы									423 027,81
		Строительные работы									261 093,11
		в том числе:									
		оплата труда									21 146,18
		эксплуатация машин и механизмов									16 089,70
		оплата труда машинистов (Отм)									4 933,32
		материалы									178 874,84
		накладные расходы									25 159,82
		сметная прибыль									14 889,25
		Монтажные работы									438 419,15
		в том числе:									
		оплата труда									60 558,53
		эксплуатация машин и механизмов									15 308,06
		оплата труда машинистов (Отм)									11 602,01
		материалы									244 152,97
		накладные расходы									69 995,71
		сметная прибыль									36 801,87
		Итого ФОТ (справочно)									98 240,04
		Итого накладные расходы (справочно)									95 155,53
		Итого сметная прибыль (справочно)									51 691,12
		Итого по разделу 1 Строительно-монтажные работы									699 512,26
		Справочно									
		затраты труда рабочих				204,3227					
		затраты труда машинистов				37,33896					
Раздел 2. Пусконаладочные работы											
29	ГЭСНп01-03-008-01	Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ	шт	4	1	4					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			32,4					17 229,02
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,62		6,48			419,15		2 716,09
		3-100-02 Техник II категории	чел.-ч	1,62		6,48			400,38		2 594,46
		3-200-02 Инженер II категории	чел.-ч	4,86		19,44			613,09		11 918,47
		Итого прямые затраты									17 229,02
		ФОТ									17 229,02
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					12 749,47
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					6 202,45
		Всего по позиции							9 045,24		36 180,94
30	ГЭСНп01-11-010-01	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	измерение	12	1	12					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			12					6 681,42
		2-100-06 Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0,5		6			563,04		3 378,24
		3-200-03 Инженер III категории	чел.-ч	0,5		6			550,53		3 303,18
		Итого прямые затраты									6 681,42
		ФОТ									6 681,42
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					4 944,25
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					2 405,31
		Всего по позиции							1 169,25		14 030,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	ГЭСНп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений	0,12	1	0,12					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,5552					865,91
		2-100-06 Рабочий 6 разряда	чел.-ч	6,48		0,7776			563,04		437,82
		3-200-03 Инженер III категории	чел.-ч	6,48		0,7776			550,53		428,09
		Итого прямые затраты									865,91
		ФОТ									865,91
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					640,77
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					311,73
		Всего по позиции							15 153,42		1 818,41
32	ГЭСНп01-11-010-02	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м	измерение	1	1	1					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,62					901,99
		2-100-06 Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0,81		0,81			563,04		456,06
		3-200-03 Инженер III категории	чел.-ч	0,81		0,81			550,53		445,93
		Итого прямые затраты									901,99
		ФОТ									901,99
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					667,47
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					324,72
		Всего по позиции							1 894,18		1 894,18
		Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы :									
		Итого прямые затраты (справочно)									25 678,34
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									25 678,34
		Прочие затраты									53 924,51
		Пусконаладочные работы									53 924,51
		в том числе:									
		оплата труда									25 678,34
		накладные расходы									19 001,96
		сметная прибыль									9 244,21
		Итого ФОТ (справочно)									25 678,34
		Итого накладные расходы (справочно)									19 001,96
		Итого сметная прибыль (справочно)									9 244,21
		Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы									53 924,51
		Справочно									
		затраты труда рабочих				47,5752					
Раздел 3. Материалы и оборудование											
33 О	Счет АО "ВЭМЗ"	КРУН-10 кВ с/з 246	шт	1	1	1			466 000,00	1,02	475 320,00
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)									
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									475 320,00
34	ТЦ_20.2.09.00_35_770484442 0_27.11.2024_02_1	Табличка разная	шт	17	1	17			90,00	1,02	1 560,60
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)									
		Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									1 560,60
35	ТЦ_24.3.03.00_35_770484442 0_27.05.2025_02_1	Труба ПНД SDR-17 d160мм	м	24	1	24			639,17	1,02	15 646,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									15 646,88
36	ТЦ_24.3.03.00_35_770484442 0_27.05.2025_02_1	Заглушка трубы ПНД SDR-17 d160мм	шт	32	1	32			750,00	1,02	24 480,00
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024)	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
		Всего по позиции									24 480,00
		Итого по разделу 3 Материалы и оборудование :									
		Итого прямые затраты (справочно)									41 687,48
		в том числе:									
		Материалы									41 687,48
		Строительные работы									41 687,48
		в том числе:									
		материалы									41 687,48
		Оборудование									475 320,00
		Итого по разделу 3 Материалы и оборудование									517 007,48
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									41 687,48
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									475 320,00
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									620 031,43
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									107 383,05
		Эксплуатация машин									31 397,76
		Оплата труда машинистов (Отм)									16 535,33
		Материалы									464 715,29
		Строительные работы									302 780,59
		в том числе:									
		оплата труда									21 146,18
		эксплуатация машин и механизмов									16 089,70
		оплата труда машинистов (Отм)									4 933,32
		материалы									220 562,32
		накладные расходы									25 159,82
		сметная прибыль									14 889,25
		Монтажные работы									438 419,15
		в том числе:									
		оплата труда									60 558,53
		эксплуатация машин и механизмов									15 308,06
		оплата труда машинистов (Отм)									11 602,01
		материалы									244 152,97
		накладные расходы									69 995,71
		сметная прибыль									36 801,87
		Оборудование									475 320,00
		Прочие затраты									53 924,51
		Пусконаладочные работы									53 924,51
		в том числе:									
		оплата труда									25 678,34
		накладные расходы									19 001,96
		сметная прибыль									9 244,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего									1 270 444,25
		Всего ФОТ (справочно)									123 918,38
		Всего накладные расходы (справочно)									114 157,49
		Всего сметная прибыль (справочно)									60 935,33
		Всего СМР для расчета лимитированных затрат									741 199,74
		Производство работ в зимнее время 2,09%									15 491,07
		Всего									756 690,81
		Всего с оборудованием и прочими затратами									1 285 935,32
		Непредвиденные затраты 3%									38 578,06
		Всего с непредвиденными									1 324 513,38
		Всего с К снижения = 0,91671247531									1 214 197,94
		НДС 20%									242 839,59
		ВСЕГО по смете									1 457 037,53
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									41 687,48
		оборудование, отсутствующее в ФРСН									475 320,00
		затраты труда рабочих					251,8979				
		затраты труда машинистов					37,33896				

Составил:

Рыков И.В.

[Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

* Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

* Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.