

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 №696/пр

Письмо Минстроя России от 21.11.2025 № 71782-ИФ/09

Распоряжение Министерства строительства Вологодской области от 11.03.2025 № 440

35. Вологодская область

Вологодская область

Реконструкция ЛЭП-10 кВ Л-2 от ПС-"Тотьма-2" до РП-2 в г.Тотьма
(наименование стройки)

Реконструкция ЛЭП-10 кВ Л-2 от ПС-"Тотьма-2" до РП-2 в г.Тотьма
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № доп.2

Дополнительные работы
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание проектная и (или) иная техническая документация

Составлен(а) в текущем уровне цен IV квартал 2025 года

Сметная стоимость	57,39 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	10,75 тыс.руб.
монтажных работ	44,15 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	7,33 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	0,02 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	15,72 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	0,04 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
Монтаж траверс на новые опоры											
1	ТЦ_22.2.00.00_35_770484442 0_19.01.2026_02_1 421/нр_2020_п.92_пп.а	Траверса ТМ-3 Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)	шт	2	1	2			4 777,00	1,02	9 745,08
Всего по позиции											9 745,08
2	ТЦ_22.2.00.00_35_770484442 0_19.01.2026_02_1 421/нр_2020_п.92_пп.а	Хомут Х-51 Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)	шт	2	1	2			493,50	1,02	1 006,74
Всего по позиции											1 006,74
монтаж соединительных муфт											
3	ГЭСНм08-02-167-08	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2	шт	2	1	2					
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	7,86		15,72			466,48		7 333,07
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,01		0,02			1 632,59		32,65
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01		0,02			640,96		12,82
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,01		0,02			657,81		13,16
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01		0,02			477,16		9,54
	01.3.01.01-0001	Бензин авиационный Б-70	т	0,0008		0,0016	116 448,72	1,4	163 028,21		260,85
	01.3.01.05-0009	Парафин нефтяной твердый Т-1	т	0,00002		0,00004	81 827,20	2,1	171 837,12		6,87
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,024		0,048	37,71	1,59	59,96		2,88
	20.2.01.05-0011	Гильзы кабельные медные 120 мм	100 шт	0,031		0,062	11 574,95	1,24	14 352,94		889,88
Итого прямые затраты											8 561,72
3.1	421/нр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					146,66
		ФОТ									7 355,43
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					7 134,77
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 751,27
Всего по позиции											9 797,21
4	ТЦ_20.2.09.00_35_770484442 0_02.02.2026_02_1 421/нр_2020_п.92_пп.а	Муфта кабельная соединительная 10кВ СТП-10-70/120-Л с гильзами Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)	шт	2	1	2			12 036,00	1,02	24 553,44
Всего по позиции											24 553,44
Всего по разделу 1											54 899,68
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											44 013,64
в том числе:											
Оплата труда рабочих											7 333,07
Эксплуатация машин											45,81
Оплата труда машинистов (Отм)											22,36
Материалы											36 612,40
Строительные работы											10 751,82
в том числе:											
материалы											10 751,82
Монтажные работы											44 147,86
в том числе:											
оплата труда											7 333,07
эксплуатация машин и механизмов											45,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда машинистов (Отм)									22,36
		материалы									25 860,58
		накладные расходы									7 134,77
		сметная прибыль									3 751,27
		Всего									54 899,68
		Всего ФОТ (справочно)									7 355,43
		Всего накладные расходы (справочно)									7 134,77
		Всего сметная прибыль (справочно)									3 751,27
		Производство работ в зимнее время 2,09%									1 147,40
		Всего									56 047,08
		К снижения = 0,83936961243									47 044,22
		НДС 22%									10 349,73
		ВСЕГО по смете									57 393,95
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				15,72					
		Затраты труда машинистов				0,04					

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]